

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo dodatku zhotovitele: 194016/1

„SILNICE III/0462 VRANOVICE - DOBROCHOV“

---

**O b j e d n a t e l:**

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] : 585 170 336)

ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:**

**REPONT s.r.o.**

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

kontaktní adresa: Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

Zastoupen: [REDACTED] jednatelem

IČO: 26863057

DIČ: CZ26863057

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2653232/0800

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]  
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
[REDACTED]

## ČLÁNEK I. Změna smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se podle bodu 3.3 smlouvy o dílo dohodly na změně stávajícího znění smlouvy a to dle níže uvedených článků takto:
- 1.2 V části 3. Cena díla, odstavec 3.2  
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	7 787 410,49 Kč
<b>Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>1 207 000,00 Kč</b>
<b>Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>- 643 749,90 Kč</b>
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>8 350 660,59 Kč</b>
DPH 21%	1 753 638,72 Kč
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH</b>	<b>10 104 299,31 Kč</b>

- 1.3 V části 4. Termín plnění, odstavec 4.1  
Dosavadní text: Lhůta pro provedení díla se vypouští a nahrazuje se:

**Lhůta k provedení díla: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

## Článek II. Závěrečná ujednání

- 2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2.6 Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
- 2.7 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku, je změnový list víceprací a méněprací  
Přílohou č. 2 Soupis víceprací a méněprací

V Olomouci dne 21-05-2020

Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka 37  
Penská 753/120, 779 00 Olomouc  
13

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel





Bečvou  
57

**Průvodní list ZBV**

pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Název stavby:	SILNICE III/0462 VRANOVICE - DOBROCHOV
Číslo Změny SO:	101 / 01
Název SO:	SO 101 III/0462

Údaje budou zpracovány ke dni vzniku změny

Přijátá cena stavby (bez Rezervy a DPH):	<b>7 787 410,49</b>	
Celková cena SO dle smlouvy:	7 648 410,49 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-643 749,90 Kč	-8,417 % z ceny SO/PS dle smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 207 000,00 Kč	15,781 % z ceny SO/PS dle smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	8 350 660,59 Kč	107,233 % z Přijaté ceny stavby

**Stručný popis změny:****Méněpráce:**

V průběhu realizace zakázky byly zjištěny poruchy povrchu vozovky Sil.III/0462, které z technologického hlediska neumožňují provést pokládku emulzního mikrokoberce. Povrch vozovky je v některých místech (viz. foto v příloze) natolik degradován, že by po pokládce mikrokoberce docházelo k přenesení těchto poruch do horní vrstvy mikrokoberce. Před realizací AB lokálních výpravek, byla vybrána místa s nejhorší kvalitou povrchu, kdy bylo provedeno vyfrézování cca 10 cm a následná pokládka dvou asfaltových vrstev. Výměra těchto výpravek byla provedena v rozsahu dle výkazu výměr, položka č.10 výměra 3022 m<sup>2</sup>

Po dohodě se zástupcem investora, nebude nutné na těchto opravených úsecích provádět pokládku emulzního mikrokoberce, čímž vzniknou méněpráce (-3022 x 150 = -453 300 Kč)

Před pokládkou dvouvrstvého mikrokoberce bylo počítáno s frézováním povrchu vozovky (srovnání 30% plochy) v tl. 0-3cm. Tato položka nebude z důvodu oslabení celkově neuspokojivé kvalitě povrchu vozovky prováděna, čímž vzniknou méněprací (9066,9 x 21 = 190 404,90 Kč)

**Vícepráce:**

Vzhledem k výše popsaným změnám a stavu povrchu vozovky v celé délce opravy, došlo ke změně rozsahu velkoplošných vysprávek v místech, kde již dochází otevřeným poruchám, trhlinám a výtlukům, kde nelze provést dvouvrstvý mikrokoberec tak, aby nedošlo k jeho následnému znehodnocení.

Po dohodě se zástupcem investora byly, vytipovány místa (3400 m<sup>2</sup>) pro provedení oprav (frézování do tl. Max 5 cm + pokládka ložné vrstvy ACL 16+), čímž vzniknou vícepráce:

Frézování (3400 m x 21 Kč = 71 400 Kč)

Spojovací postřík: (3400 m x 14 Kč = 47 600 Kč)

Ložná vrstva ACL 16+ (3400 m x 320 Kč = 1 088 000 Kč)

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (5) ZZZV.

Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu, tj. nejedná se o tzv. „řetězení změn“. Provedené změny představují po finanční stránce celkové navýšení o 563 250,10 Kč bez DPH

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (5) ZZZV:  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO

/

NE

Položky změny:

Položka	Popis	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl		
				Kč	%	
4	113741	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 30MM	m <sup>2</sup>	-9066,900	-190 404,90 Kč	-100%
4	113741	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 30MM	m <sup>2</sup>	3400,000	71 400,00 Kč	37,49%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	m <sup>2</sup>	3400,000	47 600,00 Kč	9,5%
9	5732A	MIKORKOBEREC DVOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8+0/8	m <sup>2</sup>	-3022,300	-453 345,00 Kč	-10%
11	574C46	ASF. BETON LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16 S TL. 50 MM	m <sup>2</sup>	3400,000	1 088 000,00 Kč	140%

Nová položka č. 4: JC 21,00 Kč/m<sup>2</sup> je shodná s JC položkového rozpočtu Smlouvy

Nová položka č. 8: JC 14,00 Kč/m<sup>2</sup> je shodná s JC položkového rozpočtu Smlouvy


Nová položka č. 11: JC 320,00 Kč/m<sup>2</sup> je shodná s JC položkového rozpočtu Smlouvy

**ZPRACOVAL:**

Jméno, funkce: Ing. David Baroš, jednatel

**SCHVALOVATEL – Investiční technik S**

Jméno, funkce: Petr Všetická



Čerpání za období říjen 2019			Zůstatek			Měněpráce			Vícepráce		
Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA	
	jednotková	celkem		jednotková	celkem		jednotková	celkem		jednotková	celkem
5,836	320,00	187 467,52 Kč	0,000	320,00	0,00 Kč		320,00	0,00 Kč		320,00	0,00 Kč
9,225	50,00	-48 961,25 Kč	0,000	50,00	0,00 Kč		50,00	0,00 Kč		50,00	0,00 Kč
		<b>138 506,27 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>
2,007	580,00	157 764,06 Kč	0,000	580,00	0,00 Kč		580,00	0,00 Kč		580,00	0,00 Kč
0,000	21,00	0,00 Kč	<b>9 066,900</b>	21,00	190 404,90 Kč	<b>- 9 066,900</b>	21,00	-190 404,90 Kč	<b>3 400,000</b>	21,00	71 400,00 Kč
5,500	250,00	1 625,00 Kč	0,000	250,00	0,00 Kč		250,00	0,00 Kč		250,00	0,00 Kč
1,600	25,00	135 540,00 Kč	0,000	25,00	0,00 Kč		25,00	0,00 Kč		25,00	0,00 Kč
0,000	130,00	32 500,00 Kč	0,000	130,00	0,00 Kč		130,00	0,00 Kč		130,00	0,00 Kč
		<b>327 429,06 Kč</b>			<b>190 404,90 Kč</b>			<b>-190 404,90 Kč</b>			<b>71 400,00 Kč</b>
0,140	14,00	76 161,96 Kč	30 223,000	14,00	423 122,00 Kč		14,00	0,00 Kč	<b>3 400,000</b>	14,00	47 600,00 Kč
			0,000								
0,000	150,00	0,00 Kč	30 223,000	150,00	4 533 450,00 Kč	<b>- 3 022,300</b>	150,00	-453 345,00 Kč		150,00	0,00 Kč
2,300	360,00	1 088 028,00 Kč	0,000	360,00	0,00 Kč		360,00	0,00 Kč		360,00	0,00 Kč
7,840	320,00	773 708,80 Kč	0,000	320,00	0,00 Kč		320,00	0,00 Kč	<b>3 400,000</b>	320,00	1 088 000,00 Kč
		<b>1 937 898,76 Kč</b>			<b>4 956 572,00 Kč</b>			<b>-453 345,00 Kč</b>			<b>1 135 600,00 Kč</b>
0,000	3 500,00	0,00 Kč	4,875	3 500,00	17 062,50 Kč		3 500,00	0,00 Kč		3 500,00	0,00 Kč
0,000	1 600,00	0,00 Kč	9,375	1 600,00	15 000,00 Kč		1 600,00	0,00 Kč		1 600,00	0,00 Kč
2,300	20,00	60 446,00 Kč	0,000	20,00	0,00 Kč		20,00	0,00 Kč		20,00	0,00 Kč
6,500	100,00	650,00 Kč	0,000	100,00	0,00 Kč		100,00	0,00 Kč		100,00	0,00 Kč
6,500	50,00	325,00 Kč	0,000	50,00	0,00 Kč		50,00	0,00 Kč		50,00	0,00 Kč
0,028	147 000,00	4 116,00 Kč	0,000	147 000,00	0,00 Kč		147 000,00	0,00 Kč		147 000,00	0,00 Kč
		<b>65 537,00 Kč</b>			<b>32 062,50 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>
		<b>2 469 371,09 Kč</b>			<b>5 179 039,40 Kč</b>			<b>-643 749,90 Kč</b>			<b>1 207 000,00 Kč</b>



Příloha č.2  
Soupis vivepráci méněprací

Stavba 193071 Silnice III/0462 Vranovice - Dobrochov - směr Brodek u Pv  
číslo a název SO SO 101 SO 101 III/0462  
číslo a název rozpr SO 101 SO 101 III/0462

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení z krajnic a příkopů příkop: 250*0,5=125,000 [A] krajnice: 4016*0,9*0,75*2*0,1*0,85=460,836 [B] Celkem: A+B=585,836 [C]	M3	585,836	320,00	187 467,52
2	R001		ODKUP VYFRÉZOVANÉHO ASF. BETONU ( VČ. ODVOZU) Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. srovnání odfrézování: -30223*0,3*(0+0,03)/2*2,4=- 326,408 [A] frézování lokálních sanací: -272,007*2,4=- 652,817 [B] Celkem: A+B=- 979,225 [C]	T	- 979,225	50,00	- 48 961,25
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
<b>138 506,27</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
3	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 Frézování lokálních sanací tl. 10 cm (2 x 5cm). Odhad 10% plochy pro brusnou vrstvu, resp. 8% plochy pro ložnou vrstvu. Včetně zafrézování přesahů brusné vrstvy 20 cm přes složní vrstvu. odměřeno digitálně: pro brusnou vrstvu - 10% z celkové plochy: 30223*0,05*0,1=151,115 [A] pro ložnou vrstvu - 8% z celkové plochy: 30223*0,05*0,08=120,892 [B] Celkem: A+B=272,007 [C]	M3	272,007	580,00	157 764,06
4	113741		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 30MM Srovnání celkové plochy. Odhad 30% plochy, Tloušťka do 0 až 3 cm 30223*0,3=9 066,900 [A]	M2	9 066,900	21,00	190 404,90
5	113779		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE ZÚ - napojení na CB kryt 6,5=6,500 [A]	M	6,500	250,00	1 625,00
6	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM V 90% délky úseku, po obou stranách vozovky. Šířka krajnice 75 cm. odměřeno digitálně: 4016*0,9*0,75*2=5 421,600 [A]	M2	5 421,600	25,00	135 540,00
7	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Předpoklad 100 m: 250=250,000 [A]	M	250,000	130,00	32 500,00
<b>1 Zemní práce</b>							
<b>517 833,96</b>							
<b>5 Komunikace</b>							
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 odměřeno digitálně: lokální sanace: brusná vrstva - 10% z celkové plochy: 30223*0,1=3 022,300 [A] ložní vrstva - 8% z celkové plochy: 30223*0,08=2 417,840 [B] celková plocha: 30223=30 223,000 [C] Celkem: A+B+C=35 663,140 [D]	M2	35 663,140	14,00	499 283,96
9	5732A		MIKROKOBĚREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 odměřeno digitálně: 30223=30 223,000 [A]	M2	30 223,000	150,00	4 533 450,00
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM lokální sanace - 10% z celkové plochy: 30223*0,1=3 022,300 [A]	M2	3 022,300	360,00	1 088 028,00
11	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM lokální sanace - 8% z celkové plochy: 30223*0,08=2 417,840 [A]	M2	2 417,840	320,00	773 708,80
<b>5 Komunikace</b>							
<b>6 894 470,76</b>							
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
12	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA úsek vpravo ve staničení cca KM 0,94000 - 0,97700 - napojení na D46. V2b -1,5/1,5/0,25 13*1,5*0,25=4,875 [A]	M2	4,875	3 500,00	17 062,50
13	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ úsek vpravo ve staničení cca KM 0,94000 - 0,97700 - napojení na D46 37,5*0,25=9,375 [A]	M2	9,375	1 600,00	15 000,00
14	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Zařezání hrany lokální sanace. Uvažuje se 1bm řezu na 1m2 sanance. lokální sanace - odhad: 30223*0,1*1=3 022,300 [A]	M	3 022,300	20,00	60 446,00
15	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ZÚ - napojení na CB kryt 6,5=6,500 [A]	M	6,500	100,00	650,00
16	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 ZÚ - napojení na CB kryt 6,5=6,500 [A]	M	6,500	50,00	325,00
17	93139		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ ZÚ - napojení na CB kryt 6,5*0,085*0,05=0,028 [A]	M3	0,028	147 000,00	4 116,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
<b>97 599,50</b>							

**C e l k e m**

**7 648 410,49**