

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR č. 8

Stavba:

Oprava koleje č.5 v žst. Šumná

Místo:

Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 231 376,26

D N00 Nepojmenované práce

2 231 376,26

D N01 Nepojmenovaný díl

2 231 376,26

1	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce. VV 100*1,2 "mezi kolejnicemi"	m2			7 200,00
2	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. VV 115*2 "plocha mezi kol.č.5 a 3"	m2			9 361,00
3	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. VV 100*1 "plocha od k.č.5 - ke hraně nákladíště"	m2			4 760,00
4	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé. VV 115*2*0,05 "plocha mezi kol.č.5 a 3"+110*1*0,2 "doplnění 32/63 u hrany nákladíště"	m3			18 760,00
5	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8 VV 115*2*0,05 *1,8"plocha mezi kol.č.5 a 3"	t			9 522,00
6	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. VV (140+36+1,3+6)*1,35"m3/m"	m3			106 405,65
7	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. VV (140+36+1,3+6)*1,25"m3/m"	m3			116 853,75
8	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. VV 20 "doplnění"	m3			10 200,00
9	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1 VV (229,125+20"asp doplnění")*1,8+110*1*0,2*1,8 "doplnění 32/63 u hrany nákladíště"	t			180 569,25
10	K	5906140040	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "c". VV 10/1000 "před výh.č.5"	km			4 238,00
11	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". VV 140/1000"od zarážedla - přechodový úsek u výh.č5"	km			60 312,00
12	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu. VV 50"orientační odhad"	kus			11 350,00
13	K	5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. VV 50 "výh.č5"	m			28 000,00
14	K	5911671030	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy R65. VV 50 "výh.č5"	m			2 650,00
15	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". VV 176/1000 "PB2 a S49"	km			68 516,80
16	K	5906130040	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 rozdělení "c". VV 6/1000"za KV.č.4"	km			3 493,20
17	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". VV 1,3/1000"přechod R65/S49)	km			554,20
18	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. VV (8 "pražce s kolej.R65"+2"pražce s kolej.S49")*2	úl.pl.			5 100,00
19	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. VV 221 "od zarážedla - ZV č.5"+57 "výh.č.5"	kus			41 700,00
20	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. VV 5 "odhad za KV.č.4"	kus			400,00
21	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) VV 5	kus			90,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			3 176,00
	VV		(8+2)*8				
23	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus			228,00
	VV		(8+2)*4				
24	M	5958116000	Matice M24	kus			556,80
	VV		(8+2)*4+8 "styk"				
25	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus			1 400,00
	VV		(8+2)*4				
26	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus			1 523,20
	VV		(8+2)*4+(8+2)*8+8 "styk"				
27	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			19 483,20
	VV		(262+2)*2				
75	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus			630,40
	VV		8*2				
28	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4. R4)	kus			388,00
	VV		(8+2)*2				
29	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			104 800,00
	VV		(262)*4				
30	M	5958101015	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm	kus			4 020,00
	VV		2*2				
31	M	5958107005	Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus			392,00
	VV		4*2				
32	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3			2 920,32
	VV		"zabetonování ohraničení výkolejky" 4*0,8*0,6*0,6				
33	M	5956101010	Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm	kus			0,00
	VV		8+2 "dodá objednatel do místa stavby"				
34	M	5956213040	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus			0,00
	VV		262 "PB2 na S49 dodá vše objednatel, uložen v žst. Znojmo"				
35	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m			0,00
	VV		16*25 "dodá objednatel na místo stavby"				
36	K	5907015185	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c".	m			808,60
	VV		1,3*2"přechod R65/S49"				
37	K	5907015165	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c".	m			4 392,00
	VV		6*2"za KV.č.4"				
38	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49.	kus			6 240,00
	VV		18*2 "řez při demontáži"+16 "řez při montáži"				
39	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65.	kus			1 820,00
	VV		4 "D+M přech.kolejnice" + 10 "řez výhybka č.5"				
40	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			93 600,00
	VV		18				
41	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65.	svar			11 800,00
	VV		2 "svar u přechodové kolejnice"				
42	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c".	m			8 211,84
	VV		(140+36+1,3+6)*2				
43	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			7 600,00
	VV		2				
44	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c".	m			7 258,68
	VV		(140+36+1,3+6)*2				
45	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm.	kus			460,00
	VV		2				
46	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm.	kus			1 520,00
	VV		2*4				
47	K	5908005520	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65.	styk			596,00
	VV		2				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. "předpoklad je, že upevňovadla budou vyřazena"0	t			0,00
49	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor. "předpoklad je, že pražce budou vyřazeny"0	t			0,00
50	K	5999005030	Třídění kolejnic. "předpoklad je, že kolejnice budou vyřazeny"0	t			0,00
51	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 10 km "doprava šterku na stavbu"20,7	t			5 402,70
52	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 20 km "odvoz vyz.šterkového lože"120*0,05*1,8+230*0,1*1,8+100*0,2*1,8+247,455 *1,8	t			187 833,89
53	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 30 km 4*0,8*0,6*0,6*2,3"přeprava betonu"	t			1 171,30
54	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 60 km "doprava šterku na stavbu"488,025	t			348 937,88
55	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 100 km "doprava upevňovadel "0,042+0,002+0,006+0,016+0,012+0,098+0,002+1,2 89+0,085+0,005+"odvozplas.součástí na skládku"278*(0,18+0,09)/1000	t			1 762,56
56	K	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin příplatek za každý další 1 km "odvozplas.součástí na skládku"(278*(0,18+0,09)/1000)*30	t			30,63
57	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km 262*0,3 "přeprava PB2 na stavbu"	t			46 138,20
58	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km 221*0,08"dř.pražce pole"+ 6,5 "pražce výh.č.5"	t			31 724,16
59	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu nříplatek za každý další 1 km (221*0,08"dř.pražce pole"+ 6,5 "pražce výh.č.5")*30	t			11 026,08
60	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí 1,557 "naložení upevnění"+"naložení vyz.šterkového lože"120*0,05*1,8+230*0,1*1,8+100*0,2*1,8+247,455 *1,8+"plastové součásti"278*(0,18+0,09)/1000	t			115 078,97
61	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 221*0,08"dř.pražce pole"+ 6,5 "pražce výh.č.5"+262*0,3 "PB2 pražce"	t			56 529,00
62	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km 2"doprava MHS na stavbu"	kus			16 000,00
63	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km 1 "přeprava ASP"	kus			65 000,00
64	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 221*0,08"dř.pražce pole"+ 6,5 "pražce výh.č.5"	t			84 630,00
65	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí 278*(0,18+0,09)/1000	t			450,00
66	K	p.c.1	Dvoucestný barg 8"úprava šterku"	hod			17 200,00
67	K	p.c.4	Přídavné zařízení - vymetač šterkového lože	hod			6 240,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8"úprava štěrku"				
68	K	p.c.30	ASP - traťová podbíječka (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	denní náje			215 000,00
	VV		1				
69	K	5913322010	Demontáž svislé dopravní značky bez sloupku.	kus			440,00
	VV		4 "dem.ohrazení u výkolejky"				
70	K	5913323010	Montáž svislé dopravní značky bez sloupku.	kus			1 920,00
	VV		4 "mon.ohrazení u výkolejky"				
71	K	p.c.33	D+M počítače náprav	soubor			0,00
	VV		1 "provede objednatel"				
72	K	p.c.34	D+M výkolejka	soubor			0,00
	VV		1 "odpojení kabelů a výkolejky provede objednatel"				
73	K	p.c.35	Geodetické práce	soubor			25 000,00
	VV		1 "zaměření koleje a vypracování dat při navádění ASP"				
74	K	p.c.36	Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK	soubor			20 000,00
	VV		1				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 759184

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: baad341b-6946-4d67-adc1-3262a9bcfb79

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2020 09:50:00



930696f8-3850-4168-92dc-8ad6a0cda951