

Položkový rozpočet

Stavba: 06 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace - Oprava a výměna osvětlení včetně elektroinstalačních prací

Objekt: 01 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1800/7 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Rozpočet: D.1.4.1 Oprava a výměna osvětlení včetně elektroinstalačních prací

Objednatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 100579
DIČ: CZ00100579

Zhotovitel: ENERGIA ART and technology s.r.o. IČO: 28563328
Vančurova 2, DIČ: Cz 28563328
747 92 HÁJ VE SLEZSKU

Vypracoval: Libor Bálek

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	██████████	██████████	██████████
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	██████████	██████████	██████████
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	164 243,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	164 243,06 CZK
Základní DPH	21 %	34 491,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 198 734,10 CZK

v Ostravě dne 27.04.2020

██████████
██████████

Za zhotovitele


██████████
██████████

██████████
██████████

objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	████████	████████	████████	2
96	Bourání konstrukcí	HSV	████████	0,00	████████	1
784	Malby	PSV	0,00	0,00	0,00	0
M21	Elektromontáže	MON	████████	████████	████████	79
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	████████	████████	████████	17
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	████████	████████	2
Cena celkem			████████	████████	164 243,06	100



Položkový rozpočet

S:	06	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1800/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
O:	01	Oprava a výměna osvětlení včetně elektroinstalačních prací
R:	D.1.4.1	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
1	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	16,00000						
2	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	16,00000						
3	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	1,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí								0,00
4	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	0,00000		0,00		0,00		0,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
5	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	0,00000		0,00		0,00		0,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
6	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	0,00000		0,00		0,00		0,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
7	101520	rozvodnice bíle dv. IP40 2x12Mm na omítku	KS	1,00000					0,00	0,00
Díl: 784		Malby				0,00		0,00		0,00
8	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00000		0,00		0,00		0,00
Díl: M21		Elektromontáže								
9	210010002RU2	Lišta LV 20x20, včetně hmoždínky, šroubů, uchycení	m	25,00000						
10	210010301RT1	Krabice přístrojová lištová	kus	21,00000						
11	210111014RT9	Zásuvka domovní zapuštěná - Tango provedení 2x (2P+PE) vč. dodávky zásuvky s natočenou dutin. Bez rámečku	kus	17,00000						
12	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00000			0,00	0,00		
13	210120823R00	Chráníč proudový čtyřpólový do 40 A	kus	1,00000			0,00	0,00		
14	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	4,00000			0,00	0,00		
15	210201513R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body	kus	26,00000			0,00	0,00		
16	210201519RU3	Páska LED ve výšce do 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	24,00000			0,00	0,00		

Položkový rozpočet

S:	06	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1800/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
O:	01	Oprava a výměna osvětlení včetně elektroinstalačních prací
R:	D.1.4.1	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
17	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	175,00000						
18	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený včetně dodávky kabelu	m	120,00000						
19	05	úprava rozvaděče	hod	7,00000			0,00	0,00		
20	01	LED pásek 120 čipů SMD2835/m, Příkon: 9,6W/m, Napětí: 12V, Barva: neutrální bílá	m	22,00000					0,00	0,00
21	02	NAPÁJECÍ ZDROJ NA DIN LIŠTU 60W 12V DC 5A	ks	4,00000					0,00	0,00
22	03	MONTÁŽNÍ ÚCHYT KOVOVÝ PRO PROFIL	ks	30,00000					0,00	0,00
23	04	HLINÍKOVÝ PROFIL ROHOVÝ 1M PRO LED PÁSKY, HLINÍK	m	22,00000					0,00	0,00
24	06	Designové LED závěsné svítidlo se skleněným krytem opálová skleněná koule 200mm		13,00000					0,00	0,00
25	07	Designové LED závěsné svítidlo se skleněným krytem opálová skleněná koule 400mm	ks	13,00000					0,00	0,00
26	286429T	10/1N/B/003 Chranic 6kA,B,0.03A,10A	KS	1,00000					0,00	0,00
27	286508T	40/4/003 Chranic 4p.0.03A,40A	KS	1,00000					0,00	0,00
28	28652/161	Jistic, ch.B, 1p.6kA, 16A	KS	4,00000					0,00	0,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
29	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	46,00000			0,00	0,00		
30	220890202R00	Revize	h	8,00000			0,00	0,00		
31	222270836R00	H05RR-F, H03VV-F, H05VV-F do 2x2,5 v trubce	m	25,00000			0,00	0,00		
32	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	80,00000			0,00	0,00		
33	222290104R00	Dvozásuvka 2xRJ45 STP kat.5e na omítku	kus	3,00000			0,00	0,00		
34	900 RT1	HZS demontáž stávající elektroinstalace	h	12,00000			0,00	0,00		
35	900 RT5	HZS Koordinační práce na stavbě	h	4,00000			0,00	0,00		
36	0501314312T	Keystone U/UTP, CAT5e	ks	6,00000					0,00	0,00
		Keystone RJ45, CAT5e, U/UTP								

Položkový rozpočet

S:	06	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1800/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
O:	01	Oprava a výměna osvětlení včetně elektroinstalačních prací
R:	D.1.4.1	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
37	34145002R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYLY H03 VV-F 2 x 0,75 mm ²	m	10,00000					0,00	0,00
38	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	3,00000						
39	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	80,00000					0,00	0,00
40	5014A-A00040 B	Kryt zásuvky komunikační	KS	3,00000					0,00	0,00
41	5014AB1018T	maska pro 2 keystone	/ ks	3,00000					0,00	0,00
42	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000			0,00	0,00		
43	01	blíže nespecifikovaný materiál 2,5%	komplet	1,00000			0,00	0,00		
44	02	úklidové práce	hod	7,00000			0,00	0,00		
Díl: ON		Ostatní náklady						0,00		
45	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000			0,00	0,00		
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										

Celkem	164 243,06
---------------	-------------------

