

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Vybudování cyklostezky Stříbro-Těchlovice

Objekt:

1 - Vybudování cyklostezky Stříbro-Těchlovice

Místo: Stříbro -Těchlovice

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Město Stříbro

Projektant: J.Miška

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-34 554,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-34 554,51
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-13 000,00
41	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	-3,200	1 250,00	-4 000,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm				
	VV		3. úno			-3,200	
	VV		Součet			-3,200	
42	M	5922848R	Dod. palisady betonová barevná-pískovcová 12X18X120 cm	kus	-18,000	500,00	-9 000,00
	VV		14			-14,000	
	VV		Součet			-14,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-21 554,51
86	K	9145111R	Osaz. -montáž +dodáv. ocel.sloupku -bezpečnostní prům.89mm žlutočerný-povrch.úpr.komaxit+nalepení černých proužků -s příšroub.-hlin.bodec do beton. patky	kus	-2,000	7 900,00	-15 800,00
	VV		2			-2,000	
	VV		Součet			-2,000	
92	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-12,000	250,00	-3 000,00
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm				
	VV		91.5 " dle situace"			-91,500	
	VV		79.5 " skutečnost"			79,500	
	VV		Součet			-12,000	
93	M	592274960	Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	-36,727	75,00	-2 754,51
	PP		tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 8-60 33 x 59 x 8				
	VV		91.5/0.33*1.01			-280,045	
	VV		79.5/0.33*1.01			243,318	
	VV		Součet			-36,727	