



Smlouva o dílo č. 66/2/2020

na realizaci stavby

„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě –
část 1 - stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **IPSEN, s.r.o.**
Zastoupený: Michalem Pragerem, jednatelem společnosti
Sídlo: Ke Kostelu 66, 434 01 Most - Vtelno
Adresa pro doručování: Ke Kostelu 66, 434 01 Most - Vtelno
IČO: 28752082
DIČ: CZ28752082
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č.ú. 249027524/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 30852.
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [redacted] [redacted]
za zhotovitele: Michal Prager [redacted] - jednatel společnost [redacted]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [redacted] [redacted]



za zhotovitele: Michal Prager

- jednatel společnosti

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku VI., bod 6.8, 6.9 a článku XV., bod 15.3 a 15.4:

za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

vedoucí odboru investic do max. ceny 100 tis.

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: Michal Prager, jednatel společnosti

1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo

za objednatele:

tel.:

email:

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

2.2 Název stavby: „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě – část 1 - stavební část“

2.2.1 Místo stavby: Okružní 1235 v Mostě

2.2.2 Investor: statutární město Most

2.2.3 Vlastník: statutární město Most

2.3 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel rady města s názvem Pravidla pro organizování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních.

2.4 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem „**Vybudování odborných učeben 18. ZŠ Most**“, registrační číslo **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004199**, na který byla schválena finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), podaného v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách <https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL>



III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v bodě 6.1 této smlouvy.

IV.

Dílo

- 4.1 Dílem se v této smlouvě rozumí provedení rekonstrukce budovy základní školy na adrese Okružní 1235 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

V rámci stavebních úprav dojde k vybudování odborných učeben pro výuku fyziky, přírodních věd pro druhý stupeň, cizích jazyků a přírodních věd pro první stupeň. Ve stávajících učebnách dojde k demontáži podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů a k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku. Nově budou v učebnách instalovány podlahové krytiny a bude provedena nová výmalba.

Pro zajištění bezbariérového přístupu do školy budou instalovány ke stávajícím vstupním schodištím rampy.

V pavilonech školy budou vybudovány bezbariérové sociální zařízení a provedeny drobné stavební úpravy. Dále budou provedeny venkovní úpravy zahrnující mimo jiné úpravu zeleně a výsadbu dřevin.

Předmětem díla dle této smlouvy je pouze stavební část.

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

a) **Realizační projektová dokumentace zpracovaná společnostmi:**

Stavební část – učebny: IMP engineering s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČO: 254 90 524,
pod názvem „Základní škola v ulici Okružní 1235, stavební úpravy objektu“,

Dopravní část: NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most 434 01, IČO: 22801014,
pod názvem „Bezbariérové řešení škol (dopravní část) – 18. ZŠ“



- b) Rozhodnutí společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu pod č.j. MmM/048763/2017/OSÚ/KA ze dne 27.4.2017, nabytí právní moci dne 18.5.2017

Prodloužení stavebního povolení MmM/029146/2019/OSÚ/LŠ ze dne 11.3.2019, nabytí právní moci dne 28.3.2019

- c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.

- d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora

4.3 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 4.2.

4.4 Zhotovitel je v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu dokončené stavby
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců inženýrských sítí a stavebního úřadu včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování podmínek stavebního povolení
- provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí.
- zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu.
- průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem.
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu (dále jen „HMG“)
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- provádění úhrady veškerých poplatků, potřebných „energií“, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií



- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření a pronájem a umístění přechodného dopravního značení
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 12.2.
- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 13. Publicita, jejichž aktuální znění je uveřejněno na webové adrese <https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL>
- K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme využít generátor nástrojů povinné publicity ESIF.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 4.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

V.

Doba plnění

- 5.1 Doba plnění:
- | | |
|----------------------------|---|
| Předání staveniště: | minimálně 1 týden před zahájením stavebních prací |
| Zahájení stavebních prací: | nejdříve 15.6.2020 |
| Dokončení díla: | do 15 týdnů od zahájení stavebních prací |

Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak, aby nejpozději 4 týdny před termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 2 – vybavení učeben; 4 týdny před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – vybavení učeben, popř. je nutné práce na realizaci obou částí koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím.

Objednatel se zavazuje zajistit v období od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 uzavření objektu školy (s výjimkou školní jídelny – ta bude uzavřena v termínu od 20. 6. 2020 do 31. 8. 2020). V termínu od 1. 9. 2020 bude škola opět v provozu, přičemž stavební



práce budou prováděny tak, aby nijak neomezily provoz školy.

- 5.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli dle čl. XII. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 5.1 této smlouvy a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo nebylo řádně předáno a převzato.
- 5.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací (v minimálním členění dle požadavku zadávací dokumentace) a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 5.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže se prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 5.6 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

VI. Cena

- 6.1 Cena díla byla určena dohodou smluvních stran, je sjednána jako nejvýše přípustná a činí:
- | | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 4 259 372,38 Kč |
| Sazba DPH | 21% |
| DPH | 894 468,20 Kč |



Cena s DPH 5 153 840,58 Kč

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v odst. 4.4 této smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- 6.3 Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 6.7, 6.8 a 6.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 6. 1 této smlouvy.
- 6.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce (jedná se o případ, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům – neodpovídající geologické údaje apod.).
- 6.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelům.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelům, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 6.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
 - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných



„Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 6.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 6.7 této smlouvy.
- 6.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 6.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. VI, bod 6.1 této smlouvy.



VII. Platební podmínky

- 7.1 Cena díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
- do výše 90% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatele dle odst. 7.3 této smlouvy,
 - 10% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla.
- 7.3 Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v jednom vyhovění a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu. Nepotvrdí-li zástupce objednatele pověřený k jednání správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušování či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
- 7.4 Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 7.5 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby
 - označení „Vybudování odborných učeben 18. ZŠ Most“, registrační číslo



CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004199, hrazeno z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nebo zkratkou IROP). Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura proplacena.

7.6 Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 7.5:

- výslovný název „konečná faktura“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH
- kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

7.8 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

7.9 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109 a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 249027524/0300.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 28752082, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.



- c) Zhotovitel ujišťuje příjemce, že číslo matřiky 77621411 je číslem matřiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

VIII.

Záruční doba

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 8.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 8.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 8.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává min. 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na ostatní dodávky.**
- 8.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 8.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok



- z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 8.8 V případě, že zhotovitel nezhájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad.
- 8.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 8.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 8.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 5.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami.
- 9.3 Zhotovitel je povinen objednateli umožnit kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.
- 9.4 Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny s cílem sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů. Za zhotovitele jsou povinny účastnit se kontrolních dnů oprávněné osoby uvedené odst. 1.3, 1.4 této smlouvy a stavbyvedoucí, pokud není uveden ve výše zmíněných odstavcích. Zhotovitel je



povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

- 9.6 Zhotovitel se zavazuje přizvat ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, autorský a technický dozor v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrek zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku.
- 9.7 Objednatel nebo jím pověřené osoby na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla mimo kontrolní dny upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a zápisem požádá o jejich odstranění. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušování prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně i v případě, že byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 9.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 9.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 9.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 9.11 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
- 9.12 Zhotovitel je povinen si nechat objednavatelem (zástupcem objednatele uvedeným v bodě 1.6) písemně e-mailem odsouhlasit správnost prvků publicity uvedených v bodě 4.4 této smlouvy, před jejich zadáním do výroby a následně před jejich instalací.

X. Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení do smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.



- 10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 10.4 Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou úplné faktury činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 10.7 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 10.8 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla bránící řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, které jsou zjištěny objednatelem v záruční době, činí 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 10.9 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,01 % ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ.
- 10.11 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 5.000,- Kč za každý případ.
- 10.12 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši



10.000,- Kč.

- 10.13 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebnímu plánu činí 2.000,- Kč za každý případ.
- 10.14 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 11.1 této smlouvy
- 10.15 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je ve výši až 100 % zasmulvněné ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 11.1 této smlouvy.
- 10.16 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 10.17 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 10.000,- Kč z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 10.18 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 5.000,- Kč za každý případ.
- 10.19 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

XI.

Další ujednání

- 11.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 11.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 11.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění



- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizčních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“)
- 11.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 11.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 11.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou.
- 11.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací,



- povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 11.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 11.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 11.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 11.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 11.11 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 11.12 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. 6.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.
- 11.13 Dle zvláštních předpisů je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP.
- 11.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 11.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR, MMR



ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost, a to do konce roku **2028**.

- 11.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do roku **2028**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.17 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.4 této smlouvy.

XII.

Předání a převzetí

- 12.1 Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění. Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími řádnému provozování, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a přizvat TDI a AD.
- 12.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 4x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních např. intenzity osvětlení v učebnách, revizní zprávy elektrotechnického, zdvihacího zařízení 4x
 - protokol o instalaci, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, který bude dokladat splnění požadavků předpisu v oblasti ochrany veřejného zdraví – bude doloženo zajištění výměny vzduchu měřeními na výustcích (s ohledem na počty zaměstnanců a volnou plochu jednotlivých místností) a dodržení mikroklimatických podmínek na pracovištích. Dále bude doložen provozní řád vzduchotechnických zařízení a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění. 4x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x
 - protokol o vytyčení stavby 4x
 - geodetické zaměření skutečného provedení 4x + 2x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM



- fotodokumentace stavby od zahájení po předání, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací (část tištěná forma + komplet CD - min. 1x denně 4x foto)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 2x kopie a 1x na CD
- zkušební, záruční listy a dodací listy 4x
- dokumentaci pro provoz 4x
- dokumentaci pro údržbu 4x
- dokumentaci skutečného provedení, zpracovanou podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění, kde budou navíc uvedeny v tabulce dodržené indikátory projektu IROP, potvrzenou oprávněnou osobou 4x
- doklad o uložení odpadu 4x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 4x
- seznam poddodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2 Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu dle čl. 5.1 této smlouvy
 - prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
 - pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele
 - neposkytnutí spolufinancování od poskytovatele dotace.
- 13.3 Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
- 13.4 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však



částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

- 13.5 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
- 13.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinností zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XIV. Doručování

- 14.1 Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
- a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslano písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráti-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměrovala zpět k odesílateli.
 - b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
- 14.2 Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.



XV. Závěrečná ujednání

- 15.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 15.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.3 Změny doby plnění dle čl. V. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 15.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 15.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 15.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 15.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 15.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 15.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.



- 15.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 15.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 15.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 15.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne

V Mostě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Paparega
Digitálně podepsal
Mgr. Jan Paparega
Datum: 2020.05.21
12:54:50 +02'00'

.....
Mgr. Jan Paparega
primátor statutárního města Mostu

Michal Prager
Digitálně podepsal
Michal Prager
Datum: 2020.05.19
11:45:48 +02'00'

.....
Michal Prager
jednatel společnosti IPSEN s.r.o.



Příloha č. 1 smlouvy

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě – část 1 - stavební část“.
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 3.2/4.9/5.8/5.9//12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká změny poddodavatele nebo technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace/Původní okruh poddodavatelů:</u>	
<u>Nové řešení/Nový okruh poddodavatelů:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



Příloha č. 2 smlouvy – Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: na realizaci stavby

**„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě –
část 1 - stavební část“**

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Příloha č. 3 smlouvy - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: na realizaci stavby

**„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě –
část 1 - stavební část“.**

Prohlašuji, že na akci „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě – část 1 - stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	KZ system s.r.o.	25047752	Osvětlovací zařízení a svítidla, slaboproudé a silnoproudé a silnoproudé rozvody
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Mostě dne

**Michal
Prager** Digitálně podepsal
Michal Prager
Datum: 2020.05.19
11:46:31 +02'00'
.....
Michal Prager - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Část 1 stavební část 18. ZŠ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.03.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 28752082
IPSEN, s.r.o. DIČ: CZ28752082

Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 259 372,38**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 259 372,38	894 468,20
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 153 840,58
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Část 1 stavební část 18. ZŠ

Místo: Datum: 20.03.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 259 372,38	5 153 840,58
01	učebna přírodopis přípravné	32 891,68	39 798,93
02	učebna fyzika přípravné	28 916,12	34 988,51
03	učebna jazyků přípravné	76 317,58	92 344,27
04	příčka stavební	132 573,86	160 414,37
05	bezbariérové wc_A_1np	171 472,67	207 481,93
06_	bezbariérové wc_A_2np	176 233,16	213 242,12
07	bezbariérové wc_C_1np	190 238,98	230 189,17
08	bezbariérové wc_C_2np	190 238,98	230 189,17
09	bezbariérové - wc_jíd_1np	204 038,40	4 488 844,80
10	F - výměna výkladců	435 539,05	527 002,25
11	F - rampa invalidé	168 676,64	204 098,73
12	stavební fyzika	438 199,15	530 220,97
13	výměna dveří	131 128,46	158 665,44
14	stavební jazyky	451 031,10	545 747,63
15	stavební přírodní	344 334,23	416 644,42
16	Stavební Chemie	439 091,71	531 300,97
17	BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ	520 550,61	629 866,24
SO01	DOPRAVNÍ ČÁST	315 106,30	381 278,62
VON SO01	VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST	190 880,14	230 964,97
ZRN SO01	HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST	124 226,16	150 313,65
SO02	DOPRAVNÍ ČÁST	126 832,75	153 467,63
VON SO02	VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST	72 302,48	87 486,00
ZRN SO02	HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST	54 530,27	65 981,63
SO03	SADOVÉ ÚPRAVY	78 611,56	95 119,99
18	bezbarierovost schodolez	127 900,00	154 759,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

01 - učebna přírodopis přípravné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 891,68
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 891,68	21,00%	6 907,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 798,93
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

01 - učebna přírodopis přípravné

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 891,68

HSV - Práce a dodávky HSV	13 254,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 885,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 535,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 348,85
997 - Přesun sutě	3 228,80
998 - Přesun hmot	255,99
PSV - Práce a dodávky PSV	14 450,11
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	506,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	517,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 002,20
762 - Konstrukce tesařské	1 992,49
766 - Konstrukce truhlářské	6 614,48
776 - Podlahy povlakové	554,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	262,08
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 186,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

01 - učebna přírodopis přípravné

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 891,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 254,63	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 885,00	
1	K	312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,500	3 770,00	1 885,00	
	PP		Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 535,99	
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	51,60	206,39	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	247,52	990,08	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
4	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	334,88	1 339,52	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 348,85	
5	K	953946111	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,010	23 569,00	235,69	
	PP		Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m					
6	M	154111R01	profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 50x50x5 mm	t	0,010	31 486,00	314,86	
	PP		profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 50x50x5 mm					
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,340	125,58	1 424,08	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	266,63	420,21	
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
9	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	5,000	162,89	814,45	
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100					
10	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu klenb a podlah tl 3 mm	m2	7,560	283,01	2 139,56	
	PP		Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu klenb a podlah tl 3 mm					
D	997		Přesun sutě				3 228,80	
11	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,160	130,13	150,95	
	PP		Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km					
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,240	10,43	169,45	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
13	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	1,160	1 500,00	1 740,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně					
14	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,030	1 000,00	30,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)					
15	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,772	1 100,00	849,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)					
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,028	900,00	25,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)					
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,330	800,00	264,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				255,99	
18	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,027	249,26	255,99	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 450,11	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				506,80	
19	K	721111R03	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	414,05	414,05	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	92,75	92,75	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				517,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	10,000	51,76	517,56	
	PP		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				4 002,20	
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	108,48	108,48	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
23	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	1,000	1 146,92	1 146,92	
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva					
24	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	139,12	139,12	
	PP		Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur					
25	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,000	88,61	88,61	
	PP		Zpětná montáž baterie nástěnné					
26	M	551456140	baterie umyvadlová nástěnná páková Saga New 1915Y-New 150 mm chrom	kus	1,000	1 937,75	1 937,75	
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková Saga New 1915Y-New 150 mm chrom					
27	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	66,41	66,41	
	PP		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru					
28	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	12,42	12,42	
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
29	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	109,31	109,31	
	PP		Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
30	M	551613150	uzávěrka zápachová umyvadl.podomítková HL134.0DN40	kus	1,000	390,86	390,86	
	PP		uzávěrka zápachová umyvadl.podomítková HL134.0DN40					
31	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,004	579,67	2,32	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				1 992,49	
32	K	762231821	Demontáž obložení schodišťových soklíků	m	10,000	41,90	419,02	
	PP		Demontáž obložení schodišťových soklíků					
33	K	762511817	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených	m2	14,000	50,43	706,04	
	PP		Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených					
34	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	25,000	34,70	867,43	
	PP		Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2					
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 614,48	
35	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	561,45	561,45	
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
36	M	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy					
37	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	1 184,18	1 184,18	
	PP		Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm					
38	M	611822510	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	1 151,06	1 151,06	
	PP		zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm					
39	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,576	20,70	32,63	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
40	K	766699R02	Demontáž tabulí školních trojdiálních vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	1 979,16	1 979,16	
	PP		Demontáž tabulí školních trojdiálních vč. odvozu a likvidace					
41	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délkv do 2,1 m	kus	1,000	284,04	284,04	
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délkv do 2,1 m					
42	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,026	844,66	21,96	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
	D	776	Podlahy povlakové				554,50	
43	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	11,160	49,69	554,50	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				262,08	
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000	65,52	262,08	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 186,94	
45	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	258,37	2 066,94	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
46	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	390,00	3 120,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

02 - učebna fyzika přípravné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 916,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 916,12	21,00%	6 072,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 988,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

02 - učebna fyzika přípravné

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 916,12
HSV - Práce a dodávky HSV	10 459,57
4 - Vodorovné konstrukce	611,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 267,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 362,06
997 - Přesun sutě	3 164,86
998 - Přesun hmot	53,14
PSV - Práce a dodávky PSV	8 753,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	556,92
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	568,75
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 361,16
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	508,87
751 - Vzduchotechnika	691,60
762 - Konstrukce tesařské	1 840,28
766 - Konstrukce truhlářské	2 487,03
776 - Podlahy povlakové	607,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	131,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 703,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

02 - učebna fyzika přípravné

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 916,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 459,57	
D	4		Vodorovné konstrukce				611,52	
1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	1,000	611,52	611,52	
	PP		Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 267,99	
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	51,60	103,19	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	247,52	495,04	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
4	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	334,88	669,76	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 362,06	
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,130	125,58	1 397,71	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
6	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	5,000	162,89	814,45	
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100					
7	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	11,130	283,01	3 149,90	
	PP		Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm					
D	997		Přesun sutě				3 164,86	
8	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,160	130,13	150,95	
	PP		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km					
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,240	11,47	186,21	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
10	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	1,160	1 500,00	1 740,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně					
11	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,475	1 100,00	522,50	
	PP		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)					
12	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,028	900,00	25,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)					
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,675	800,00	540,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				53,14	
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,194	273,91	53,14	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 753,35	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				556,92	
15	K	721111R03	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	455,00	455,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
16	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	101,92	101,92	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				568,75	
17	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	10,000	56,88	568,75	
	PP		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25					
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 361,16	
18	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5	m	10,000	67,07	670,67	
	PP		Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5					
19	K	723239104	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/4 ostatní typ	kus	3,000	127,40	382,20	
	PP		Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/4 ostatní typ					
20	M	319426880	zátky mosaz 5/4"	kus	3,000	79,81	239,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zátka mosaz 5/4"					
21	K	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,043	1 601,60	68,87	
	PP		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				508,87	
22	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	152,88	152,88	
	PP		Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur					
23	K	725752811	Demontáž armatur laboratorních plynovodních výpustek	kus	10,000	13,47	134,68	
	PP		Demontáž armatur laboratorních plynovodních výpustek					
24	K	725752812	Demontáž armatur laboratorních plynovodních kohoutů digestořových	kus	10,000	13,47	134,68	
	PP		Demontáž armatur laboratorních plynovodních kohoutů digestořových					
25	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	72,98	72,98	
	PP		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru					
26	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	13,65	13,65	
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
	D	751	Vzduchotechnika				691,60	
27	K	751377R04	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 3,0 m2 vč. odpojení, přesunu a likvidace	kus	1,000	473,20	473,20	
	PP		Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 3,0 m2 vč. odpojení, přesunu a likvidace					
28	K	751510843	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 300 mm	m	2,000	109,20	218,40	
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 300 mm					
	D	762	Konstrukce tesařské				1 840,28	
29	K	762231821	Demontáž obložení schodišťových soklíků	m	7,400	46,05	340,74	
	PP		Demontáž obložení schodišťových soklíků					
30	K	762511817	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených	m2	12,610	55,42	698,83	
	PP		Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených					
31	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	21,000	38,13	800,71	
	PP		Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 487,03	
32	K	766699R02	Demontáž tabulí školních trojdiálních vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	2 174,90	2 174,90	
	PP		Demontáž tabulí školních trojdiálních vč. odvozu a likvidace					
33	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	312,13	312,13	
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m					
	D	776	Podlahy povlakové				607,70	
34	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	11,130	54,60	607,70	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				131,04	
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	65,52	131,04	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 703,20	
36	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	283,92	2 271,36	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
37	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	366,73	2 933,84	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
38	K	HZS4R02	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy plynovod	hod	5,000	509,60	2 548,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy plynovod					
39	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro	hod	5,000	390,00	1 950,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

03 - učebna jazyků přípravné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 317,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 317,58	21,00%	16 026,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 344,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

03 - učebna jazyků přípravné

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	76 317,58
HSV - Práce a dodávky HSV	40 926,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 436,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 408,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 803,52
997 - Přesun sutě	23 999,81
998 - Přesun hmot	278,57
PSV - Práce a dodávky PSV	24 188,14
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	19 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	2 390,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 238,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	559,54
M - Práce a dodávky M	4 110,00
21-M - Elektromontáže	670,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	3 440,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 093,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

03 - učebna jazyků přípravné

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 317,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 926,08	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 436,12	
1	K	312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,315	4 559,10	1 436,12	
	PP		Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 408,06	
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,540	51,60	440,64	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000	331,24	993,72	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,540	247,52	2 113,82	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
5	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,540	334,88	2 859,88	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 803,52	
6	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,500	534,17	4 006,28	
	PP		Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3					
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,340	125,58	1 424,08	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	266,63	420,21	
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
9	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	12,000	80,99	971,88	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm					
10	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	7,000	283,01	1 981,07	
	PP		Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm					
D	997		Přesun sutě				23 999,81	
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,264	130,13	1 205,52	
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129,696	11,47	1 487,09	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
13	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	9,264	1 500,00	13 896,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně					
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,264	800,00	7 411,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				278,57	
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,017	273,91	278,57	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 188,14	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				19 000,00	
16	K	744411R01	Montáž a dodávka kabeláže Cu pro přeložení žlabu vč. podružného materiálu	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		Montáž a dodávka kabeláže Cu pro přeložení žlabu vč. podružného materiálu					
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				2 390,00	
17	K	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	178,00	1 780,00	
	PP		Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů					
18	K	747161350-D	Demontáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	61,00	610,00	
	PP		Demontáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů					
D	766		Konstrukce truhlářské				2 238,60	
19	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	40,95	40,95	
	PP		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	22,75	22,75	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
21	K	766699R02	Demontáž tabulí školních trojdiálních vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	2 174,90	2 174,90	
	PP		Demontáž tabulí školních trojdiálních vč. odvozu a likvidace					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				559,54	
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,540	65,52	559,54	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				4 110,00	
	D	21-M	Elektromontáže				670,00	
23	K	210020332	Montáž žlabů plastových šířky do 150 mm	m	10,000	45,00	450,00	
	PP		Montáž žlabů plastových šířky do 150 mm					
24	K	210020332-D	Demontáž žlabů plastových šířky do 150 mm	m	10,000	22,00	220,00	
	PP		Demontáž žlabů plastových šířky do 150 mm					
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				3 440,00	
25	K	220301202	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové na povrchu	kus	10,000	230,00	2 300,00	
	PP		Montáž zásuvka telefonní 4-pólové na povrchu					
26	K	220301202-D	Demontáž zásuvka telefonní 4-pólové na povrchu	kus	10,000	114,00	1 140,00	
	PP		Demontáž zásuvka telefonní 4-pólové na povrchu					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 093,36	
27	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	283,92	2 271,36	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
28	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	359,00	2 872,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
29	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro	hod	5,000	390,00	1 950,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

04 - příčka stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				132 573,86
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 573,86	21,00%	27 840,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	160 414,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

04 - příčka stavební

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 573,86

HSV - Práce a dodávky HSV	12 412,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 466,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 813,26
997 - Přesun sutě	4 080,69
998 - Přesun hmot	52,04
PSV - Práce a dodávky PSV	120 161,45
763 - Konstrukce suché výstavby	50 743,57
766 - Konstrukce truhlářské	2 211,12
767 - Konstrukce zámečnické	59 787,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 832,05
787 - Dokončovací práce - zasklívání	3 587,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

04 - příčka stavební

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 573,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 412,41	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 466,42	
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,320	51,60	222,90	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,320	247,52	1 069,29	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,320	334,88	1 446,68	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	15,000	18,38	275,73	
	PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	15,000	30,12	451,82	
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 813,26	
6	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	7,000	32,67	228,68	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	30,000	5,46	163,80	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
8	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	30,000	23,66	709,80	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2,000	125,58	251,16	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
10	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	30,000	96,46	2 893,80	
	PP		Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2					
11	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	2,000	283,01	566,02	
	PP		Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm					
D	997		Přesun sutě				4 080,69	
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,656	130,13	215,50	
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,184	11,47	265,83	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
14	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	1,656	1 500,00	2 484,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně					
15	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,400	1 128,40	451,36	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)					
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,830	800,00	664,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				52,04	
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,190	273,91	52,04	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				120 161,45	
D	763		Konstrukce suché výstavby				50 743,57	
18	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 Tl 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	30,000	1 128,40	33 852,00	
	PP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 Tl 100 mm EI 60 Rw 55 DB					
19	K	763111924	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	7,000	1 874,60	13 122,20	
	PP		Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily					
20	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	503,23	503,23	
	PP		Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
21	M	553315420	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 800 L/P	kus	1,000	1 365,00	1 365,00	
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 800 L/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	1,503	1 264,90	1 901,14	
	PP		Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 211,12	
23	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	22,75	22,75	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
24	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub					
25	M	533950180	zámek vnitřní	kus	1,000	453,18	453,18	
	PP		zámek vnitřní					
26	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	1,000	319,41	319,41	
	PP		klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl					
27	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,017	928,20	15,78	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				59 787,49	
28	K	767610112	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m2	m2	7,000	605,15	4 236,05	
	PP		Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m2					
29	M	553417R01	okno hliníkové otevíravé sklopné jednokřídlové 900 x 800 mm	kus	7,000	7 600,00	53 200,00	
	PP		okno hliníkové otevíravé sklopné jednokřídlové 900 x 800 mm					
30	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus	1,000	20,57	20,57	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2					
31	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	1,000	27,30	27,30	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2					
32	K	767896110	Montáž Al lišt šroubováním	m	16,000	51,51	824,10	
	PP		Montáž Al lišt šroubováním					
33	M	283186750	lišta AL ALULEX A6066 přírodní hliník 6000 mm	m	14,400	87,36	1 257,98	
	PP		lišta AL ALULEX A6066 přírodní hliník 6000 mm					
34	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	10,000	20,93	209,30	
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
35	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,010	1 219,40	12,19	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 832,05	
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,320	65,52	283,05	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
37	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	60,000	59,15	3 549,00	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				3 587,22	
38	K	787100811	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	m2	30,000	106,47	3 194,10	
	PP		Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého					
39	K	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	30,000	13,10	393,12	
	PP		Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

05 - bezbariérové wc_A_1np

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 472,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 472,67	21,00%	36 009,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 481,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

05 - bezbariérové wc_A_1np

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 472,67

HSV - Práce a dodávky HSV	43 818,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 021,21
997 - Přesun sutě	16 796,97
PSV - Práce a dodávky PSV	114 954,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 455,66
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 388,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	61 852,63
767 - Konstrukce zámečnické	825,37
771 - Podlahy z dlaždic	10 639,78
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	28 974,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 817,09
M - Práce a dodávky M	6 420,00
21-M - Elektromontáže	6 420,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

05 - bezbariérové wc_A_1np

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 472,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 818,18	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				27 021,21	
1	K	312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,320	4 559,10	1 458,91	
	PP		Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa					
2	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 ka/m3	m2	4,900	713,44	3 495,86	
	PP		Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3					
3	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,000	51,60	2 579,85	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,200	223,86	5 417,41	
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000	331,24	993,72	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,000	247,52	3 217,76	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
7	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,000	334,88	4 353,44	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	253,89	253,89	
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
9	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	1 028,30	1 028,30	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P					
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	56,670	5,46	309,42	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
11	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	56,670	23,66	1 340,81	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
12	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,252	110,11	1 018,74	
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
13	K	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,420	1 283,10	538,90	
	PP		Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3					
14	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	0,500	162,89	81,45	
	PP		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC					
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	263,90	527,80	
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
16	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	5,000	80,99	404,95	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm					
D	997		Přesun sutě				16 796,97	
17	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	4,598	92,82	426,79	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km					
18	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	87,362	10,56	922,19	
	PP		Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot					
19	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,598	94,64	435,15	
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot					
20	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,598	2 161,25	9 937,43	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně					
21	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	13,794	73,71	1 016,76	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m					
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,598	882,70	4 058,65	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				114 954,24	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 455,66	
23	K	721111R03	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	455,00	455,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
24	K	721174043	Potrubií kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	392,21	1 176,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50					
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	3,000	572,39	1 717,17	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100					
26	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	101,92	101,92	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
27	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,008	617,89	4,94	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				2 388,75	
28	K	722131R04	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	182,00	182,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
29	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	6,000	179,27	1 075,62	
	PP		Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm					
30	M	286151010	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm	m	6,000	25,48	152,88	
	PP		trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm					
31	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	6,000	68,25	409,50	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm					
32	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	14,56	14,56	
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4					
33	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	52,78	158,34	
	PP		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ					
34	M	551119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	3,000	131,95	395,85	
	PP		ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"					
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				61 852,63	
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	182,00	182,00	
	PP		Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
36	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	1,000	819,00	819,00	
	PP		Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého					
37	M	551470R02	Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, přípojovací potrubí kpl. příslušenství - vc. zazdívkový nebo předezdívkový	kus	1,000	9 406,67	9 406,67	
	PP		Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, přípojovací potrubí kpl. příslušenství - vc. zazdívkový nebo předezdívkový					
38	M	551668190	přípojka záchodové mísy T3560	kus	1,000	143,78	143,78	
	PP		přípojka záchodové mísy T3560					
39	M	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	1,000	606,97	606,97	
	PP		sedátko záchodové z PH T3549B bílé					
40	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 974,70	1 974,70	
	PP		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
41	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	1,000	4 402,58	4 402,58	
	PP		klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý					
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	119,21	119,21	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
43	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 260,35	1 260,35	
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
44	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	2 040,22	2 040,22	
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé					
45	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	1,000	576,94	576,94	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý					
46	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	1,000	663,39	663,39	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír					
47	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	647,01	647,01	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
48	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	1 713,53	1 713,53	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm					
49	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 271,36	2 271,36	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm					
50	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m	soubor	1,000	11 284,00	11 284,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m					
51	M	551908900	hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm	kus	3,000	94,64	283,92	
	PP		hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm					
52	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	80,99	80,99	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
53	M	551457R01	MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom	kus	1,000	2 903,81	2 903,81	
	PP		MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom					
54	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	191,10	191,10	
	PP		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ					
55	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	13,65	13,65	
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	145,60	145,60	
	PP		Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů					
57	M	642110240	sifon pro zdravotní umyvadlo MIO	kus	1,000	481,39	481,39	
	PP		sifon pro zdravotní umyvadlo MIO					
58	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,053	637,00	33,76	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m					
59	K	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace		0,000		0,00	
	PP		Zdravotnicka - předstěnové instalace					
60	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	5 763,94	5 763,94	
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž					
61	K	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		0,000		0,00	
	PP		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
62	K	748111212-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	40,95	81,90	
	PP		Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem					
63	K	751	Vzduchotechnika		0,000		0,00	
	PP		Vzduchotechnika					
64	K	751122R01	Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství instalace+zapojení+revize	kus	1,000	11 315,85	11 315,85	
	PP		Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství instalace+zapojení+revize					
65	K	766	Konstrukce truhlářské		0,000		0,00	
	PP		Konstrukce truhlářské					
66	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	532,35	532,35	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
67	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK					
68	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	145,60	145,60	
	PP		Montáž dveřního kování - zámku					
69	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	1,000	200,20	200,20	
	PP		zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L					
70	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	40,95	81,90	
	PP		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
71	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	22,75	68,25	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
72	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,018	928,20	16,71	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				825,37	
73	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000	109,20	109,20	
	PP		Montáž dveří - madla					
74	M	551470540	madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm	kus	1,000	716,17	716,17	
	PP		madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm					
D		771	Podlahy z dlaždic				10 639,78	
75	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	7,490	457,73	3 428,40	
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2					
76	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	8,239	373,10	3 073,97	
	PP		dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.					
77	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,498	88,27	661,85	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
78	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,490	40,95	306,72	
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
79	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,400	44,59	62,43	
	PP		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)					
80	M	590541000	profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)	m	1,540	287,56	442,84	
	PP		profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)					
81	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	7,498	319,41	2 394,94	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa					
82	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,492	546,00	268,63	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				28 974,96	
83	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	25,264	485,94	12 276,79	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
84	M	597610240	obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	27,790	330,33	9 179,87	
	PP		obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.					
85	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	24,384	97,37	2 374,27	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
86	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	42,540	115,57	4 916,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
87	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,417	546,00	227,68	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 817,09	
88	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,984	4,55	136,43	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
89	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,914	35,49	990,67	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
90	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,914	138,32	3 861,06	
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
91	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,914	65,52	1 828,93	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				6 420,00	
	D	21-M	Elektromontáže				6 420,00	
92	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	1,000	160,00	160,00	
	PP		Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem					
93	M	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
	PP		svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W					
94	K	210203R01	Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
	PP		Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 280,25	
95	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	283,92	1 419,60	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
96	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	366,73	1 833,65	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
97	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	3,000	359,00	1 077,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN					
98	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro	hod	5,000	390,00	1 950,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

06_ - bezbariérové wc_A_2np

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

176 233,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 233,16	21,00%	37 008,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 242,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

06_ - bezbariérové wc_A_2np

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

176 233,16

HSV - Práce a dodávky HSV	44 501,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 954,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 844,37
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 227,53
997 - Přesun sutě	17 474,80
PSV - Práce a dodávky PSV	119 031,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 455,66
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 388,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	46 795,93
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 763,94
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	90,00
751 - Vzduchotechnika	11 315,85
766 - Konstrukce truhlářské	1 964,11
767 - Konstrukce zámečnické	825,37
771 - Podlahy z dlaždic	10 639,78
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	28 974,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 817,09
M - Práce a dodávky M	6 420,00
21-M - Elektromontáže	6 420,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

06_ - bezbariérové wc_A_2np

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 233,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 501,47	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 954,77	
1	K	312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,320	4 559,10	1 458,91	
	PP		Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa					
2	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 ka/m3	m2	4,900	713,44	3 495,86	
	PP		Příčky tl 75 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 844,37	
3	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,000	51,60	2 579,85	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,200	223,86	5 417,41	
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000	331,24	993,72	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,000	247,52	3 217,76	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
7	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,000	334,88	4 353,44	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	253,89	253,89	
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
9	M	553311190	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	1 028,30	1 028,30	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 227,53	
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	56,670	5,46	309,42	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
11	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	56,670	23,66	1 340,81	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
12	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,252	110,11	1 018,74	
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
13	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,420	1 283,10	538,90	
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3					
14	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	0,500	162,89	81,45	
	PP		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC					
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	266,63	533,26	
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
16	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	5,000	80,99	404,95	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm					
D	997		Přesun sutě				17 474,80	
17	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,598	92,82	426,79	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km					
18	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	87,362	10,56	922,19	
	PP		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot					
19	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,598	94,64	435,15	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot					
20	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,598	2 161,25	9 937,43	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně					
21	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	22,990	73,71	1 694,59	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m					
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,598	882,70	4 058,65	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				119 031,44	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 455,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	721111R03	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	455,00	455,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	392,21	1 176,63	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50					
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	3,000	572,39	1 717,17	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100					
26	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	101,92	101,92	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
27	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,008	617,89	4,94	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				2 388,75	
28	K	722131R04	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	182,00	182,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
29	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	6,000	179,27	1 075,62	
	PP		Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm					
30	M	286151010	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm	m	6,000	25,48	152,88	
	PP		trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm					
31	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	6,000	68,25	409,50	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm					
32	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	14,56	14,56	
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4					
33	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	52,78	158,34	
	PP		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ					
34	M	551119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	3,000	131,95	395,85	
	PP		ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				46 795,93	
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	182,00	182,00	
	PP		Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
36	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	1,000	819,00	819,00	
	PP		Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého					
37	M	551470R02	Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, přípojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zadržky nebo předeždívky	kus	1,000	13 956,67	13 956,67	
	PP		Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, přípojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zadržky nebo předeždívky					
38	M	551668190	přípojka záchodové mísy T3560	kus	1,000	143,78	143,78	
	PP		přípojka záchodové mísy T3560					
39	M	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	1,000	606,97	606,97	
	PP		sedátko záchodové z PH T3549B bílé					
40	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 974,70	1 974,70	
	PP		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
41	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	1,000	4 402,58	4 402,58	
	PP		klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý					
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	119,21	119,21	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
43	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 260,35	1 260,35	
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
44	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	2 040,22	2 040,22	
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé					
45	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	1,000	576,94	576,94	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý					
46	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	1,000	663,39	663,39	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír					
47	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	647,01	647,01	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
48	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	1 713,53	1 713,53	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm					
49	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 271,36	2 271,36	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm					
50	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m	soubor	1,000	11 284,00	11 284,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m					
51	M	551908900	hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm	kus	3,000	94,64	283,92	
	PP		hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm					
52	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	80,99	80,99	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
53	M	551457R01	MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom	kus	1,000	2 903,81	2 903,81	
	PP		MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom					
54	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	191,10	191,10	
	PP		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ					
55	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	13,65	13,65	
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
56	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	145,60	145,60	
	PP		Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů					
57	M	642110240	sifon pro zdravotní umyvadlo MIO	kus	1,000	481,39	481,39	
	PP		sifon pro zdravotní umyvadlo MIO					
58	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,053	637,00	33,76	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m					
	D	726	Zdravotnická - předstěnové instalace				5 763,94	
59	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	5 763,94	5 763,94	
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				90,00	
60	K	748111212-D	Demontáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	45,00	90,00	
	PP		Demontáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem					
	D	751	Vzduchotechnika				11 315,85	
61	K	751122R01	Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize	kus	1,000	11 315,85	11 315,85	
	PP		Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 964,11	
62	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	532,35	532,35	
	PP		Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
63	K	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK	kus	1,000	1 119,30	1 119,30	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK					
64	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	145,60	145,60	
	PP		Montáž dveřního kování - zámku					
65	K	549240000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	1,000		0,00	
	PP		zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L					
66	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	40,95	81,90	
	PP		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	22,75	68,25	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
68	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,018	928,20	16,71	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				825,37	
69	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000	109,20	109,20	
	PP		Montáž dveří - madla					
70	M	551470540	madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm	kus	1,000	716,17	716,17	
	PP		madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm					
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 639,78	
71	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	7,490	457,73	3 428,40	
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2					
72	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. i.	m2	8,239	373,10	3 073,97	
	PP		dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.					
73	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,498	88,27	661,85	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
74	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,490	40,95	306,72	
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
75	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	1,400	44,59	62,43	
	PP		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)					
76	M	590541000	profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)	m	1,540	287,56	442,84	
	PP		profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)					
77	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	7,498	319,41	2 394,94	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa					
78	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,492	546,00	268,63	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				28 974,96	
79	M	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	25,264	485,94	12 276,79	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
80	K	597610240	obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. i.	m2	27,790	330,33	9 179,87	
	PP		obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.					
81	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	24,384	97,37	2 374,27	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	42,540	115,57	4 916,35	
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
83	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,417	546,00	227,68	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 817,09	
84	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,984	4,55	136,43	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
85	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,914	35,49	990,67	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
86	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,914	138,32	3 861,06	
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
87	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,914	65,52	1 828,93	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				6 420,00	
	D	21-M	Elektromontáže				6 420,00	
88	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	1,000	160,00	160,00	
	PP		Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem					
89	K	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
	PP		svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W					
90	K	210203R01	Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
	PP		Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 280,25	
91	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	283,92	1 419,60	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
92	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	366,73	1 833,65	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
93	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	3,000	359,00	1 077,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN					
94	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro	hod	5,000	390,00	1 950,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

07 - bezbariérové wc_C_1np

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				190 238,98
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 238,98	21,00%	39 950,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	230 189,17
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

07 - bezbariérové wc_C_1np

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

190 238,98

HSV - Práce a dodávky HSV	62 224,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 742,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 965,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 593,06
997 - Přesun sutě	27 923,44
PSV - Práce a dodávky PSV	115 314,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 421,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 576,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	42 245,93
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 763,94
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	90,00
751 - Vzduchotechnika	11 315,85
766 - Konstrukce truhlářské	473,20
767 - Konstrukce zámečnické	825,37
771 - Podlahy z dlaždic	12 360,58
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	29 614,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 627,72
M - Práce a dodávky M	6 420,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

07 - bezbariérové wc_C_1np

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 238,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 224,01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 742,01	
1	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,450	713,44	6 742,01	
	PP		Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 965,50	
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	48,160	51,60	2 484,91	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,363	223,86	5 453,90	
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000	331,24	993,72	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,661	247,52	5 114,01	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
6	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,661	334,88	6 918,96	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 593,06	
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	5,46	273,00	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
8	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	50,000	23,66	1 183,00	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,610	110,11	617,72	
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
10	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	2,891	1 283,10	3 709,44	
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3					
11	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	10,000	80,99	809,90	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm					
D	997		Přesun sutě				27 923,44	
12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	7,840	92,82	727,71	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km					
13	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	148,960	10,56	1 572,42	
	PP		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot					
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,840	94,64	741,98	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot					
15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	7,840	2 161,25	16 944,20	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně					
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	13,794	73,71	1 016,76	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,840	882,70	6 920,37	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				115 314,72	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 421,50	
18	K	721111R03	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	455,00	455,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	392,21	1 568,84	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50					
20	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	4,000	572,39	2 289,56	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100					
21	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	101,92	101,92	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
22	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,010	617,89	6,18	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod					2 576,21
23	K	722131R04	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	182,00	182,00	
PP			Podružný vodoinstalační materiál					
24	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	6,000	179,27	1 075,62	
PP			Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm					
25	M	286151010	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm	m	8,000	25,48	203,84	
PP			trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm					
26	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	8,000	68,25	546,00	
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm					
27	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	14,56	14,56	
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4					
28	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	52,78	158,34	
PP			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ					
29	M	551119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	3,000	131,95	395,85	
PP			ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					42 245,93
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	182,00	182,00	
PP			Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
31	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	1,000	819,00	819,00	
PP			Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého					
32	M	551470R02	Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, připojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívký nebo předezdívký	kus	1,000	9 406,67	9 406,67	
PP			Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, připojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívký nebo předezdívký					
33	M	551668190	přípojka záchodové mísy T3560	kus	1,000	143,78	143,78	
PP			přípojka záchodové mísy T3560					
34	M	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	1,000	606,97	606,97	
PP			sedátko záchodové z PH T3549B bílé					
35	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 974,70	1 974,70	
PP			Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
36	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	1,000	4 402,58	4 402,58	
PP			klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý					
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	119,21	119,21	
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
38	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 260,35	1 260,35	
PP			Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
39	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	2 040,22	2 040,22	
PP			umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé					
40	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	1,000	576,94	576,94	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý					
41	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	1,000	663,39	663,39	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír					
42	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	647,01	647,01	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
43	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	1 713,53	1 713,53	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm					
44	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 271,36	2 271,36	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm					
45	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m	soubor	1,000	11 284,00	11 284,00	
PP			Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m					
46	M	551908900	hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm	kus	3,000	94,64	283,92	
PP			hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm					
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	80,99	80,99	
PP			Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
48	M	551457R01	MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom	kus	1,000	2 903,81	2 903,81	
PP			MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom					
49	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	191,10	191,10	
PP			Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ					
50	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	13,65	13,65	
PP			Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
51	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	145,60	145,60	
PP			Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů					
52	M	642110240	sifon pro zdravotní umyvadlo MIO	kus	1,000	481,39	481,39	
PP			sifon pro zdravotní umyvadlo MIO					
53	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,053	637,00	33,76	
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m					
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace					5 763,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	5 763,94	5 763,94	
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				90,00	
55	K	748111212-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	45,00	90,00	
	PP		Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem					
	D	751	Vzduchotechnika				11 315,85	
56	K	751122R01	Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize	kus	1,000	11 315,85	11 315,85	
	PP		Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize					
	D	766	Konstrukce truhlářské				473,20	
57	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	145,60	145,60	
	PP		Montáž dveřního kování - zámku					
58	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	1,000	200,20	200,20	
	PP		zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L					
59	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	40,95	81,90	
	PP		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	22,75	45,50	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
	D	767	Konstrukce zámečnické				825,37	
61	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000	109,20	109,20	
	PP		Montáž dveří - madla					
62	M	551470540	madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm	kus	1,000	716,17	716,17	
	PP		madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm					
	D	771	Podlahy z dlaždic				12 360,58	
63	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	8,381	457,73	3 836,24	
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2					
64	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	9,219	373,10	3 439,61	
	PP		dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.					
65	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,381	88,27	739,79	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
66	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	8,380	40,95	343,16	
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
67	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,900	44,59	129,31	
	PP		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)					
68	M	590541000	profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20. (8 x 20 x 2500mm)	m	3,190	287,56	917,32	
	PP		profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)					
69	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	8,310	319,41	2 654,30	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa					
70	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,551	546,00	300,85	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				29 614,42	
71	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	27,168	485,94	13 202,02	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
72	M	597610240	obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	29,885	330,33	9 871,91	
	PP		obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.					
73	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	12,340	97,37	1 201,55	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
74	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	44,080	115,57	5 094,33	
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
75	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,448	546,00	244,61	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 627,72	
76	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,260	4,55	233,23	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,540	35,49	799,94	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
78	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,540	138,32	3 117,73	
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
79	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,540	65,52	1 476,82	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				6 420,00	
80	M	21-M	Elektromontáže		0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Elektromontáže					
81	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	1,000	160,00	160,00	
PP			Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem					
82	M	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
PP			svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W					
83	K	210203R01	Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla					
D			HZS				6 280,25	
			Hodinové zúčtovací sazby					
84	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	283,92	1 419,60	
PP			Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
85	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	366,73	1 833,65	
PP			Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
86	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	3,000	359,00	1 077,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN					
87	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro	hod	5,000	390,00	1 950,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

08 - bezbariérové wc_C_2np

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

190 238,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 238,98	21,00%	39 950,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

230 189,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

08 - bezbariérové wc_C_2np

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

190 238,98

HSV - Práce a dodávky HSV	62 224,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 742,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 965,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 593,06
997 - Přesun sutě	27 923,44
PSV - Práce a dodávky PSV	115 314,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 421,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 576,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	42 245,93
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 763,94
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	90,00
751 - Vzduchotechnika	11 315,85
766 - Konstrukce truhlářské	473,20
767 - Konstrukce zámečnické	825,37
771 - Podlahy z dlaždic	12 360,58
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	29 614,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 627,72
M - Práce a dodávky M	6 420,00
21-M - Elektromontáže	6 420,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

08 - bezbariérové wc_C_2np

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 238,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 224,01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 742,01	
1	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	9,450	713,44	6 742,01	
	PP		Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 965,50	
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	48,160	51,60	2 484,91	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	24,363	223,86	5 453,90	
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	3,000	331,24	993,72	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	20,661	247,52	5 114,01	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
6	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	20,661	334,88	6 918,96	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 593,06	
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m ²	50,000	5,46	273,00	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
8	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m ²	50,000	23,66	1 183,00	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	5,610	110,11	617,72	
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
10	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m ³	m ³	2,891	1 283,10	3 709,44	
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m ³					
11	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	10,000	80,99	809,90	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm					
D	997		Přesun sutě				27 923,44	
12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	7,840	92,82	727,71	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km					
13	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	148,960	10,56	1 572,42	
	PP		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot					
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,840	94,64	741,98	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot					
15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	7,840	2 161,25	16 944,20	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně					
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	13,794	73,71	1 016,76	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	7,840	882,70	6 920,37	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				115 314,72	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 421,50	
18	K	721111R03	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	455,00	455,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	392,21	1 568,84	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50					
20	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	4,000	572,39	2 289,56	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100					
21	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	101,92	101,92	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
22	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,010	617,89	6,18	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				2 576,21	
23	K	722131R04	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	182,00	182,00	
PP			Podružný vodoinstalační materiál					
24	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	6,000	179,27	1 075,62	
PP			Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm					
25	M	286151010	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm	m	8,000	25,48	203,84	
PP			trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm					
26	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	8,000	68,25	546,00	
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm					
27	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	14,56	14,56	
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4					
28	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	52,78	158,34	
PP			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ					
29	M	551119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	3,000	131,95	395,85	
PP			ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				42 245,93	
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	182,00	182,00	
PP			Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
31	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	1,000	819,00	819,00	
PP			Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého					
32	M	551470R02	Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, připojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívký nebo předezdívký	kus	1,000	9 406,67	9 406,67	
PP			Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, připojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívký nebo předezdívký					
33	M	551668190	přípojka záchodové mísy T3560	kus	1,000	143,78	143,78	
PP			přípojka záchodové mísy T3560					
34	M	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	1,000	606,97	606,97	
PP			sedátko záchodové z PH T3549B bílé					
35	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 974,70	1 974,70	
PP			Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
36	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	1,000	4 402,58	4 402,58	
PP			klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý					
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	119,21	119,21	
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
38	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 260,35	1 260,35	
PP			Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
39	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	2 040,22	2 040,22	
PP			umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé					
40	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	1,000	576,94	576,94	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý					
41	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	1,000	663,39	663,39	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír					
42	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	647,01	647,01	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
43	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	1 713,53	1 713,53	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm					
44	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 271,36	2 271,36	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm					
45	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m	soubor	1,000	11 284,00	11 284,00	
PP			Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m					
46	M	551908900	hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm	kus	3,000	94,64	283,92	
PP			hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm					
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	80,99	80,99	
PP			Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
48	M	551457R01	MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom	kus	1,000	2 903,81	2 903,81	
PP			MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom					
49	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	191,10	191,10	
PP			Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ					
50	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	13,65	13,65	
PP			Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
51	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	145,60	145,60	
PP			Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů					
52	M	642110240	sifon pro zdravotní umyvadlo MIO	kus	1,000	481,39	481,39	
PP			sifon pro zdravotní umyvadlo MIO					
53	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,053	637,00	33,76	
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m					
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				5 763,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	5 763,94	5 763,94	
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				90,00	
55	K	748111212-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	45,00	90,00	
	PP		Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem					
	D	751	Vzduchotechnika				11 315,85	
56	K	751122R01	Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize	kus	1,000	11 315,85	11 315,85	
	PP		Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize					
	D	766	Konstrukce truhlářské				473,20	
57	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	145,60	145,60	
	PP		Montáž dveřního kování - zámku					
58	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	1,000	200,20	200,20	
	PP		zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L					
59	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	40,95	81,90	
	PP		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	22,75	45,50	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
	D	767	Konstrukce zámečnické				825,37	
61	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000	109,20	109,20	
	PP		Montáž dveří - madla					
62	M	551470540	madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm	kus	1,000	716,17	716,17	
	PP		madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm					
	D	771	Podlahy z dlaždic				12 360,58	
63	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	8,381	457,73	3 836,24	
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2					
64	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	9,219	373,10	3 439,61	
	PP		dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.					
65	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,381	88,27	739,79	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
66	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	8,380	40,95	343,16	
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
67	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,900	44,59	129,31	
	PP		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)					
68	M	590541000	profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20. (8 x 20 x 2500mm)	m	3,190	287,56	917,32	
	PP		profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)					
69	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	8,310	319,41	2 654,30	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa					
70	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,551	546,00	300,85	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				29 614,42	
71	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	27,168	485,94	13 202,02	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
72	M	597610240	obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	29,885	330,33	9 871,91	
	PP		obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.					
73	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	12,340	97,37	1 201,55	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
74	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	44,080	115,57	5 094,33	
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
75	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,448	546,00	244,61	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 627,72	
76	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,260	4,55	233,23	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,540	35,49	799,94	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
78	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,540	138,32	3 117,73	
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
79	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,540	65,52	1 476,82	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				6 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže			6 420,00		
80	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	1,000	160,00	160,00	
PP			Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem					
81	M	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
PP			svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W					
82	K	210203R01	Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			6 280,25		
83	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	283,92	1 419,60	
PP			Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
84	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	366,73	1 833,65	
PP			Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
85	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	3,000	359,00	1 077,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN					
86	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro	hod	5,000	390,00	1 950,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

09 - bezbariérové - wc_jíd_1np

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28752082

CZ28752082

IČ:

DIČ:

IČ:

Cena bez DPH**204 038,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 038,40	21,00	4 284 806,40
DPH snížená	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 488 844,80****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

09 - bezbariérové - wc_jíd_1np

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Datum:

20.03.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
204 038,40

HSV - Práce a dodávky HSV	40 637,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 752,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 418,01
997 - Přesun sutě	22 466,61
PSV - Práce a dodávky PSV	150 701,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 245,17
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 992,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	50 219,53
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 763,94
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	239,79
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 562,00
766 - Konstrukce truhlářské	10 738,91
767 - Konstrukce zámečnické	825,37
771 - Podlahy z dlaždic	19 406,08
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	40 371,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 822,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 513,29
M - Práce a dodávky M	6 420,00
21-M - Elektromontáže	6 420,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

09 - bezbariérové - wc_jíd_1np

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							204 038,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 637,01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 752,39	
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	85,230	51,60	4 397,61	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	29,480	223,86	6 599,39	
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000	331,24	993,72	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
4	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	253,89	761,67	
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 418,01	
5	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	5,46	273,00	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
6	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	50,000	23,66	1 183,00	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
7	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7,350	110,11	809,31	
	PP		Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
8	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	1,000	1 283,10	1 283,10	
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3					
9	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	0,500	162,89	81,45	
	PP		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC					
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	266,63	266,63	
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
11	K	972054341	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	355,81	711,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm					
12	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	10,000	80,99	809,90	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm					
	D	997	Přesun sutě				22 466,61	
13	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,250	92,82	580,13	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km					
14	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	118,750	10,56	1 253,53	
	PP		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot					
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,250	94,64	591,50	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot					
16	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	6,250	2 161,25	13 507,81	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně					
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	13,794	73,71	1 016,76	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,250	882,70	5 516,88	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				150 701,14	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 245,17	
19	K	721111R03	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	455,00	455,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	392,21	1 176,63	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50					
21	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	7,000	572,39	4 006,73	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100					
22	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	101,92	305,76	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
23	K	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	2,000	146,51	293,02	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 100					
24	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,013	617,89	8,03	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 992,99	
25	K	722131R04	Podružný vodoinstalační materiál	kpl	1,000	182,00	182,00	
	PP		Podružný vodoinstalační materiál					
26	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	8,000	179,27	1 434,16	
	PP		Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm					
27	M	286151010	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm	m	8,000	25,48	203,84	
	PP		trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 1,9 x 4000 mm					
28	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	8,000	68,25	546,00	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm					
29	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	5,000	14,56	72,80	
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4					
30	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	52,78	158,34	
	PP		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ					
31	M	551119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	3,000	131,95	395,85	
	PP		ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				50 219,53	
32	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	182,00	182,00	
	PP		Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
33	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	1,000	819,00	819,00	
	PP		Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého					
34	M	551470R02	Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, přípojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívký nebo předezdívký	kus	1,000	9 406,67	9 406,67	
	PP		Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, přípojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívký nebo předezdívký					
35	M	551668190	přípojka záchodové mísy T3560	kus	1,000	143,78	143,78	
	PP		přípojka záchodové mísy T3560					
36	M	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	1,000	606,97	606,97	
	PP		sedátko záchodové z PH T3549B bílé					
37	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 974,70	1 974,70	
	PP		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
38	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	1,000	4 402,58	4 402,58	
	PP		klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý					
39	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	74,62	149,24	
	PP		Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem					
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	119,21	119,21	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
41	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 260,35	1 260,35	
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
42	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	2 040,22	2 040,22	
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	1,000	576,94	576,94	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý					
44	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	1,000	663,39	663,39	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír					
45	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	647,01	647,01	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
46	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	1 713,53	1 713,53	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm					
47	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 271,36	2 271,36	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm					
48	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m	soubor	1,000	11 284,00	11 284,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kozolách 0.8m * 0.5m					
49	M	551908900	hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm	kus	3,000	94,64	283,92	
	PP		hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm					
50	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	187,46	187,46	
	PP		Demontáž výlevka diturvitová					
51	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	852,67	852,67	
	PP		Montáž výlevky					
52	M	642711010	výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá	kus	1,000	4 613,70	4 613,70	
	PP		výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá					
53	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	80,99	161,98	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
54	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojankové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	191,10	191,10	
	PP		Montáž baterie umyvadlové stojankové G 1/2 ostatní typ					
55	M	551457R01	MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom	kus	1,000	2 903,81	2 903,81	
	PP		MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom					
56	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	232,05	232,05	
	PP		Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické					
57	M	551431690	baterie dřezová páková RN04B nástěnná s ústím 300 mm	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	
	PP		baterie dřezová páková RN04B nástěnná s ústím 300 mm					
58	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	13,65	40,95	
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
59	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	145,60	145,60	
	PP		Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů					
60	M	642110240	sifon pro zdravotní umyvadlo MIO	kus	1,000	481,39	481,39	
	PP		sifon pro zdravotní umyvadlo MIO					
61	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,069	637,00	43,95	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				5 763,94	
62	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	5 763,94	5 763,94	
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				239,79	
63	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	1,000	96,46	96,46	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm					
64	K	735192921	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm	kus	1,000	93,73	93,73	
	PP		Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm					
65	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,050	991,90	49,60	
	PP		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 562,00	
66	K	748111112-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	51,00	102,00	
	PP		Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem					
67	K	7481111212-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	45,00	90,00	
	PP		Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem					
68	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	129,00	258,00	
	PP		Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem					
69	M	348121100	svítidlo zářivkové nástěnné BÍGL-S, 1x11W, IP43	kus	2,000	556,00	1 112,00	
	PP		svítidlo zářivkové nástěnné BÍGL-S, 1x11W, IP43					
	D	766	Konstrukce truhlářské				10 738,91	
70	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	616,98	1 233,96	
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
71	M	611601620	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé solo 70x197 cm KLASIK	kus	2,000	1 237,60	2 475,20	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé solo 70x197 cm KLASIK					
72	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	532,35	532,35	
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
73	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK	kus	1,000	2 711,80	2 711,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK					
74	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	2,000	882,70	1 765,40	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P					
75	M	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,000	919,10	919,10	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P					
76	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	3,000	145,60	436,80	
	PP		Montáž dveřního kování - zámku					
77	M	549240000	zámek stavební zadržovací obyč.536a převod L	kus	3,000	200,20	600,60	
	PP		zámek stavební zadržovací obyč.536a převod L					
78	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	40,95	40,95	
	PP		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
79	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	22,75	22,75	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
	D	767	Konstrukce zámečnické				825,37	
80	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000	109,20	109,20	
	PP		Montáž dveří - madla					
81	M	551470540	madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm	kus	1,000	716,17	716,17	
	PP		madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm					
	D	771	Podlahy z dlaždic				19 406,08	
82	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	14,080	457,73	6 444,84	
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2					
83	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	15,488	373,10	5 778,57	
	PP		dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.					
84	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	14,080	88,27	1 242,84	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
85	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,080	40,95	576,58	
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
86	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,000	44,59	44,59	
	PP		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)					
87	M	590541000	profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)	m	1,100	287,56	316,32	
	PP		profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)					
88	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	14,080	319,41	4 497,29	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa					
89	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,925	546,00	505,05	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				40 371,10	
90	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním	m2	33,440	485,94	16 249,83	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
91	M	597610240	obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	36,740	330,33	12 136,32	
	PP		obkladačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.					
92	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	29,040	97,37	2 827,62	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
93	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	76,600	115,57	8 852,66	
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
94	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,558	546,00	304,67	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 822,97	
95	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	12,000	51,05	612,61	
	PP		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
96	K	783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	12,000	60,88	730,55	
	PP		Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email					
97	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	36,740	45,59	1 675,01	
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
98	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	12,000	67,07	804,80	
	PP		Odmaštění nátěrů saponáty					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 513,29	
99	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,725	4,55	221,70	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
100	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,645	35,49	1 229,55	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
101	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,645	138,32	4 792,10	
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
102	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,645	65,52	2 269,94	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				6 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže				6 420,00	
103	M	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
PP			svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W					
104	K	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000	160,00	160,00	
PP			Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem					
105	K	210203R01	Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 280,25	
106	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	283,92	1 419,60	
PP			Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
107	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	366,73	1 833,65	
PP			Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
108	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	3,000	359,00	1 077,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN					
109	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro	hod	5,000	390,00	1 950,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

10 - F - výměna výkladců

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

435 539,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	435 539,05	21,00%	91 463,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

527 002,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

10 - F - výměna výkladců

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

435 539,05

HSV - Práce a dodávky HSV	37 860,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 994,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 570,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 841,37
997 - Přesun sutě	5 175,20
998 - Přesun hmot	278,84
PSV - Práce a dodávky PSV	395 937,39
767 - Konstrukce zámečnické	369 257,28
771 - Podlahy z dlaždic	10 876,85
776 - Podlahy povlakové	163,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	755,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 238,96
787 - Dokončovací práce - zasklívání	8 645,14
M - Práce a dodávky M	1 741,41
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 741,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

10 - F - výměna výkladců

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

435 539,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 860,25	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 994,08	
1	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	7,000	713,44	4 994,08	
	PP		Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 570,76	
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	36,500	51,60	1 883,29	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	14,000	247,52	3 465,28	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
4	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	14,000	334,88	4 688,32	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	12,000	18,38	220,58	
	PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	76,800	30,12	2 313,29	
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 841,37	
7	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m ²	m ²	72,000	32,67	2 352,17	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m ²					
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m ²	15,000	5,46	81,90	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
9	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m ²	15,000	23,66	354,90	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
10	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m ²	15,000	125,58	1 883,70	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
11	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m ²	m ²	38,400	96,46	3 704,06	
	PP		Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m ²					
12	K	977312113	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	12,000	303,03	3 636,36	
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm					
13	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m ²	7,000	404,04	2 828,28	
	PP		Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm					
D	997		Přesun sutě				5 175,20	
14	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,926	130,13	250,63	
	PP		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km					
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,964	11,47	309,17	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
16	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	1,926	1 500,00	2 889,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně					
17	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,960	1 000,00	960,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)					
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,958	800,00	766,40	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				278,84	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,018	273,91	278,84	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				395 937,39	
D	767		Konstrukce zámečnické				369 257,28	
20	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	8,800	65,98	580,58	
	PP		Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím					
21	M	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al	m	8,800	464,10	4 084,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al					
22	M	697520030	rohož vstupní TOPWELL provedení hliník super 27 mm	m2	1,440	9 464,00	13 628,16	
	PP		rohož vstupní TOPWELL provedení hliník super 27 mm					
23	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	8,000	110,11	880,88	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2					
24	K	767711140	Montáž výkladců zapuštěných přes 16 m2	m2	42,000	510,51	21 441,42	
	PP		Montáž výkladců zapuštěných přes 16 m2					
25	M	767711R01	Hliníkový výkladec členění viz. PD vč. panikového kování	kpl	2,000	162 800,00	325 600,00	
	PP		Hliníkový výkladec členění viz. PD vč. panikového kování					
26	K	767896110	Montáž Al lišt šroubováním	m	15,000	51,51	772,59	
	PP		Montáž Al lišt šroubováním					
27	M	283186750	lišta AL ALULEX A6066 přírodní hliník 6000 mm	m	18,150	87,36	1 585,58	
	PP		lišta AL ALULEX A6066 přírodní hliník 6000 mm					
28	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	20,93	627,90	
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
29	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,046	1 219,40	56,09	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				10 876,85	
30	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	10,560	457,73	4 833,63	
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2					
31	M	597612970	dlaždice keramické RAKO - podlahy ATRIUM (barevné) 44,5 x 44,5 x 1 cm I. j. (cen.skup. 78)	m2	11,616	409,50	4 756,75	
	PP		dlaždice keramické RAKO - podlahy ATRIUM (barevné) 44,5 x 44,5 x 1 cm I. j. (cen.skup. 78)					
32	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,290	88,27	643,49	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
33	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,235	40,95	296,27	
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
34	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,635	546,00	346,71	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
D	776		Podlahy povlakové				163,80	
35	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	3,000	54,60	163,80	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				755,36	
36	K	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrabáním s obroušením	m2	15,000	23,66	354,90	
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrabáním s obroušením					
37	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	10,500	15,56	163,39	
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením					
38	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	5,200	45,59	237,07	
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 238,96	
39	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,500	138,32	4 633,72	
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,500	65,52	1 605,24	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				8 645,14	
41	K	787100811	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	m2	38,400	212,03	8 141,95	
	PP		Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého					
42	K	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	38,400	13,10	503,19	
	PP		Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými					
D	M		Práce a dodávky M				1 741,41	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 741,41	
43	K	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	4,440	392,21	1 741,41	
	PP		Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

11 - F - rampa invalidé

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				168 676,64
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 676,64	21,00%	35 422,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	204 098,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

11 - F - rampa invalidé

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

168 676,64

HSV - Práce a dodávky HSV	5 591,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 591,04
PSV - Práce a dodávky PSV	156 824,80
767 - Konstrukce zámečnické	156 009,89
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	814,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 260,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

11 - F - rampa invalidé

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 676,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 591,04	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 591,04	
1	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vvrtním otvoru	kus	48,000	116,48	5 591,04	
	PP		Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vvrtním otvoru					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				156 824,80	
D	767		Konstrukce zámečnické				156 009,89	
2	K	767161229	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	25,000	358,54	8 963,50	
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg					
3	M	140110260	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm	m	75,000	140,14	10 510,50	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm					
4	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	20,000	192,01	3 840,20	
	PP		Montáž ocelových podest šroubováním					
5	M	553470090	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm 1200 x 1500 mm	kus	14,000	3 073,98	43 035,72	
	PP		rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm 1200 x 1500 mm					
6	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	75,600	110,11	8 324,32	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg					
7	M	136112480	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm	t	0,078	29 731,52	2 319,06	
	PP		plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm					
8	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	78,000	52,78	4 116,84	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg					
9	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,080	29 842,54	2 387,40	
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm					
10	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	575,000	40,04	23 023,00	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg					
11	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,575	29 731,52	17 095,62	
	PP		plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm					
12	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	475,000	40,04	19 019,00	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg					
13	M	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,475	23 450,70	11 139,08	
	PP		ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm					
14	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,082	1 073,80	2 235,65	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				814,91	
15	K	789412224	Žárové stříkání zařízení členitých vnitřních Zn 160 um	m2	1,500	543,27	814,91	
	PP		Žárové stříkání zařízení členitých vnitřních Zn 160 um					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 260,80	
16	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	273,00	2 184,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník					
17	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	8,000	509,60	4 076,80	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba zámečník					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

12 - stavební fyzika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

438 199,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	438 199,15	21,00%	92 021,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

530 220,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

12 - stavební fyzika

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

438 199,15

HSV - Práce a dodávky HSV	76 038,81
psv - Práce a dodávky PSV	184 066,12
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	178 094,22
D1 - Slaboproudé rozvody+ příslušenství	21 507,50
D2 - Silnoproudé rozvody+příslušenství	52 118,50
D3 - Provozní osvětlení	66 210,00
D8 - Stínící technika	38 258,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

12 - stavební fyzika

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

438 199,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV	76 038,81					
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000	382,20	764,40	
	PP	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy						
	P	Poznámka k položce: □ Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy						
2	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	2,000	973,70	1 947,40	
	PP	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm						
	P	Poznámka k položce: □ Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm						
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	331,24	1 656,20	
	PP	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						
	P	Poznámka k položce: □ Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						
4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	805,35	4 026,75	
	PP	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm						
	P	Poznámka k položce: □ Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm						
5	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 301,30	5 205,20	
	PP	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách						
	P	Poznámka k položce: □ Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách						
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,000	18,38	1 470,56	
	PP	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou						
	P	Poznámka k položce: □ Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou						
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	37,04	1 111,11	
	PP	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou						
	P	Poznámka k položce: □ Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou						
8	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm	kus	50,000	85,09	4 254,25	
	PP	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm						
	P	Poznámka k položce: □ Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm						
9	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	30,000	32,67	980,07	
	PP	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2						
	P	Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2						
10	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	3,000	23,93	71,80	
	PP	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2						
	P	Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2						
11	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	80,000	5,46	436,80	
	PP	Čištění budov zametení hladkých podlah						
	P	Poznámka k položce: □ Čištění budov zametení hladkých podlah						
12	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	80,000	23,66	1 892,80	
	PP	Čištění budov omytí hladkých podlah						
	P	Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí hladkých podlah						
13	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	80,000	11,10	888,16	
	PP	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch						
	P	Poznámka k položce: □ Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch						
14	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,000	115,57	11 557,00	
	PP	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm						
	P	Poznámka k položce: □ Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm						
15	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,000	256,62	1 283,10	
	PP	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm						
	P	Poznámka k položce: □ Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm						
16	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	100,000	34,03	3 403,40	
	PP	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						
	P	Poznámka k položce: □ Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						
17	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	128,31	256,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
18	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	100,000	151,06	15 106,00	
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
19	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	50,000	215,67	10 783,50	
	PP		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm					
20	M	286191120	ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá	m	150,000	19,47	2 921,10	
	PP		ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá					
21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,507	1 547,00	784,33	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					
22	K	997241622	Naložení a složení suti	t	0,507	840,84	426,31	
	PP		Naložení a složení suti <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Naložení a složení suti					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,507	212,94	107,96	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,140	9,28	94,12	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,507	882,70	447,53	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)					
26	K	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného					
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	261,17	522,34	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
D	psv		Práce a dodávky PSV				184 066,12	
28	K	72500000R	Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	1,000	5 460,00	5 460,00	
	PP		Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M					
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	119,21	476,84	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
30	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	80,99	323,96	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
31	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	4,000	184,73	738,92	
	PP		Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ					
32	K	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	4,000	2 285,01	9 140,04	
	PP		baterie umyvadlová <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		baterie umyvadlová					
33	K	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem odpadu a vody do nového mycího pracoviště a do katedry z prostoru stávajícího umyvadla, napojení na stávající rozvody. <i>Cena včetně materiálu, dopravy a práce.</i>	soubor	1,000	22 750,00	22 750,00	
	PP		Instalatérské práce spojené s přívodem odpadu a vody do nového mycího pracoviště a do katedry z prostoru stávajícího umyvadla, napojení na stávající rozvody. Cena včetně materiálu, dopravy a práce. <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Instalatérské práce spojené s přívodem odpadu a vody do nového mycího pracoviště a do katedry z prostoru stávajícího umyvadla, napojení na stávající rozvody. Cena včetně materiálu, dopravy a práce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	80,000	52,05	4 164,16	
	PP		Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
	P		Poznámka k položce: □ Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
35	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	80,000	200,20	16 016,00	
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah					
	P		Poznámka k položce: □ Odstranění lepidla ručně z podlah					
36	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	80,000	22,75	1 820,00	
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
	P		Poznámka k položce: □ Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
37	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	80,000	29,48	2 358,72	
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
	P		Poznámka k položce: □ Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
38	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	80,000	151,97	12 157,60	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa					
	P		Poznámka k položce: □ Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa					
39	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	80,000	54,60	4 368,00	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	P		Poznámka k položce: □ Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
40	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	80,000	182,00	14 560,00	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah plastových					
	P		Poznámka k položce: □ Lepení pásů povlakových podlah plastových					
41	M	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv	m2	80,000	333,06	26 644,80	
	PP		Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv					
	P		Poznámka k položce: □ Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv					
42	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	30,000	58,24	1 747,20	
	PP		Spoj podlah z plastů svařováním za studena					
	P		Poznámka k položce: □ Spoj podlah z plastů svařováním za studena					
43	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,000	12,74	471,38	
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	P		Poznámka k položce: □ Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
44	K	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.	kus	15,000	124,67	1 870,05	
	PP		Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.					
	P		Poznámka k položce: □ Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.					
45	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	37,000	87,54	3 239,05	
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů					
	P		Poznámka k položce: □ Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů					
46	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	80,000	32,21	2 577,12	
	PP		Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
	P		Poznámka k položce: □ Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
47	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	1 533,01	582,55	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	P		Poznámka k položce: □ Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
48	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	7,000	97,37	681,59	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
	P		Poznámka k položce: □ Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
49	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,000	510,51	3 063,06	
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	P		Poznámka k položce: □ Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
50	K	5976100R1	obkladačky keramické	m2	6,000	330,33	1 981,98	
	PP		obkladačky keramické					
	P		Poznámka k položce: □ obkladačky keramické					
51	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,000	63,25	379,47	
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m²</i>					
52	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	6,000	48,69	292,11	
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým</i>					
53	K	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,000	4,60	18,42	
	PP		Odstranění profilu ukončovacího					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Odstranění profilu ukončovacího</i>					
54	M	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	115,57	462,28	
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem</i>					
55	M	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,000	119,21	596,05	
	PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem</i>					
56	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	72,000	35,95	2 588,04	
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Spárování vnitřních obkladů silikonem</i>					
57	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	106,30	358,23	
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</i>					
58	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	205,000	22,75	4 663,75	
	PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m</i>					
59	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	205,000	35,49	7 275,45	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m</i>					
60	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	205,000	53,69	11 006,45	
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m² v místnostech výšky do 3,80 m</i>					
61	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	205,000	18,20	3 731,00	
	PP		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m</i>					
62	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m ²	30,000	53,69	1 610,70	
	PP		Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací</i>					
63	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m ²	3,000	50,05	150,15	
	PP		Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací</i>					
64	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	80,000	31,85	2 548,00	
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací</i>					
65	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	205,000	54,60	11 193,00	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m</i>					
D	EL		Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení				178 094,22	
D	D1		Slaboproudé rozvody+ příslušenství				21 507,50	
1	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočezný	kus	25,000	75,00	1 875,00	
	PP		Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočezný					
2	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	25,000	39,00	975,00	
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
3	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	1,000	140,00	140,00	
	PP		Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)					
4	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,000	165,00	165,00	
	PP		Montáž datové jednozásuvky					
5	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	25,000	3,50	87,50	
	PP		Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát					
6	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	25,000	69,00	1 725,00	
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	300,000	5,80	1 740,00	
	PP		Datový UTP cat.5 kabel					
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15	m	300,000	16,00	4 800,00	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15					
9	M	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otviračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	100,000	19,00	1 900,00	
	PP		Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otviračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD					
10	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	100,000	19,00	1 900,00	
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7					
11	K	742330101	Měření metalického segmentu	kus	25,000	248,00	6 200,00	
	PP		Měření metalického segmentu					
	D	D2	Sílnoproudé rozvody+příslušenství				52 118,50	
12	M	Sílový rozvaděč	Sílový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	
	PP		Sílový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.					
13	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.	kus	1,000	800,00	800,00	
	PP		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.					
14	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	8,000	1 320,00	10 560,00	
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
15	K	Instalace.5	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	8,000	172,00	1 376,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
16	M	Ostatní montážní mat	Ostatní drobný montážní materiál pro sílový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,000	999,00	999,00	
	PP		Ostatní drobný montážní materiál pro sílový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).					
17	K	Instalace.7	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,000	400,00	400,00	
	PP		Instalace ostatního drobného instalačního materiálu					
18	K	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
19	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
20	M	Krabice univerzální	Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.	kus	1,000	590,00	590,00	
	PP		Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.					
21	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
22	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	6,000	229,00	1 374,00	
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
23	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,000	91,00	546,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.					
24	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	42,000	123,00	5 166,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
25	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	42,000	91,00	3 822,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.					
26	M	Zásuvka 12VDC	Kombinace krytky se zdílkami pro banánky (červený + černý) pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	180,00	1 800,00	
	PP		Kombinace krytky se zdílkami pro banánky (červený + černý) pro 12V DC rozvod.					
27	K	741 31-3031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdílká.	kus	10,000	70,00	700,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdílká.					
28	M	10.071.783	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	49,00	49,00	
	PP		Rámeček 3-násobný bílý					
29	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	1,000	199,00	199,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.					
30	M	Rámeček.1	Rámeček 5-násobný bílý	kus	10,000	89,00	890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rámeček 5-násobný bílý					
31	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové přípojiny polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	10,000	199,00	1 990,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové přípojiny polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.					
32	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .	m	150,000	19,00	2 850,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .					
33	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ² .	m	150,000	31,00	4 650,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ² .					
34	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .	m	15,000	9,50	142,50	
	PP		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .					
35	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žilv 0,55 až 16 mm ² .	m	15,000	35,00	525,00	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm ² .					
36	K	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	PP		Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	D	D3	Provozní osvětlení				66 210,00	
37	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
38	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000	170,00	170,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
39	M	Provozní světlo na s	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4	kus	12,000	4 658,00	55 896,00	
	PP		LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4					
40	K	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .	kus	12,000	320,00	3 840,00	
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .					
41	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	125,00	250,00	
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
42	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	2,000	121,00	242,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
43	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	31,00	31,00	
	PP		Rámeček 2-násobný bílý					
44	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	1,000	121,00	121,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
45	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	100,000	12,00	1 200,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .					
46	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .	m	100,000	31,00	3 100,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .					
	D	D8	Stínící technika				38 258,22	
47	M	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích listů a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace	kus	4,000	6 598,41	26 393,64	
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích listů a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace. Poznámka k položce:☐					
	P		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích listů a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
48	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace. Poznámka k položce:☐	kus	4,000	1 987,44	7 949,76	
	PP		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace. Poznámka k položce:☐					
	P		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
49	M	Releový modul	Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabíčky. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	1 688,96	3 377,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace. <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.					
50	M	Ovládací tlačítko	<u>Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.</u>	kus	2,000	268,45	536,90	
	PP		Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace. <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

13 - výměna dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 128,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 128,46	21,00%	27 536,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 665,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

13 - výměna dveří

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 128,46

HSV - Práce a dodávky HSV	28 982,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 898,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 975,98
997 - Přesun sutě	3 944,09
998 - Přesun hmot	164,07
PSV - Práce a dodávky PSV	102 145,76
767 - Konstrukce zámečnické	67 100,77
771 - Podlahy z dlaždic	33 164,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	185,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 027,35
787 - Dokončovací práce - zasklívání	667,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

13 - výměna dveří

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 128,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 982,70	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 898,56	
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,200	51,60	216,71	
	PP		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
	P		Poznámka k položce:☐ Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,800	247,52	2 178,18	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	P		Poznámka k položce:☐ Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
3	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,800	334,88	2 946,94	
	PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	P		Poznámka k položce:☐ Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,000	18,38	220,58	
	PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	P		Poznámka k položce:☐ Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,160	30,12	336,15	
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	P		Poznámka k položce:☐ Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 975,98	
6	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	50,000	32,67	1 633,45	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
	P		Poznámka k položce:☐ Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	5,46	273,00	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce:☐ Čištění budov zametení hladkých podlah					
8	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	50,000	23,66	1 183,00	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce:☐ Čištění budov omytí hladkých podlah					
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	26,920	125,58	3 380,61	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
10	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	5,580	96,46	538,25	
	PP		Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2					
	P		Poznámka k položce:☐ Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2					
11	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	3,600	303,03	1 090,91	
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm					
12	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	26,920	404,04	10 876,76	
	PP		Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm					
D	997		Přesun sutě				3 944,09	
13	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,975	130,13	126,88	
	PP		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce:☐ Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km					
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,650	11,47	156,51	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce:☐ Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
15	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	0,975	2 584,40	2 519,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně					
16	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,045	1 128,40	50,78	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)					
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,235	882,70	1 090,13	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				164,07	
18	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,599	273,91	164,07	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				102 145,76	
	D	767	Konstrukce zámečnické				67 100,77	
19	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,000	27,30	54,60	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2					
20	K	767711140	Montáž výkladců zapuštěných přes 16 m2	m2	5,580	510,51	2 848,65	
	PP		Montáž výkladců zapuštěných přes 16 m2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Montáž výkladců zapuštěných přes 16 m2					
21	M	767711R01	Hliníkové dveře členění viz. PD vč. paníkového kování	kpl	1,000	63 000,00	63 000,00	
	PP		Hliníkové dveře členění viz. PD vč. paníkového kování <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Hliníkové dveře členění viz. PD vč. paníkového kování					
22	K	767896110	Montáž Al lišt šroubováním	m	3,600	51,51	185,42	
	PP		Montáž Al lišt šroubováním <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Montáž Al lišt šroubováním					
23	M	283186750	lišta AL přírodní hliník 6000 mm	m	4,356	87,36	380,54	
	PP		lišta AL přírodní hliník 6000 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		lišta AL přírodní hliník 6000 mm					
24	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	20,93	627,90	
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg					
25	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,003	1 219,40	3,66	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				33 164,77	
26	K	771413810	Demontáž soklíků pórovinových lepených rovných	m	11,300	22,66	256,05	
	PP		Demontáž soklíků pórovinových lepených rovných <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Demontáž soklíků pórovinových lepených rovných					
27	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	26,963	457,73	12 341,77	
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2					
28	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	24,940	88,27	2 201,45	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
29	M	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	33,600	315,77	10 609,87	
	PP		dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm					
30	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	28,000	40,95	1 146,60	
	PP		Podlahy penetrace podkladu <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Podlahy penetrace podkladu					
31	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	12,400	83,90	1 040,38	
	PP		Montáž profilu pro schodové hrany <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Montáž profilu pro schodové hrany					
32	M	590541400	profil schodový, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm)	m	13,640	341,25	4 654,65	
	PP		profil schodový, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm) <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		profil schodový, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,674	546,00	914,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
	P		Poznámka k položce: □ Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				185,65	
34	K	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrábáním s obroušením	m2	1,080	23,66	25,55	
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrábáním s obroušením					
	P		Poznámka k položce: □ Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrábáním s obroušením					
35	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	3,960	15,56	61,62	
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením					
	P		Poznámka k položce: □ Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením					
36	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	2,160	45,59	98,48	
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
	P		Poznámka k položce: □ Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 027,35	
37	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,040	138,32	697,13	
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		Poznámka k položce: □ Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m					
38	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,040	65,52	330,22	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		Poznámka k položce: □ Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				667,22	
39	K	787100811	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	m2	5,580	106,47	594,10	
	PP		Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého					
	P		Poznámka k položce: □ Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého					
40	K	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	5,580	13,10	73,12	
	PP		Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými					
	P		Poznámka k položce: □ Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

14 - stavební jazyky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

451 031,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	451 031,10	21,00%	94 716,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

545 747,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

14 - stavební jazyky

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

451 031,10

HSV - Práce a dodávky HSV	89 235,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 162,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 954,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	54 153,57
997 - Přesun sutě	14 441,89
998 - Přesun hmot	522,34
PSV - Práce a dodávky PSV	174 580,10
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	8 129,94
776 - Podlahy povlakové	116 317,55
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	4 760,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 372,60
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	187 215,83
D1 - Slaboproudé rozvody+ příslušenství	23 371,00
D2 - Silnoproudé rozvody+příslušenství	40 247,50
D3 - Provozní osvětlení	66 210,00
D8 - Stínící technika	57 387,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

14 - stavební jazyky

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

451 031,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 235,17	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 162,98	
1	K	340239225	Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm	m2	3,000	387,66	1 162,98	
	PP		Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm					
	P		Poznámka k položce: Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 954,39	
2	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve strozech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000	382,20	764,40	
	PP		Hrubá výplň rýh ve strozech maltou jakékoli šířky rýhy					
	P		Poznámka k položce: Hrubá výplň rýh ve strozech maltou jakékoli šířky rýhy					
3	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve strozech šířky do 150 mm	m2	2,000	973,70	1 947,40	
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve strozech šířky do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: Vápenocementová štuková omítka rýh ve strozech šířky do 150 mm					
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	331,24	1 656,20	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	P		Poznámka k položce: Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	805,35	4 026,75	
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
6	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 301,30	1 301,30	
	PP		Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
	P		Poznámka k položce: Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,000	18,38	1 654,38	
	PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	P		Poznámka k položce: Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	37,04	1 111,11	
	PP		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou					
	P		Poznámka k položce: Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou					
9	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	10,000	223,86	2 238,60	
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
	P		Poznámka k položce: Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
10	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm	kus	50,000	85,09	4 254,25	
	PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm					
	P		Poznámka k položce: Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 153,57	
11	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	30,000	32,67	980,07	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
	P		Poznámka k položce: Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
12	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	3,000	23,93	71,80	
	PP		Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2					
	P		Poznámka k položce: Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2					
13	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	90,000	5,46	491,40	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce: Čištění budov zametení hladkých podlah					
14	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	90,000	23,66	2 129,40	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce: Čištění budov omytí hladkých podlah					
15	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	90,000	11,10	999,18	
	PP		Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					
16	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,000	115,57	11 557,00	
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm					
17	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,000	256,62	1 283,10	
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm					
18	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	100,000	34,03	3 403,40	
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm					
19	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	128,31	256,62	
	PP		Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
20	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	100,000	151,06	15 106,00	
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
21	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	50,000	215,67	10 783,50	
	PP		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm					
22	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,155	102,83	632,92	
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
23	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,000	203,84	611,52	
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2					
24	M	286191120	ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá	m	100,000	19,47	1 947,40	
	PP		ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá					
25	M	286191200	ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená	m	200,000	19,50	3 900,26	
	PP		ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená					
	D	997	Přesun sutě				14 441,89	
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,944	1 547,00	4 554,37	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					
27	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	2,944	840,84	2 475,43	
	PP		Naložení a složení sutí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Naložení a složení sutí					
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,944	212,94	626,90	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,880	9,28	546,52	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,944	882,70	2 598,67	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
31	K	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného					
	D	998	Přesun hmot				522,34	
32	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	261,17	522,34	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				174 580,10	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				8 129,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	72500000R	Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M Poznámka k položce:☐ Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	1,000	5 460,00	5 460,00	
	PP							
	P							
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Poznámka k položce:☐ Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	119,21	119,21	
	PP							
	P							
35	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Poznámka k položce:☐ Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	80,99	80,99	
	PP							
	P							
36	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ Poznámka k položce:☐ Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	184,73	184,73	
	PP							
	P							
37	M	5514561R1	baterie umyvadlová baterie umyvadlová Poznámka k položce:☐ baterie umyvadlová	kus	1,000	2 285,01	2 285,01	
	PP							
	P							
	D	776	Podlahy povlakové				116 317,55	
38	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu Poznámka k položce:☐ Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	90,000	52,05	4 684,68	
	PP							
	P							
39	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah Odstranění lepidla ručně z podlah Poznámka k položce:☐ Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	90,000	200,20	18 018,00	
	PP							
	P							
40	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím Poznámka k položce:☐ Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	90,000	22,75	2 047,50	
	PP							
	P							
41	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací Poznámka k položce:☐ Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	90,000	29,48	2 653,56	
	PP							
	P							
42	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa Poznámka k položce:☐ Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	90,000	151,97	13 677,30	
	PP							
	P							
43	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně Poznámka k položce:☐ Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	90,000	54,60	4 914,00	
	PP							
	P							
44	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Lepení pásů povlakových podlah plastových Poznámka k položce:☐ Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	90,000	182,00	16 380,00	
	PP							
	P							
45	K	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv Poznámka k položce:☐ Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv	m2	90,000	333,06	29 975,40	
	PP							
	P							
46	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena Spoj podlah z plastů svařováním za studena Poznámka k položce:☐ Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	30,000	58,24	1 747,20	
	PP							
	P							
47	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Poznámka k položce:☐ Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,000	12,74	547,82	
	PP							
	P							
48	K	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty. Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty. Poznámka k položce:☐ Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.	kus	17,000	124,67	2 119,39	
	PP							
	P							
49	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů Poznámka k položce:☐ Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	43,000	87,54	3 764,31	
	PP							
	P							
50	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	90,000	32,21	2 899,26	
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
51	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	90,000	138,32	12 448,80	
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění lepidla ručně z podlah					
52	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	1 158,77	440,33	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				4 760,01	
53	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,000	97,37	292,11	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
54	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	510,51	1 531,53	
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
55	M	5976100R1	obkladačky keramické	m2	3,000	317,59	952,77	
	PP		obkladačky keramické					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obkladačky keramické					
56	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,000	63,25	189,74	
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
57	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,000	48,69	146,06	
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
58	K	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,000	4,60	18,42	
	PP		Odstranění profilu ukončovacího					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění profilu ukončovacího					
59	M	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,000	115,57	231,14	
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
60	M	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,000	119,21	596,05	
	PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
61	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	18,000	35,95	647,01	
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spárování vnitřních obkladů silikonem					
62	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	46,05	155,18	
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				45 372,60	
63	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,000	22,75	5 118,75	
	PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
64	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,000	35,49	7 985,25	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
65	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	225,000	50,05	11 261,25	
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
66	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,000	18,20	4 095,00	
	PP		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
67	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	30,000	53,69	1 610,70	
	PP		Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
68	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,000	50,05	150,15	
	PP		Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací</i>					
69	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	90,000	31,85	2 866,50	
PP			Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
P			<i>Poznámka k položce: □ Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací</i>					
70	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	225,000	54,60	12 285,00	
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
P			<i>Poznámka k položce: □ Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m</i>					
D	EL		Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení				187 215,83	
D	D1		Slaboproudé rozvody+ příslušenství				23 371,00	
1	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samožezný	kus	28,000	75,00	2 100,00	
PP			Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samožezný					
2	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	28,000	39,00	1 092,00	
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
3	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	1,000	140,00	140,00	
PP			Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)					
4	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,000	165,00	165,00	
PP			Montáž datové jednozásuvky					
5	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	28,000	3,50	98,00	
PP			Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát					
6	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	28,000	69,00	1 932,00	
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
7	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	500,000	5,80	2 900,00	
PP			Datový UTP cat.5 kabel					
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15	m	500,000	16,00	8 000,00	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15					
9	K	742330101	Měření metalického segmentu	kus	28,000	248,00	6 944,00	
PP			Měření metalického segmentu					
D	D2		Silnoproudé rozvody+příslušenství				40 247,50	
10	M	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.	kus	1,000	3 995,00	3 995,00	
PP			Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.					
11	K	Instalace.4	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.	kus	1,000	800,00	800,00	
PP			Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.					
12	M	Proudový chránič s j	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0.03A.	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	
PP			Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0.03A.					
13	K	Instalace.5	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	6,000	175,00	1 050,00	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
P			<i>Poznámka k položce: □ Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.</i>					
14	M	Ostatní montážní mat	Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,000	999,00	999,00	
PP			Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).					
15	K	Instalace.6	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,000	400,00	400,00	
PP			Instalace ostatního drobného instalačního materiálu					
16	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	
PP			Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
17	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
PP			Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
18	M	Krabice univerzální	Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.	kus	1,000	590,00	590,00	
PP			Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.					
19	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
PP			Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
20	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	19,000	229,00	4 351,00	
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
21	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	19,000	91,00	1 729,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.					
22	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	2,000	123,00	246,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
23	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	2,000	91,00	182,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.					
24	M	10.071.783	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	49,00	49,00	
	PP		Rámeček 3-násobný bílý					
25	K	Instalace.11	Instalace rámečku	kus	1,000	199,00	199,00	
	PP		Instalace rámečku					
26	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	150,000	19,00	2 850,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
27	K	Instalace.12	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.	m	150,000	31,00	4 650,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.					
28	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	15,000	9,50	142,50	
	PP		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
29	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žiliv 0,55 až 16 mm2.	m	15,000	35,00	525,00	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm2.					
30	K	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	PP		Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	D	D3	Provozní osvětlení				66 210,00	
31	K	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
32	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000	170,00	170,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
33	M	Provozní světlo na s	LED svítidlo určeno pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4	kus	12,000	4 658,00	55 896,00	
	PP		LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4					
34	K	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.	kus	12,000	320,00	3 840,00	
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.					
	P		Poznámka k položce: □ Instalace provozního světla					
35	M	Dvojvypínač	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	125,00	250,00	
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
36	K	Instalace.15	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	2,000	121,00	242,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
37	M	Rámeček.1	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	31,00	31,00	
	PP		Rámeček 2-násobný bílý					
38	K	Instalace.11.1	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	1,000	121,00	121,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
39	M	CYKY-J 3x1,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	100,000	12,00	1 200,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
40	K	Instalace.12.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.	m	100,000	31,00	3 100,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.					
	P		Poznámka k položce: □ Instalace silového kabelu					
	D	D8	Stínící technika				57 387,33	
77	M	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace	kus	6,000	6 598,41	39 590,46	
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
	P							
78	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	6,000	1 987,44	11 924,64	
	PP		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
79	M	Releový modul	Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	1 688,96	5 066,88	
	PP		Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
80	M	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	268,45	805,35	
	PP		Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

15 - stavební přírodní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

344 334,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	344 334,23	21,00%	72 310,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

416 644,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

15 - stavební přírodní

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

344 334,23

hsv - Práce a dodávky HSV	75 829,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 954,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	54 851,98
997 - Přesun sutě	5 500,25
998 - Přesun hmot	522,34
PSV - Práce a dodávky PSV	110 371,85
776 - Podlahy povlakové	75 755,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 616,40
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	158 132,87
D1 - Slaboproudé rozvody + příslušenství	32 782,00
D2 - Silnoproudé rozvody + příslušenství	45 262,50
D3 - Provozní osvětlení	50 416,00
D8 - Stínící technika	29 672,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

15 - stavební přírodní

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

344 334,23

D	hsv		Práce a dodávky HSV				75 829,51	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 954,94	
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000	382,20	764,40	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy					
	P		Poznámka k položce: □ Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy					
2	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	2,000	973,70	1 947,40	
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm					
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	331,24	1 656,20	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	P		Poznámka k položce: □ Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	805,35	4 026,75	
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,000	18,38	1 194,83	
	PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	P		Poznámka k položce: □ Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	37,04	1 111,11	
	PP		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou					
	P		Poznámka k položce: □ Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou					
7	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm	kus	50,000	85,09	4 254,25	
	PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 851,98	
8	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	30,000	32,67	980,07	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	98,28	2 948,40	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	P		Poznámka k položce: □ Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
10	M	286191120	ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá	m	100,000	19,47	1 947,40	
	PP		ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá					
	P		Poznámka k položce: □ ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá					
11	M	286191200	ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená	m	200,000	19,50	3 900,26	
	PP		ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená					
	P		Poznámka k položce: □ ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená					
12	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	3,000	23,93	71,80	
	PP		Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2					
13	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	65,000	5,46	354,90	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov zametení hladkých podlah					
14	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	65,000	23,66	1 537,90	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí hladkých podlah					
15	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	65,000	11,10	721,63	
	PP		Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					
16	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,000	115,57	11 557,00	
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm					
17	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,000	256,62	1 283,10	
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm					
18	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	100,000	34,03	3 403,40	
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm					
19	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	128,31	256,62	
	PP		Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
20	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	100,000	151,06	15 106,00	
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
21	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	50,000	215,67	10 783,50	
	PP		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm					
	D	997	Přesun sutě				5 500,25	
22	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,507	1 547,00	784,33	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					
23	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,507	840,84	426,31	
	PP		Naložení a složení sutí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Naložení a složení sutí					
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,507	212,94	107,96	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,140	9,28	94,12	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,507	882,70	447,53	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
27	K	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného					
	D	998	Přesun hmot				522,34	
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	261,17	522,34	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 371,85	
	D	776	Podlahy povlakové				75 755,45	
29	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	65,000	52,05	3 383,38	
	PP		Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
30	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	65,000	200,20	13 013,00	
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění lepidla ručně z podlah					
31	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	65,000	22,75	1 478,75	
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
32	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	65,000	29,48	1 916,46	
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
33	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	65,000	151,97	9 878,05	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa					
34	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	65,000	54,60	3 549,00	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
35	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	65,000	182,00	11 830,00	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah plastových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Lepení pásů povlakových podlah plastových					
36	M	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv	m2	65,000	333,06	21 648,90	
	PP		Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv					
37	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	30,000	58,24	1 747,20	
	PP		Spoj podlah z plastů svařováním za studena					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spoj podlah z plastů svařováním za studena					
38	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	33,000	12,74	420,42	
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
39	K	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.	kus	13,000	124,67	1 620,71	
	PP		Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.					
40	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	33,000	87,54	2 888,89	
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů					
41	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	65,000	32,21	2 093,91	
	PP		Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
42	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	754,68	286,78	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 616,40	
43	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,000	22,75	3 867,50	
	PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,000	35,49	6 033,30	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
45	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	170,000	50,05	8 508,50	
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
46	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,000	18,20	3 094,00	
	PP		Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	30,000	53,69	1 610,70	
	PP		Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
48	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,000	50,05	150,15	
	PP		Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
49	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	65,000	31,85	2 070,25	
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	170,000	54,60	9 282,00	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	P		Poznámka k položce: □ Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	D	EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení				158 132,87	
	D	D1	Slaboproudé rozvody + příslušenství				32 782,00	
1	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	36,000	75,00	2 700,00	
	PP		Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný					
2	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	36,000	39,00	1 404,00	
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
3	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	8,000	140,00	1 120,00	
	PP		Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)					
4	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	8,000	165,00	1 320,00	
	PP		Montáž datové jednozásuvky					
5	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	36,000	3,50	126,00	
	PP		Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát					
6	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	36,000	69,00	2 484,00	
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
7	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	500,000	5,80	2 900,00	
	PP		Datový UTP cat.5 kabel					
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15	m	500,000	16,00	8 000,00	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15					
9	M	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvorů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	100,000	19,00	1 900,00	
	PP		Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvorů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD					
10	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	100,000	19,00	1 900,00	
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7					
11	K	742330101	Měření metalického segmentu	kus	36,000	248,00	8 928,00	
	PP		Měření metalického segmentu					
	D	D2	Silnoproudé rozvody + příslušenství				45 262,50	
12	M	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.	kus	1,000	3 995,00	3 995,00	
	PP		Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.					
13	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.	kus	1,000	800,00	800,00	
	PP		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.					
14	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0.03A.	kus	7,000	1 320,00	9 240,00	
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
15	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	7,000	175,00	1 225,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
16	M	Ostatní montážní mat	Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,000	999,00	999,00	
	PP		Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).					
17	K	Instalace.7	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,000	400,00	400,00	
	PP		Instalace ostatního drobného instalačního materiálu					
18	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
19	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
20	M	Krabice univerzální	Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.	kus	1,000	590,00	590,00	
	PP		Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.					
21	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
22	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	30,000	229,00	6 870,00	
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
23	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	30,000	91,00	2 730,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.					
24	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	2,000	123,00	246,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
25	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	2,000	91,00	182,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.					
26	M	10.071.783	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	49,00	49,00	
	PP		Rámeček 3-násobný bílý					
27	K	Instalace.11	Instalace rámečku	kus	1,000	199,00	199,00	
	PP		Instalace rámečku					
28	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .	m	150,000	19,00	2 850,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .					
29	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ² .	m	150,000	31,00	4 650,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ² .					
30	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .	m	15,000	9,50	142,50	
	PP		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .					
31	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žil v 0,55 až 16 mm ² .	m	15,000	35,00	525,00	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm ² .					
32	M	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	PP		Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	D	D3	Provozní osvětlení				50 416,00	
33	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
34	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000	170,00	170,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
35	M	Provozní světlo na s	LED svítidlo určeno pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4	kus	9,000	4 658,00	41 922,00	
	PP		LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4					
36	K	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .	kus	9,000	320,00	2 880,00	
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .					
	P		Poznámka k položce: □ Instalace provozního světla					
37	K	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	125,00	250,00	
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
38	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	2,000	121,00	242,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
39	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	ks	1,000	31,00	31,00	
	PP		Rámeček 2-násobný bílý					
40	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	1,000	121,00	121,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
41	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	80,000	12,00	960,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .					
42	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .	m	80,000	31,00	2 480,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .					
	P		Poznámka k položce: □ Instalace silového kabelu					
	D	D8	Stínící technika				29 672,37	
65	M	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace	kus	3,000	6 598,41	19 795,23	
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:☐ Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 254x280cm. Přesná rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
	P							
66	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	1 987,44	5 962,32	
	PP		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
67	M	Releový modul	Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	1 688,96	3 377,92	
	PP		Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
68	M	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	268,45	536,90	
	PP		Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

16 - Stavební Chemie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

439 091,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	439 091,71	21,00%	92 209,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

531 300,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

16 - Stavební Chemie

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

439 091,71

HSV - Práce a dodávky HSV	77 651,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 711,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 183,68
998 - Přesun hmot	6 234,07
998 - Přesun hmot	522,34
PSV - Práce a dodávky PSV	185 710,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	37 999,78
776 - Podlahy povlakové	98 922,54
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	7 353,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	41 433,99
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	175 729,98
D1 - Slaboproudé rozvody+příslušenství	21 707,50
D2 - Silnoproudé rozvody + příslušenství	52 997,50
D3 - Provozní osvětlení	66 210,00
D7 - Stínící technika	34 814,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt: 16 - Stavební Chemie

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 20.03.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

439 091,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 651,69	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 711,60	
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000	382,20	764,40	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy					
	P		Poznámka k položce: □ Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy					
2	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	2,000	973,70	1 947,40	
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm					
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	331,24	1 656,20	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	P		Poznámka k položce: □ Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	805,35	4 026,75	
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
5	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 301,30	5 205,20	
	PP		Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
	P		Poznámka k položce: □ Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	95,000	18,38	1 746,29	
	PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
	P		Poznámka k položce: □ Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000	37,04	1 111,11	
	PP		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou					
	P		Poznámka k položce: □ Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou					
8	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm	kus	50,000	85,09	4 254,25	
	PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 183,68	
9	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří ploch do 2,5m2	m2	30,000	32,67	980,07	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
10	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	3,000	23,93	71,80	
	PP		Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2					
11	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	95,000	5,46	518,70	
	PP		Čištění budov zametení hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov zametení hladkých podlah					
12	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	95,000	23,66	2 247,70	
	PP		Čištění budov omytí hladkých podlah					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov omytí hladkých podlah					
13	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	95,000	11,10	1 054,69	
	PP		Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					
	P		Poznámka k položce: □ Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					
14	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,000	115,57	11 557,00	
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm					
15	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,000	256,62	1 283,10	
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm					
16	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	100,000	34,03	3 403,40	
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm					
17	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	128,31	256,62	
	PP		Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
18	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	100,000	151,06	15 106,00	
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
19	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	50,000	215,67	10 783,50	
	PP		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm					
20	M	286191120	ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá	m	150,000	19,47	2 921,10	
	PP		ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 modrá					
	D	998	Přesun hmot				6 234,07	
21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,707	1 547,00	1 093,73	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					
22	K	997241622	Naložení a složení suti	t	0,707	840,84	594,47	
	PP		Naložení a složení suti					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Naložení a složení suti					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,707	212,94	150,55	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,140	9,28	131,25	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,707	882,70	624,07	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
26	K	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného					
	D	998	Přesun hmot				522,34	
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	261,17	522,34	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				185 710,04	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				37 999,78	
28	K	72500000R	Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	1,000	5 460,00	5 460,00	
	PP		Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M					
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	119,21	476,84	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
30	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	80,99	323,96	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
31	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	4,000	184,73	738,92	
	PP		Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ					
32	K	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem odpadu a vody do nového mycího pracoviště z prostoru stávajícího umyvadla, napojení na stávající rozvody. Cena včetně materiálu, dopravy a práce.	soubor	1,000	22 750,00	22 750,00	
	PP		Instalatérské práce spojené s přívodem odpadu a vody do nového mycího pracoviště z prostoru stávajícího umyvadla, napojení na stávající rozvody. Cena včetně materiálu, dopravy a práce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalatérské práce spojené s přívodem odpadu a vody do nového mycího pracoviště z prostoru stávajícího umyvadla, napojení na stávající rozvody. Cena včetně materiálu, dopravy a práce.			0,8281		
33	M	5511456R1	baterie umývadlová	ks	4,000	2 062,52	8 250,06	
	PP		baterie umývadlová					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> baterie umývadlová					
	D	776	Podlahy povlakové				98 922,54	
34	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	95,000	47,37	4 499,90	
	PP		Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
35	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	95,000	182,18	17 307,29	
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění lepidla ručně z podlah					
36	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	95,000	20,70	1 966,74	
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
37	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	95,000	26,83	2 548,89	
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
38	K	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	95,000	138,29	13 137,81	
	PP		Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa					
39	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	95,000	49,69	4 720,17	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
40	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	95,000	165,62	15 733,90	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah plastových					
41	M	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv	m2	95,000	303,08	28 793,04	
	PP		Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. Délka náv					
42	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	30,000	53,00	1 589,95	
	PP		Spoj podlah z plastů svařováním za studena					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spoj podlah z plastů svařováním za studena					
43	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	40,000	11,59	463,74	
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
44	K	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt.	kus	16,000	113,45	1 815,20	
	PP		Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt.					
45	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	40,000	79,66	3 186,53	
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů					
46	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	95,000	29,31	2 784,90	
	PP		Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem			0,753571		
47	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	985,48	374,48	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				7 353,73	
48	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	7,000	88,61	620,25	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
49	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,000	464,56	2 787,38	
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
50	M	5976100R1	obkládačky keramické	m2	6,000		0,00	
	PP		obkládačky keramické					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obkládačky keramické					
51	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,000	57,55	345,32	
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
52	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	6,000	44,30	265,82	
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
53	K	781491815	Odstanění profilu ukončovacího	m	4,000	4,19	16,76	
	PP		Odstanění profilu ukončovacího					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstanění profilu ukončovacího					
54	M	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	105,17	420,67	
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
55	M	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,000	108,48	542,41	
	PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
56	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	72,000	32,71	2 355,12	
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spárování vnitřních obkladů silikonem					
57	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000	2,79	0,00	
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				41 433,99	
58	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,000	20,70	4 658,06	
	PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
59	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,000	32,30	7 266,58	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
60	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	225,000	45,55	10 247,74	
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
61	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,000	16,56	3 726,45	
	PP		Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
62	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	30,000	48,86	1 465,74	
	PP		Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
63	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,000	45,55	136,64	
	PP		Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
64	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	95,000	28,98	2 753,43	
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
65	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	225,000	49,69	11 179,35	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
D	EL		Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení				175 729,98	
D	D1		Slaboproudé rozvody+příslušenství				21 707,50	
1	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	25,000	75,00	1 875,00	
	PP		Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný					
2	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	25,000	39,00	975,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
3	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	1,000	140,00	140,00	
	PP		Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)					
4	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,000	165,00	165,00	
	PP		Montáž datové jednozásuvky					
5	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	25,000	3,50	87,50	
	PP		Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát					
6	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	25,000	69,00	1 725,00	
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
7	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	300,000	5,80	1 740,00	
	PP		Datový UTP cat.5 kabel					
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15	m	300,000	16,00	4 800,00	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15					
9	M	10.048.777	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře. SCY	m	100,000	21,00	2 100,00	
	PP		Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R					
10	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	100,000	19,00	1 900,00	
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7					
11	M	742330101	Měření metalického segmentu	soubo	25,000	248,00	6 200,00	
	PP		Měření metalického segmentu					
	D	D2	Silnoproudé rozvody + příslušenství				52 997,50	
12	M	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.	kus	1,000	3 995,00	3 995,00	
	PP		Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.					
13	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg	kus	1,000	800,00	800,00	
	PP		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg					
14	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	8,000	1 320,00	10 560,00	
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
15	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	8,000	175,00	1 400,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvupólových nn, do 25 A ve skříní.					
16	M	Ostatní montážní mat	Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubo	1,000	999,00	999,00	
	PP		Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).					
17	K	Instalace.7	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,000	400,00	400,00	
	PP		Instalace ostatního drobného instalačního materiálu					
18	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
19	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
20	M	Krabice univerzální	Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.	kus	1,000	590,00	590,00	
	PP		Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.					
21	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.					
22	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	6,000	229,00	1 374,00	
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
23	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,000	91,00	546,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá					
24	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	42,000	123,00	5 166,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
25	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	42,000	91,00	3 822,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.					
26	M	Zásuvka 12VDC	Kombinace krytky se zdílkami pro banánky (červený + černý) pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	178,00	1 780,00	
	PP		Kombinace krytky se zdílkami pro banánky (červený + černý) pro 12V DC rozvod.					
27	K	741 31-3031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdílká.	kus	10,000	70,00	700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdlíka.					
28	M	10.071.783	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	49,00	49,00	
			PP Rámeček 3-násobný bílý					
29	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	1,000	199,00	199,00	
			PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.					
30	M	Rámeček. 1	Rámeček 5-násobný bílý	kus	10,000	89,00	890,00	
			PP Rámeček 5-násobný bílý					
31	M	Instalace.13	Instalace rámečku	kus	10,000	199,00	1 990,00	
			PP Instalace rámečku					
32	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	150,000	19,00	2 850,00	
			PP Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
33	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.	m	150,000	31,00	4 650,00	
			PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.					
34	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	15,000	9,50	142,50	
			PP Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
35	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žilv 0,55 až 16 mm2.	m	15,000	35,00	525,00	
			PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm2.					
36	K	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
			PP Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
D	D3		Provozní osvětlení				66 210,00	
37	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	
			PP Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
38	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000	170,00	170,00	
			PP Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
39	M	Provozní světlo na s	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4	kus	12,000	4 658,00	55 896,00	
			PP LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4					
40	K	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.	kus	12,000	320,00	3 840,00	
			PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.					
41	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	125,00	250,00	
			PP Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
42	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	2,000	121,00	242,00	
			PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
43	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	31,00	31,00	
			PP Rámeček 2-násobný bílý					
44	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	1,000	121,00	121,00	
			PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový					
45	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	100,000	12,00	1 200,00	
			PP Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
46	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.	m	100,000	31,00	3 100,00	
			PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.					
D	D7		Stínící technika				34 814,98	
75	M	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače. Rozměr 270x250cm, přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	6 004,55	24 018,21	
			PP Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače. Rozměr 270x250cm, přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace. Poznámka k položce: ⚠					
			P Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače. Rozměr 270x250cm, přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	Motor 230V	<i>Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.</i>	kus	4,000	1 808,57	7 234,28	
	PP		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
77	M	Releový modul	<i>Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.</i>	kus	2,000	1 536,95	3 073,91	
	PP		Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					
78	M	Ovládací tlačítko	<i>Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.</i>	kus	2,000	244,29	488,58	
	PP		Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO01 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

VON SO01 - VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

NED2D PROJEKT S.R.O.

IČ:

22801014

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				190 880,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	190 880,14	21,00%	40 084,83	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			230 964,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO01 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

VON SO01 - VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT
S.R.O.

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

190 880,14

HSV - Práce a dodávky HSV	132 421,44
1 - Zemní práce	33 962,19
2 - Zakládání	3 700,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	87 887,07
997 - Přesun sutě	6 871,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 458,70
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 237,04
VRN3 - Zařízení staveniště	33 621,66
VRN4 - Inženýrská činnost	9 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO01 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

VON SO01 - VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 880,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 421,44	
D	1		Zemní práce				33 962,19	
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	20,500	224,42	4 600,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm					
	VV		12+8,5		20,500			
2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	12,000	490,24	5 882,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm					
3	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	8,500	826,44	7 024,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm					
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	12,000	149,89	1 798,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm					
5	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,188	894,35	1 062,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4					
	VV	PATKY	0,3*0,3*0,4*SLROUPKY		1,188			
6	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,188	248,43	295,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4					
	VV	PATKY			1,188			
7	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	39,000	123,39	4 812,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice					
	VV		ZELEŇ		39,000			
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,975	74,53	72,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		ZELEŇ*0,025		0,975			
9	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	39,000	48,03	1 873,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		ZELEŇ		39,000			
34	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	11,700	558,97	6 539,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		ZELEŇ*0,15		5,850			
	VV		5,85*2 "Přepočtené koeficientem množství		11,700			
D	2		Zakládání				3 700,99	
11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,188	3 115,31	3 700,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základové patky z betonu tř. C 16/20					
	VV		PATKY		1,188			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				87 887,07	
12	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	47,000	123,39	5 799,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	VV		ZÁBRADLÍ		47,000			
13	M	553912001R	zábradlí dle projektu - pozink	m	47,000	1 712,00	80 464,00	
	PP		zábradlí dle projektu - pozink					
	VV		ZÁBRADLÍ		47,000			
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	24,000	67,66	1 623,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm					
D	997		Přesun sutě				6 871,19	
15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,665	37,26	99,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		BK		2,665			
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	37,310	8,28	308,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
	VV		2,665*14 "Přepočtené koeficientem množství		37,310			
17	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	9,122	39,75	362,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km					
	VV		BB+BA		9,122			
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	127,708	9,94	1 269,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,122*14 "Přepočtené koeficientem množství		127,708			
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,338	168,10	2 578,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
20	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,950	140,78	978,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV	BB	2,7+4,250		6,950			
21	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,172	414,05	899,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV	BA	2,172		2,172			
22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,665	140,78	375,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV	BK	2,665		2,665			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							58 458,70	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 237,04	
23	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Nh	2,000	414,05	828,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		2"HZS 4221 geodet		2,000			
24	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Nh	2,000	414,05	828,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		2"HZS 4221 geodet		2,000			
25	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	8 281,00	8 281,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kartografické práce					
	VV		geometrický plán 3x					
	VV		1		1,000			
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	4,000	1 324,96	5 299,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		4"HZS 4232 technik odborný		4,000			
	VV		4 x paré včetně tisku					
D VRN3 Zařízení staveniště							33 621,66	
27	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	5,000	1 910,20	9 551,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	VV		5"% ze součtu ZRN		5,000			
28	K	034203000	Oplocení staveniště	%	5,000	1 910,20	9 551,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplocení staveniště					
	VV		5"% ze součtu ZRN		5,000			
29	K	034503000.1	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	4 968,60	4 968,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	VV		1		1,000			
	VV		zhotovení a umístění plakátu ve formátu A3, zhotovení a instalace stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu					
	VV		rozměr 0,3 m x 0,4 m podle metodiky IROP					
30	K	034703000	Osvětlení staveniště	%	5,000	1 910,20	9 551,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osvětlení staveniště					
	VV		5"%ze součtu ZRN		5,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							9 600,00	
31	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Nh	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Plán BOZP na staveništi					
	VV		4"HZS 4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný		4,000			
32	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky zatěžovací					
	VV		2x zkouška modul přetvárnosti dleTP 170 stanovené normou ČSN 72 1006					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO01 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

ZRN SO01 - HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

NED2D PROJEKT S.R.O.

IČ:

22801014

DIČ:

Z

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				124 226,16
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	124 226,16	21,00%	26 087,49	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			150 313,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO01 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

ZRN SO01 - HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT
S.R.O.

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 226,16

HSV - Práce a dodávky HSV	124 226,16
1 - Zemní práce	32 132,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 070,17
5 - Komunikace	41 269,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 160,56
998 - Přesun hmot	5 593,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO01 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

ZRN SO01 - HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 226,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 226,16	
D	1		Zemní práce				32 132,69	
1	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	12,150	289,84	3 521,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m					
	VV	ORNICE	81*0,15		12,150			
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	9,400	869,51	8 173,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4					
	VV	ODKOP	(KCE240MMD+KCE240MMR)*0,2		9,400			
3	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	4,700	236,84	1 113,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost					
	VV		ODKOP*0,5		4,700			
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,864	1 238,84	6 025,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV	RÝHA	(PALI40+PALI60+PALI100)*0,4*0,5		4,864			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,414	208,68	5 512,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV	ODVOZ	RÝHA+ODKOP+ORNICE		26,414			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	132,070	16,56	2 187,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		ODVOZ*5		132,070			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,262	132,50	5 599,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		koef1.6					
	VV		ODVOZ		26,414			
	VV		26,414*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		42,262			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				34 070,17	
8	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	3,520	302,26	1 063,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m					
	VV		PAL40		3,520			
9	M	592284090R1	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm	kus	22,000	48,00	1 056,11	
	PP		PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm					
	VV		položka upravená projektantem					
	VV		PAL40/0,16		22,000			
10	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	20,800	504,31	10 489,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m					
	VV		PAL160+PAL100		20,800			
11	M	592284090R2	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	52,000	149,36	7 766,95	
	PP		PALISÁDA betonová přírodní 16X16X60 cm					
	VV		položka upravená projektantem					
	VV		PAL160/0,16		52,000			
12	M	592284100R	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	78,000	175,56	13 693,46	
	PP		PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm					
	VV		položka upravená projektantem					
	VV		PAL100/0,16		78,000			
D	5		Komunikace				41 269,39	
13	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	59,000	88,61	5 227,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm					
	VV		KCE230MMA		12,000			
	VV		KCE240MMD+KCE240MMR		47,000			
	VV		Součet		59,000			
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,000	92,75	4 359,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		KCE240MMD		46,000			
	VV		KCE240MMR		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		47,000			
15	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	12,000	387,55	4 650,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m					
	VV		KCE230MMA		12,000			
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	271,62	3 259,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		KCE230MMA		12,000			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000	271,62	12 765,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		KCE240MMR		1,000			
	VV		KCE240MMD		46,000			
	VV		Součet		47,000			
18	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	46,000	230,00	10 580,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		KCE240MMD		46,000			
19	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,000	426,47	426,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		KCE240MMR		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 160,56	
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	207,85	415,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		BO15_25		2,000			
21	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	2,000	149,06	298,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
	VV		BO15_25		2,000			
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	171,42	1 371,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		BO08_25		8,000			
23	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	16,000	134,98	2 159,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm					
	VV		BO08_25		8,000			
	VV		8*2 "Přepočtené koeficientem množství		16,000			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,918	2 370,02	6 915,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		(PALI40+PALI60+PALI100)*0,3*0,4		2,918			
	D	998	Přesun hmot				5 593,35	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	30,702	182,18	5 593,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO02 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

VON SO02 - VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

NED2D PROJEKT S.R.O.

IČ:

22801014

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 302,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	72 302,48	21,00%	15 183,52	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			87 486,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO02 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

VON SO02 - VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT
S.R.O.

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 302,48

HSV - Práce a dodávky HSV	53 014,83
1 - Zemní práce	16 439,26
2 - Zakládání	1 345,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 381,03
997 - Přesun sutě	4 848,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 287,65
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 186,18
VRN3 - Zařízení staveniště	11 101,47
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO02 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

VON SO02 - VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 302,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV						53 014,83
D		1	Zemní práce						16 439,26
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	19,000	168,10	3 193,98	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm						
	VV		16+3		19,000				
2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	16,000	445,52	7 128,28	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm						
3	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	3,000	826,44	2 479,33	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm						
4	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	16,000	79,75	1 275,94	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm						
5	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,432	894,35	386,36	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4						
	VV	PATKY	0,3*0,3*0,4*SLOUPKY		0,432				
6	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,432	248,43	107,32	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4						
	VV	PATKY			0,432				
7	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	7,000	70,14	490,98	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice						
	VV		ZELEŇ		7,000				
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,175	77,01	13,48	CS ÚRS 2019 01	
	PP		osivo směs travní parková						
	VV		ZELEŇ*0,025		0,175				
9	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	48,03	336,21	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5						
	VV		ZELEŇ		7,000				
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,838	558,97	1 027,38	CS ÚRS 2019 01	
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV		ZELEŇ*0,15		1,050				
	VV		1,05*1,75 "Přepočtené koeficientem množství"		1,838				
D		2	Zakládání						1 345,81
11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,432	3 115,31	1 345,81	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Základové patky z betonu tř. C 16/20						
	VV		PATKY		0,432				
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						30 381,03
12	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	16,000	123,39	1 974,19	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného						
	VV		ZÁBRADLÍ		16,000				
13	M	553912001R	zábradlí dle projektu - pozink	m	16,000	1 712,00	27 392,00		
	PP		zábradlí dle projektu - pozink						
	VV		ZÁBRADLÍ		16,000				
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	67,66	1 014,84	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm						
D		997	Přesun sutě						4 848,73
15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,470	37,26	92,04	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km						
	VV		BK		2,470				
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	34,580	8,28	286,36	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů						
	VV		2,47*14 "Přepočtené koeficientem množství"		34,580				
17	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,028	39,75	239,61	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km						
	VV		BB+BA		6,028				
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	84,392	9,94	838,62	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,028*14 "Přepočtené koeficientem množství		84,392			
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,513	168,10	1 767,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
20	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,460	140,78	627,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV	BB	1,5+2,96		4,460			
21	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,568	414,05	649,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV	BA	1,568		1,568			
22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,470	140,78	347,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV	BK	2,47		2,470			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							19 287,65	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 186,18	
23	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Nh	2,000	414,05	828,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		2"HZS 4221 geodet		2,000			
24	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Nh	2,000	414,05	828,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		2"HZS 4221 geodet		2,000			
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	4,000	132,50	529,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		4"HZS 4232 technik odborný		4,000			
	VV		4 x paré včetně tisku					
D VRN3 Zařízení staveniště							11 101,47	
26	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	5,000	740,10	3 700,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	VV		5"% ze součtu ZRN		5,000			
27	K	034203000	Oplocení staveniště	%	5,000	740,10	3 700,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplocení staveniště					
	VV		5"% ze součtu ZRN		5,000			
28	K	034703000	Osvětlení staveniště	%	5,000	740,10	3 700,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osvětlení staveniště					
	VV		5"%ze součtu ZRN		5,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							6 000,00	
29	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky zatěžovací					
	VV		2x zkouška modul přetvárnosti dleTP 170 stanovené normou ČSN 72 1006					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO02 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

ZRN SO02 - HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

NED2D PROJEKT S.R.O.

IČ:

22801014

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 530,27
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	54 530,27	21,00%	11 451,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			65 981,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO02 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

ZRN SO02 - HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 530,27

HSV - Práce a dodávky HSV	54 530,27
1 - Zemní práce	12 007,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 192,81
5 - Komunikace	13 133,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 148,72
998 - Přesun hmot	3 047,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO02 - DOPRAVNÍ ČÁST

Úroveň 3:

ZRN SO02 - HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST

Místo: MOST

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT S.R.O.

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 530,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV					54 530,27	
D	1	Zemní práce					12 007,95	
1	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,200	289,84	347,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m					
	VV	ORNICE	8*0,15		1,200			
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	3,600	869,51	3 130,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4					
	VV	ODKOP	KCE240MMD*0,2		3,600			
3	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	1,800	236,84	426,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost					
	VV	ODKOP	ODKOP*0,5		1,800			
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,264	1 238,84	4 043,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV	RÝHA	(PALI40+PALI60+PALI100)*0,4*0,5		3,264			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,064	208,68	1 682,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV	ODVOZ	RÝHA+ODKOP+ORNICE		8,064			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,320	16,56	667,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV	ODVOZ	ODVOZ*5		40,320			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,902	132,50	1 709,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		koef1.6					
	VV	ODVOZ			8,064			
	VV		8,064*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		12,902			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					20 192,81	
8	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	5,760	302,26	1 741,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m					
	VV		PALH0		5,760			
9	M	592284090R1	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm	kus	36,000	58,77	2 115,73	
	PP		PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm					
	VV		položka upravená projektantem					
	VV		PALH0/0,16		36,000			
10	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	10,560	504,31	5 325,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m					
	VV		PALH0+PALI100		10,560			
11	M	592284090R2	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	22,000	149,36	3 286,02	
	PP		PALISÁDA betonová přírodní 16X16X60 cm					
	VV		položka upravená projektantem					
	VV		PALH0/0,16		22,000			
12	M	592284100R	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	44,000	175,56	7 724,52	
	PP		PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm					
	VV		položka upravená projektantem					
	VV		PALH0/0,16		44,000			
D	5	Komunikace					13 133,25	
13	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	18,000	88,61	1 594,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm					
	VV		KCE240MMD		18,000			
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,500	92,75	1 808,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		KCE250MMA		1,500			
	VV		KCE240MMD		18,000			
	VV		Součet		19,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1,500	242,63	363,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m					
	VV		KCE250MMA		1,500			
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,500	271,62	407,43	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		KCE250MMA		1,500			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	271,62	4 889,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		KCE240MMD		18,000			
18	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	18,000	226,07	4 069,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		KCE240MMD		18,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 148,72	
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	171,42	857,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		BO08_25		5,000			
20	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	10,000	65,11	651,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm					
	VV		BO08_25		5,000			
	VV		5*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,000			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,958	2 370,02	4 640,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		(PALI40+PALI60+PALI100)*0,3*0,4		1,958			
	D	998	Přesun hmot				3 047,54	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,728	182,18	3 047,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO03 - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

NED2D PROJEKT S.R.O.

IČ:

22801014

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				78 611,56
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 611,56	21,00%	16 508,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	95 119,99
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Část 1 stavební část 18. ZŠ
Objekt: 17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ
Soupis: **SO03 - SADOVÉ ÚPRAVY**

Místo: MOST
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 20.03.2020
Projektant: NED2D PROJEKT
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 611,56
HSV - Práce a dodávky HSV	78 611,56
1 - Zemní práce	78 611,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Část 1 stavební část 18. ZŠ
 Objekt: 17 - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ
 Soupis: **SO03 - SADOVÉ ÚPRAVY**

Místo: MOST
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
 Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 20.03.2020
 Projektant: NED2D PROJEKT
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 611,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 611,56	
D	1		Zemní práce				78 611,56	
1	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	125,87	755,23	CS ÚRS 2019 01
			Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5					
			PP					
2	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	1,000	869,51	869,51	CS ÚRS 2019 01
			substrát pro trávníky A VL					
			PP					
3	M	026603010	Jalovec polehlý /Juniperus horizontalis-Blue Chip/ 30 - 50 cm. K	kus	6,000	119,25	715,48	
			Jalovec polehlý /Juniperus horizontalis-Blue Chip/ 30 - 50 cm. K					
			PP					
4	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3	kus	14,000	265,82	3 721,48	CS ÚRS 2019 01
			Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3					
			PP					
5	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	1 589,95	22 259,33	CS ÚRS 2019 01
			Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
			PP					
6	M	026R001	Borovice lesní (Pinus sylvestris)	kus	1,000	7 419,78	7 419,78	
			Borovice lesní (Pinus sylvestris)					
			VV					
			1"250-300cm		1,000			
7	M	026R003	Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba),	kus	1,000	2 422,19	2 422,19	
			Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba),					
			VV					
			1"výška při osazení 200-250cm		1,000			
8	M	026R004	Jedle bělokora (Abies alba)	kus	1,000	463,74	463,74	
			Jedle bělokora (Abies alba)					
			VV					
			1"20-30cm		1,000			
9	M	026R008	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)	kus	1,000	785,87	785,87	
			Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)					
			VV					
			1"130cm/0,8-10cm		1,000			
10	M	026R011	Buk lesní (Fagus sylvatica)	kus	1,000	4 637,36	4 637,36	
			Buk lesní (Fagus sylvatica)					
			VV					
			1"250cm - 300cm		1,000			
11	M	026R012	Dub bahenní (Quercus palustris)	kus	1,000	612,79	612,79	
			Dub bahenní (Quercus palustris)					
			VV					
			1"60cm - 80cm		1,000			
12	M	026R013	Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)	kus	1,000	1 151,06	1 151,06	
			Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)					
			VV					
			1"		1,000			
13	M	026R014	Cedr atlaský (Cedrus atlantica)	kus	1,000	12 338,69	12 338,69	
			Cedr atlaský (Cedrus atlantica)					
			VV					
			1"250-300		1,000			
14	M	026R015	Kaštanovník setý (Castanea sativa)	kus	1,000	1 134,50	1 134,50	
			Kaštanovník setý (Castanea sativa)					
			VV					
			1"140-200		1,000			
15	M	026R016	Hrušeň obecná (Pyrus communis)	kus	1,000	7 577,12	7 577,12	
			Hrušeň obecná (Pyrus communis)					
			VV					
			1"ok 16-18		1,000			
16	M	026R017	Trnovník huňatý (Robinia hispida)	kus	1,000	2 699,61	2 699,61	
			Trnovník huňatý (Robinia hispida)					
			VV					
			1"ok 16-18		1,000			
17	M	026R018	Kdoulovec nádherný (Chaenomeles superba)	kus	1,000	3 262,71	3 262,71	
			Kdoulovec nádherný (Chaenomeles superba)					
			VV					
			1"ok 9		1,000			
18	M	026R019	Šácholan hvězdovitý (Magnolia stellata)	kus	1,000	737,01	737,01	
			Šácholan hvězdovitý (Magnolia stellata)					
			VV					
			1"30-40cm		1,000			
19	M	026R020	Líska obecná (Corylus avellana)	kus	1,000	1 813,54	1 813,54	
			Líska obecná (Corylus avellana)					
			VV					
			1"80-100cm		1,000			
20	K	184215122	Ukotvení kmene dřevin dvěma kúly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	22,000	106,82	2 350,15	CS ÚRS 2019 01
			Ukotvení kmene dřevin dvěma kúly D do 0,1 m délky do 2 m					
			PP					
21	M	052171080	tyče dřevěné v kúře 6 m tl. 8 cm	m3	0,440	1 407,77	619,42	CS ÚRS 2019 01
			tyče dřevěné v kúře 6 m tl. 8 cm					
			PP					
			22/50		0,440			
22	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	264,99	264,99	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

18 - bezbarierovost schodolez

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 900,00	21,00%	26 859,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 759,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

18 - bezbarierovost schodolez

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Část 1 stavební část 18. ZŠ

Objekt:

18 - bezbarierovost schodolez

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 900,00

1	M	749101R001	Schodolez s obsluhou standard, typ LG 2004	kus	1,000	127 900,00	127 900,00	
---	---	------------	--	-----	-------	------------	------------	--

PP

Schodolez s obsluhou standard, typ LG 2004

SEZNAM FIGUR

Kód: IMPORT
Stavba: Část 1 stavební část 18. ZŠ

Datum: 20.03.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
17/ SO01/ VON			
SO01 VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST			
BA	součet	t	2,172
BA	2,172		2,172
Použití figury:			
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,172
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	9,122
BB	součet	t	6,950
BB	2,7+4,250		6,950
Použití figury:			
997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,950
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	9,122
BK	součet	t	2,665
BK	2,665		2,665
Použití figury:			
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,665
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,665
PATKY	výpočet	m3	1,188
PATKY	0,3*0,3*0,4*SLOUPKY		1,188
Použití figury:			
131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,188
131303109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,188
275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,188
SLOUPKY	součet	ks	33,000
Použití figury:			
131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,188
ZÁBRADLÍ	výměra	m	47,000
Použití figury:			
911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	47,000
553912001R	zábradlí dle projektu - pozink	m	47,000
ZELEŇ	digitální výměra	m2	39,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřišového trávniku výsevem na vrstvě ornice	m2	39,000
181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	39,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	0,975
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	11,700
17/ SO01/ ZRN			
SO01 HLAVNÍ PODPOROVANÁ ČÁST			
BO08_25	betonový obrubník 8/25	m	8,000
Použití figury:			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000
59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	16,000
BO15_25	betonový obrubník 15/25	m	2,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000
59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	2,000
KCE230MMA	konstrukce dle projektu	m2	12,000
Použití figury:			
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	59,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	12,000
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
KCE240MMD	konstrukce dle projektu	m2	46,000
Použití figury:			
122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	9,400
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	59,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,000
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000
59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	46,000
KCE240MMR	konstrukce dle projektu	m2	1,000
Použití figury:			
122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	9,400
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	59,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,000
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000
59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,000
ODKOP	výpočet	m3	9,400
ODKOP	(KCE240MMD+KCE240MMR)*0,2		9,400
Použití figury:			
122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	9,400
122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	4,700
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,414
ODVOZ	odkop určený k odvozu	m3	26,414
ODVOZ	RÝHA+ODKOP+ORNICE		26,414
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,414
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	132,070
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,262
ORNICE	výpočet	m3	12,150
ORNICE	81*0,15		12,150
Použití figury:			
121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	12,150
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,414
PALI100	palisáda v=100cm	m	12,480
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,864
339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	20,800
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,918
592284100R	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	78,000
PALI40	palisáda v=40cm	m	3,520
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,864
339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	3,520
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,918
592284090R1	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm	kus	22,000
PALI60	palisáda v=60cm	m	8,320
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,864
339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	20,800
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,918
592284090R2	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	52,000
RÝHA	zemní práce	m3	4,864
RÝHA	(PALI40+PALI60+PALI100)*0,4*0,5		4,864
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,864
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,414
17/ SO02/ VON SO02	VEDLEJŠÍ PODPOROVANÁ ČÁST		
BA	součet	t	1,568

Kód	Popis	MJ	Výměra
BA	1,568		1,568
Použití figury:			
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,568
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,028
BB	součet	t	4,460
BB	1,5+2,96		4,460
Použití figury:			
997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,460
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,028
BK	součet	t	2,470
BK	2,47		2,470
Použití figury:			
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,470
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,470
PATKY	výpočet	m3	0,432
PATKY	0,3*0,3*0,4*SLOUPKY		0,432
Použití figury:			
131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,432
131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,432
275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,432
SLOUPKY	součet	ks	12,000
Použití figury:			
131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,432
ZÁBRADLÍ	výměra	m	16,000
Použití figury:			
911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	16,000
553912001R	zábradlí dle projektu - pozínk	m	16,000
ZELEŇ	digitální výměra	m2	7,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	7,000
181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	0,175
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,838
17/ SO02/ ZRN			
SO02 Hlavní podporovaná část			
BO08_25	betonový obrubník 8/25	m	5,000
Použití figury:			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000
59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	10,000
KCE240MMD	konstrukce dle projektu	m2	18,000
Použití figury:			
122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	3,600
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	18,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,500
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	18,000
KCE250MMA	konstrukce dle projektu	m2	1,500
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,500
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1,500
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,500
ODKOP	výpočet	m3	3,600
ODKOP	KCE240MMD*0,2		3,600
Použití figury:			
122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	3,600
122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	1,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,064
ODVOZ	odkop určený k odvozu	m3	8,064
ODVOZ	RÝHA+ODKOP+ORNICE		8,064
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,064
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,320
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,902
ORNICE	výpočet	m3	1,200
ORNICE	8*0,15		1,200
Použití figury:			
121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,200
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,064
PALI100	palisáda v=100cm	m	7,040
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,264
339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	10,560
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,958
592284100R	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	44,000
PALI40	palisáda v=40cm	m	5,760
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,264
339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	5,760
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,958
592284090R1	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm	kus	36,000
PALI60	palisáda v=60cm	m	3,520
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,264
339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	10,560
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,958
592284090R2	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	22,000
RÝHA	zemní práce	m3	3,264
RÝHA	(PALI40+PALI60+PALI100)*0,4*0,5		3,264
Použití figury:			
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,264
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,064