

Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO01	SO 01 - ZTI
R:	D.1.4.1.1R2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
		TV : 165,0		165,000	
				-98,000	
91	722172633R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	59,000	
		SV : 75,0		75,000	
		TV : 73,0		73,000	
				-89,000	
92	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	-90,800	
93	722172634R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	43,000	
		SV : 93,0		93,000	
		TV : 62,0		62,000	
				-112,000	
94	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.	m	-127,000	
95	722172635R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50x8,3 mm	m	187,000	
		SV : 72,0		72,000	
		TV : 115,0		115,000	
96	722172315R00	Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč.zed.výpom.	m	-90,000	
97	722172636R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10,5 mm	m	145,000	
		SV : 135,0		135,000	
		TV : 10,0		10,000	
98	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	100,000	
99	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	200,000	
100	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	75,000	
101	722181212RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	93,000	
102	722181213RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 45 mm	m	70,000	
103	722181213RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm	m	72,000	
104	722181213RY1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 60 mm	m	140,000	
105	722181213RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 63 mm	m	135,000	
106	722181213RY9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 108 mm	m	30,000	
107	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	470,000	
		420,0+50,0		470,000	
108	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	177,000	
		165,0+12,0		177,000	
109	631433203R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	85,000	
		73,0+12,0		85,000	
110	631433304R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 42/40 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	62,000	

Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO01	SO 01 - ZTI
R:	D.1.4.1.1R2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
111	722182016RT1	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	10,000	
		10,0		10,000	
112	722181214RW8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 54 mm	m	115,000	
		115,0		115,000	
113	631433508R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 64/60 mm vinuté z minerální vlny opatřené fólií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	10,000	
114	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	-98,000	
115	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	-182,000	
116	722182003	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32, samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	-180,000	
117	722182004RT1	samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	-239,000	
		239		-239,000	
		85+62		147,000	
118	722182005	montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN50, samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	-90,000	
119	28377211.	Trubice izolační 40x25 mm	m	-239,000	
120	283772004.	Trubice izolační 20x20 mm	m	-182,000	
121	283772044.	Trubice izolační 32x20 mm	m	-180,000	
122	283772023.	Trubice izolační 25x20 mm	m	-98,000	
123	283772126R	Trubice izolační 50x13 mm	m	-90,000	
124	230180015R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 4,3	m	-239,000	
125	230180005R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 20 x 2	m	-182,000	
126	230180008R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 4,2	m	-98,000	
127	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	-180,000	
128	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	-90,000	
129	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	133,000	
		U : 21*2		42,00000	
		Ui : 1*2		2,00000	
		P : 4		4,00000	
		myčka/práčka : 8		8,00000	
		S : 16*2		32,00000	
		D : 4*2		8,00000	
		WC : 11		11,00000	
		WCi : 1		1,00000	
		Vy : 6*3		18,00000	
		Zahradní v. : 2+1		3,00000	
		Baterie k žlabu : 2*2		4,00000	
130	722190403R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 25	kus	5,00000	
		H : 5		5,00000	
131	722214215R00	Šoupě přírub. IKO Plus typ 101 DN 100 s nav.přírub	kus	1,00000	
132	722219105R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100	kus	1,00000	
133	4221334EAR	Zpětná armatura EA DN100 + příruby /PN 16/	kus	1,00000	

Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO01	SO 01 - ZTI
R:	D.1.4.1.1R2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
134	722221122R00	Kohout vod.kul.zahradní,IVAR FIV.08003 DN15 x DN20	kus	2,000	
135	722231195R50	Ventil vod.pojistný pružinový DN50	kus	3,000	
136	722236522R00	Filtr vod.,nerez čistící sítko,vnitř.záv.HERZ DN20	kus	1,000	
137	722236622R00	Klapka vod.zpět.pružin.,2xvnitřní závit HERZ DN 20	kus	1,000	
138	722236626R00	Klapka vod.zpět.pružin.,2xvnitřní závit HERZ DN 50	kus	2,000	
139	722236716R00	Šoupě vod.dvouklínové, vnitřní závit, HERZ DN 50	kus	1,000	
140	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,000	
141	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20	kus	7,000	
142	4223704.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	-91,000	
143	4223706.A	Kulový kohout F-F 5/4" pro rozvod vody	kus	-16,000	
144	722237125R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40	kus	1,000	
145	722237126R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 50	kus	1,000	
146	42239000.	Kohout kulový DN 50	kus	-10,000	
147	42251133.	Ventil pojistný P16 DN 40	kus	-4,000	
148	722237131R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	16,000	
149	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 20	kus	11,000	
150	722237133R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	11,000	
151	722237134R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 32	kus	6,000	
152	722237135R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 40	kus	3,000	
153	722237136R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 50	kus	3,000	
154	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1/2	kus	10,000	
		8+2		10,000	
155	5513805001R	Termostat do cirkulace TUV, DN 15 kvs 0,45	kus	8,000	
156	4221051EAR	Zpětná armatura EA DN15	kus	2,000	
157	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4	kus	1,000	
158	4221054EAR	Zpětná armatura EA DN20	kus	1,000	
159	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 6/4	kus	1,000	
160	4221058CA	Systémový oddělovač BA DN40	kus	1,000	
161	422-002	Armatura BA-oddělení požární vody DN50	kus	-1,000	
162	422-66553	Filtrační stanice s redukč. ventilem 2"	kus	-1,000	
163	722230113R00	Armatura se 2závit - ventil přímý K 83 c, G 2	kus	-1,000	
164	722-001	magnetická úpravna vody Hydroflow	kus	-1,000	
165	722-002	Směšovací ventil 6/4 výstup 55st.	kus	-1,000	
166	722-003	Nádoba expanzní objem 33 l 0,6Mpa	kus	-1,000	
167	722-004	Armatury za rozdělovačem	kus	-1,000	
168	422-003	Ventily v nezámrném provedení s připojením, na hadici vč.skříňky s drvíčky - nerez	soubor	-2,000	
		1		1,000	
		-3		-3,000	
169	722231002.	Armatura se 2závit- s připojením na hadici, 3/4"	kus	-2,000	

Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO01	SO 01 - ZTI
R:	D.1.4.1.1R2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
170	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	2,00000	
171	55121726R	Ventil vyvažovací IVAR.CIM 747 DN 50, Kv 43,90	kus	2,00000	
172	722254201RT3	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	-5,00000	
		5		5,00000	
		-5-5		-10,00000	
173	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	5,00000	
174	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	5,00000	
175	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	5,00000	
176	722259104R33	Požární příslušenství - požární přetlakový ventil, ventil přímý se spojkami B 75 2,5"	kus	-1,00000	
		1		1,00000	
		-2		-2,00000	
177	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí	m	637,70000	
		pozink.potr. : 70+140		210,00000	
		plast do DN32 : 100,0+200,0+75,0+420,0+165,0+73,0		1 033,00000	
		DN40 : 93,0+62,0		155,00000	
		DN50 : 72,0+115,0		187,00000	
		-947,3		-947,30000	
178	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	175,00000	
		DN65 : 135,0+10,0		145,00000	
		pozink. DN100 : 30,0		30,00000	
179	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	812,70000	
		210+30+1033+155+187+145		1 760,00000	
		-947,3		-947,30000	
180	R01	Trubka nerez na zářezné kroužky XTU.18x1,5	m	44,00000	
181	R02	Spojka přímá nerez na zářezné kroužky x7500-18L-1	ks	7,00000	
182	R03	T-kus nerez na zářezné kroužky x7000-18L-1	ks	3,00000	
183	R04	Koleno nerez na zářezné kroužky x7520-18L-1	ks	8,00000	
184	R05	Uzavírací ventil nerez XVS20R-08	ks	5,00000	
185	R06	Závitový př. nerez na zářez kr. X7440-18LR-1	ks	5,00000	
186	R07	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	
187	R08	Kotvení potrubí	kpl	1,00000	
188	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,61744	
Díl: 724		Strojní vybavení			
189	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000	
190	42610984.AR	Čerpadlo Wilo Z 20/1, 230 V, PN 10	kus	1,00000	
191	724231125R00	Přisl. vodáren,manometr kontaktní 03395	soubor	1,00000	
		2		2,00000	
		-1		-1,00000	
192	998724103R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	t	0,01175	
Díl: 725		Zařizovací předměty			
193	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	
		U : 21		21,00000	
		Ui : 1		1,00000	
		pův. : -20-1		-21,00000	
194	64214330R	Umyvadlo na šrouby , 55 cm, bílé	kus	1,00000	

Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO01	SO 01 - ZTI
R:	D.1.4.1.1R2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		21		21,00000		
		-20		-20,00000		
195	725814103R00	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 x DN 10	soubor	44,00000		
		(21+1)*2		44,00000		
196	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	8,00000		
		myčka/pračka : 8		8,00000		
197	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	26,00000		
		U : 21+1		22,00000		
		D : 4		4,00000		
198	551450004R	Baterie stojánkové,páková - umyvadlo	kus	1,00000		
		22		22,00000		
		-21		-21,00000		
199	55145041R	Baterie dřezová stojánková	kus	-2,00000		
		4		4,00000		
		-6		-6,00000		
200	72511005	Baterie sprchová, podomítková,sprchový soubor vč. , držáku sprchy	soubor	3,00000		
201	72511006	Podlahový žlab pro sprchy	kus	-2,00000		
202	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,02660		
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				
203	726212367R00	Modul-PRO WASTE SINK SYSTEM, pro výlevku Mira	soubor	6,00000		
204	551070101R	M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační systémy	kus	6,00000		
205	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,08434		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
206	722182013STR	Podpurný žlab pro potrubí vedené pod stropem	m	945,00000		
207	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	120,00000		
		0,1 kg/bm : 1200*0,1		120,00000		
208	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	120,00000		
		Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 120		120,00000		
209	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,37290		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
210	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	250,00000		
211	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	300,00000		
212	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,50000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
213	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
		hygienický rozbor vody, rev.pož.manžet : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO01	SO 01 - ZTI
R:	D.1.4.1.1R2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						



Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO02	SO 02 - ZTI
R:	D.1.4.1.2R	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
Díl: 713		Izolace tepelné			
1	713571111RT2	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm PROMASTOP®-U	kus	1,0000	
2	713571115RT2	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm PROMASTOP®-U	kus	6,0000	
3	713571116RT2	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm PROMASTOP®-U	kus	1,0000	
4	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,0004	
Díl: 1		Zemní práce			
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-102,9600	
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-102,9600	
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-100,0000	
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-34,5600	
9	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	-34,5600	
10	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	-40,5600	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	-27,8400	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			
12	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	-63,0000	
13	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	-36,0000	
14	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	-21,0000	
15	28651840.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 100 PVC	kus	-6,0000	
16	283771286R.	Izolace potrubí 134x20 mm proti rosení	m	-21,0000	
17	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	25,0000	
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,0000	
19	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	23,0000	
20	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	12,0000	
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,0000	
22	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	5,0000	
23	28654741R	HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm	kus	5,0000	
24	28615444.AR	Kus čistící HTRE D 125 mm PP	kus	6,0000	
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	66,0000	
		25,0+6,0+23,0+12,0		66,0000	
26	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,2041	
Díl: 722		Vnitřní vodovod			
27	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	-7,0000	
28	301000416T	Vypouštěcí kulový uzávěr s páčkou - 3/4"M	kus	-1,0000	
29	323050T	Kulový uzávěr se zpětnou klapkou - 3/4"FF; motýl	kus	-1,0000	
30	341034T	Nezámrzný zahradní kulový uzávěr - 3/4"M; 22mm; páka	kus	-1,0000	
31	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	22,0000	
		SV : 22,0		22,0000	
32	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	22,0000	
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,0000	

Položkový rozpočet

S:	VA19/05	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO02	SO 02 - ZTI
R:	D.1.4.1.2R	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
34	722221122R00	Kohout vod.kul.zahradní,IVAR FIV.08003 DN15 x DN20	kus	2,00000	
35	722237131R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	1,00000	
36	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 20	kus	1,00000	
37	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	15,00000	
		-7		-7,00000	
		22		22,00000	
38	28349014R	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	-1,00000	
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	15,00000	
40	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,05380	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
41	767885001R00	Žlab podpůrný pro potrubí D 20	m	15,00000	
42	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00000	
43	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	5,00000	
		Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 5		5,00000	
44	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00800	
Celkem					