

Soupis prací

PHS 220 276,00

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena	
				Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6
Všeobecné konstrukce a práce					4 700,00
1	VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - DOPLNĚNÍ PO ÚPRAVÁCH PD	KUS	1,0	4 700,00	4 700,00
Svislé konstrukce					158 566,00
16	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ	KUS	1,0	67 450,00	67 450,00
	DOPLNĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH DÍLCŮ PRO PHS - 3				
	<i>akustické panely AP50</i>				
	kompletní dodávka výrobku v požadovaném rozměru a kvalitě včetně montáže				
17	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S 235	T	0,9	101 240,00	91 116,00
	DOPLNĚNÍ KONSTRUKCÍ PRO PHS - 3				
	včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou převíjku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
Vodorovné konstrukce					23 270,00
18	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,6	6 500,00	23 270,00
	PHS-1:2,26x0,15=0,34m ²				
	PHS-3:13,5x1,6x0,15=3,24m ²				
Komunikace					9 740,00
19	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	KUS	1,0	9 740,00	9 740,00
	DOPLNĚNÍ PRO PHS - 3				
	- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
Přidružená stavební výroba					17 600,00
20	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	KUS	1,0	17 600,00	17 600,00
	DOPLNĚNÍ OPLOCENÍ U PHS - 3				
Ostatní konstrukce a práce					6 400,00
21	ÚPRAVA NOSNÍKU TECHNOLOGICKÉ JEDNOTKY PO ÚPRAVĚ PD	KUS	1,0	6 400,00	6 400,00

Soupis prací

Canopy	108 786,00
--------	------------

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena	
				Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6
Všeobecné konstrukce a práce					3 480,00
1	VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE PO ZMĚNÁCH V PD	KUS	1,0	3 480,00	3 480,00
					74 206,00
2	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE - NAVÝŠENÍ POČTU OVLÁDANÝCH LAMEL SLUNOLAMŮ	KUS	1,0	74 206,00	74 206,00
					2 730,00
3	ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE - DOPLNĚNÍ PO ÚPRAVÁCH PD	KUS	1,0	2 730,00	2 730,00
					18 770,00
4	MOTORY A POHONY	KUS	1,0	18 770,00	18 770,00
					6 600,00
6	DOPRAVA	KUS	1,0	6 600,00	6 600,00
					3 000,00
7	VRN	KUS	1,0	3 000,00	3 000,00