

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

stavebních prací na základě rámcové dohody uzavřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

1. Informace o veřejné zakázce

název veřejné zakázky:

Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v okrese Zlín v letech 2019-20

číslo veřejné zakázky:
rámcová smlouva číslo:
uzavřená dne:

02/2019/B-IV
SML/0218/19
05.04.2019

2. Identifikační údaje objednatele

obchodní jméno:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

sídlo:
IČ:

K majáku 5001, 761 23 Zlín
70934860

technický dozor:

3. Identifikační údaje zhotovitele

obchodní jméno:

Skanska a. s.

sídlo:
IČ:

divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavi
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
26271303

4. Specifikace prací, k jejichž realizaci je zhotovitel vyzván

Číslo silnice:
Název úseku:
Číslo a název uzlového úseku:
Staničení začátku a konce opravy (km):
Délka úseku (km):
Průměrná šířka (m):

**II/367
Tlumačov
41 - Kvasická**
0,863 - 1,053
0,190
7,610

5. Výkaz výměr

| p.č. | kód položky | název položky | m.j. | množství m.j. | jednotková cena (Kč bez DPH) | celková cena (Kč bez DPH) |
|--|-------------|--|--------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| 1 | 027200000 | Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce | KPL | 1 | 9 770,00 | 9 770,00 |
| 2 | 12303000 | Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy | KPL | 1 | 6 203,00 | 6 203,00 |
| 3 | 025200000 | Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj. | KPL | 1 | 31 015,00 | 31 015,00 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 1 446 | 76,88 | 111 168,48 |
| 5 - Komunikace | | | | | | |
| 2 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postřiku | M2 | 1 446 | 8,88 | 12 840,48 |
| 3 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 1 446 | 246,45 | 356 366,70 |
| 4 | 565131111R | Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACP 16+ Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) | T | 20 | 1 883,41 | 37 668,20 |
| 8 - Potrubí | | | | | | |
| 5 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu | KUS | 0 | 2 325,00 | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 6 | 913121111R | Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních. Včetně přemisťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření" | SOUBOR | 1 | 36 034,00 | 36 034,00 |
| 7 | 919122132R | Sanace pracovních spár prořezáním a pružnou zálivkou | M | 205 | 102,00 | 20 910,00 |
| 8 | 919122132R | Sanace příčných a podélných trhlin prořezáním a pružnou zálivkou | M | 100 | 113,57 | 11 357,00 |
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH | | | | | | 633 332,86 |
| DPH 21 % | | | | | | 132 999,90 |
| CELKOVÁ CENA VČ. DPH | | | | | | 766 332,76 |

Datum vystavení výzvy:

15.05.2020

Den účinného přijetí výzvy:

18.05.2020

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí výzvy nabývá účinnosti.