

# Zadání s výkazem výměr

Stavba: MŠ Vinohrady

Objekt: Rekonstrukce sociálního zařízení SLUNÍČKA

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1	011	342254811	Příčky tl do 150 mm z desek pórobetonových	m2	5,430		
2	011	346244351	Obezdvíka srpčových vaniček tl 65 mm	m2	1,020		
3	011	346244359	Obezdvíka předstěnových modulů - GEBERIT	ks	6,000		
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
4	014	612403386	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách do 10x10 cm maltou z SMS	m	16,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
5	003	949111111	Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	20,020		
6	013	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	20,020		
7	013	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm pl přes 1 m2	m2	20,020		
8	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	16,000		
9	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	40,470		
<b>99 Přesun hmot</b>							
10	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - ruční	t	2,250		
11	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,690		
12	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,140		
13	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,690		
14	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,690		
15	211	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,690		
16	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,690		
17	013	979090091	Demontáž a zpětní montáž věšáček 3ks	hod	2,000		
18	013	979090092	Vypuštění a napuštění topného systému	hod	18,000		
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>							
19	721	721100999	Úprava vnitřní kanalizace - odhad	sou bor	1,000		
					"odhad 20.000Kč" 1	1,000	
20	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	sou bor	1,000		
<b>722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>							
21	721	722237240	Montáž směšovacího ventilu	kus	1,000		
22	521	521500T	Směšovací ventil	kus	1,000		
23	721	722299999	Úprava vodovodní instalace - odhad	sou bor	1,000		
					"odhad 15.000Kč" 1	1,000	
24	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	sou bor	1,000		
<b>725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>							
25	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	6,000		

26	721	725119306	Montáž klozetu závěsného	sou bor	6,000		
27	642	64238839	klozet závěsný, modul basic, tlačítko, sedátko	kus	6,000		
28	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	7,000		
29	642	642173110	umyvadlo keramické bílé 55x45 s otvorem	kus	7,000		
30	721	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	sou bor	7,000		
31	642	642136119	umyvadlo keramické bílé	kus	7,000		
32	721	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	sou bor	1,000		
33	642	642938093	vanička sprchová	kus	1,000		
34	721	725291211	Montáž doplňků	sou bor	6,000		
35	551	55149005	držák toaletního papíru	ks	6,000		
36	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor	7,000		
37	721	725822719	Montáž baterie umyvadlové nástěnné	kus	7,000		
38	551	551440479	baterie umyvadlová páková	kus	7,000		
39	642	642713919	sífon umyvadlový HL 132, D32, 40mm	kus	7,000		
40	721	725839203	Montáž baterie vanové nástěnné G1/2	sou bor	1,000		
41	551	55144163	sprchová baterie, hadice, růžice	kus	1,000		
42	721	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		
43	721	725859999	Ventil rohový bez zpět kl. DN 15 x DN20	sou bor	5,000		
44	721	725980129	Dvířka z plastu 20/30	kus	1,000		
45	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty	sou bor	1,000		
46	721	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	sou bor	6,000		
<b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							
47	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	ks	3,000		
48	731	735119140	Montáž otopného tělesa	ks	3,000		
49	731	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa	sou bor	1,000		
<b>763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>							
50	763	342262641	Stěna přesazená tl 100 mm , 1x aquapanel 12,5mm, bez TI	m2	9,900		
51	763	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby	sou bor	1,000		
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							
52	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000		
53	607	60775520	Parapet interiér PVC šíře 150mm dl.6m fólie barev	m	5,800		
54	766	766825110	Demontáž a zpětná montáž krytů na radiátory	kus	1,000		
55	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	sou bor	1,000		
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							
56	767	767312733	Demontáž a montáž zástěny WC	kus	4,000		
57	554	554844000	zástěna dělicí	kus	4,000		
58	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	sou bor	1,000		
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							
59	771	771101115	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 mm vč.materiálu	m2	20,020		
60	771	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	40,030		

61	771	771575109	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem	m2	20,020		
62	597	597611199	dlaždice keramické Pastel P-MONO 200x200mm	m2	25,000		
63	771	771577114	Lišta přechodová hliníková, různá výška	m	1,600		
64	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	5,470		
<b>776 Podlahy povlakové</b>							
65	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,600		
66	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	20,020		
67	776	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové	sou bor	1,000		
<b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>							
68	781	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových vč. listel lepených lepidlem	m2	50,370		
69	597	597813000	Obklad Pastel 200x200	m2	59,000		
					56,7307692307692 * 1,04	59,000	
70	597	597819000	Dekor Pastel 200x200	ks	6,000		
					5,76923076923077 * 1,04	6,000	
71	597	597612790	listela keramická 19,8 x 3	kus	100,000		
72	781	781493111	Ukončovací lišta D+M	m	21,400		
73	781	781495000	Vyrovnění podkladu maltou ze SMS tl. do 10mm vč. materiálu	m2	40,470		
74	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	50,370		
75	781	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické	sou bor	1,000		
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>							
76	783	783221111/ P	Nátěry syntetické zárubní	ks	2,000		
77	783	783221112/ P	Nátěry syntetické radiátorů	ks	2,000		
<b>784 Dokončovací práce - malby</b>							
78	784	784453401/ P	Malby směsi tekuté disperzní bílé jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	50,520		
<b>787 Dokončovací práce - zasklívání</b>							
79	787	787911111/ P	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2m2	m2	3,020		
80	551	551490641	Zrcadlo pr.40 PERFECTA s fazetou	kus	6,000		
81	787	998787201	Přesun hmot pro zasklívání	sou bor	1,000		

**Celkem**

