




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	20	
ÚSEK: D.1 a D5 – Stavební řešení obvodového pláště a Zdravotně technické instalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: Společnost pro školu Horníkova KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 1.4.2020 OSOBNĚ: 1.4.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava odvodnění venkovní plochy DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní plocha u Hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: bod č.60 Zápisu z KD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.20 – Úprava odvodnění venkovních ploch“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Dodatečná úprava stávající dešťové kanalizace, která nestíhá nápor přívalových dešťů a nezachycené vody se dostávají do prostoru opravené výměňkové stanice.		
POKYN VYDAL: _____ hlavní stavbyvedoucí	DATUM: 5.3.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		

Položkový rozpočet - Změnový list č.20

S:	2019-02-18	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Homíková
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	ZL č. 20	Oprava odvodnění venkovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						81 538,80
2	139600011RAA	Ruční výkop v homině 1 + 2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m výkop rýhy pro novou kanalizaci délky 15m, š.0,8m, hloubka 1,8m: 15*0,8*1,8=19,2	m3	19,20000	1 244,55	23 895,36
3	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm podloží tl.6cm, délky 15m, š.0,8m,: 15*0,8*0,06=0,72	m3	0,72000	1 270,00	914,40
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp potrubí včetně záস্যu celé rýhy štěrkem: výška 1,8m, délky 15m, š.0,8m,: 15*0,8*1,8=15,6	m3	19,20000	1 266,58	24 126,34
86	610PC	Průraz stropem ŽB tl. 25cm průrazy do žb šachet tl.25cm	ks	2,00000	177,00	354,00
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby,, kladených do lože z kameniva zpevněná plocha: 20mx 3,6m=72	m2	72,00000	50,16	3 611,52
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,20000	378,78	7 272,68
13	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	19,20000	245,44	4 712,45
29	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	72,00000	231,28	16 662,16
Díl: 721 Kanalizace						15 584,55
Z20-1	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 15*1,1=16,5	m	16,50000	717,25	11 834,63
24	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	6,00000	531,00	3 186,00
Z20-2	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	16,00000	35,25	563,92
ZL č.20 VCP CENA CELKEM						97 123,35 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	21
ÚSEK: D7 – Zařízení vzduchotechniky č.46 - úprava názvu položky v rozpočtu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL	DATUM: 15.4.2020 21.4.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Chlazení kanceláří ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.21 – Změna názvu položky Zařízení č.46 “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:	
POPIS ZMĚNY: Změna se týká pouze úpravy znění položky v rozpočtu pro VZT zařízení č.46, konkrétně pro Venkovní VRF jednotku u hodnot pro výkon a váhu uvedených v názvu položky. Technicky tak nedochází k žádné změně, protože je tato jednotka v souladu s požadavky PD.	
POKYN VYDAL: _____ hlavní stavbyvedoucí	DATUM: 11.12.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D7	Zařízení vzduchotechniky
R:	046-Chlazení kanl.	Zařízení č. 46 - úprava názvu položky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM				0,00 Kč
	MPC	Méněpráce - VZT zařízení č.46	kpł	1,00000	-176 623,00	-176 623,00
	VPC	Vícepráce - VZT zařízení č.46	kpł	1,00000	176 623,00	176 623,00



Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D7	Zařízení vzduchotechniky				
R:	046-Chlazení k Zařízení č. 46					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	728	Vzduchotechnika				-176 623,00
1	VZTv1239	Venkovní VRF jednotka. Tepelné čerpadlo Chladicí výkon 30 kW. EER - 4,12 / COP 4,71. Akustický,, výkon 81 dB. Váha pod 200 kg. Chladivo - R410a.	ks	-1,00000	176 623,00	-176 623,00
MPC		CENA CELKEM				-176 623,00 Kč



Položkový rozpočet - MĚŘEPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Homíkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D7	Zařízení vzduchotechniky				
R:	046-Chlazení	Zařízení č. 46				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	728	Vzduchotechnika				176 623,00
ZL21-1	VZTvi239/I	Venkovní VRF jednotka. Tepelné čerpadlo Chladící výkon - 33,6kW. EER - 4,12 / COP 4,71. Akustický,, výkon 81 dB. Váha 210kg. Chladivo - R410a.	ks	1,00000	176 623,00	176 623,00
NPCP		CENA CELKEM				176 623,00 Kč

