



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</b>	<b>22</b>	
<b>ÚSEK: D2, D3, D5 – Soupis neprovedených prací</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změny dle výrobní dokumentace	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</b>	<b>OD: Společnost pro školu Horníkova</b> <b>KURÝR: _____</b>	<b>DATUM: 15.4.2020</b> <b>OSOBNĚ: 21.4.2020</b>
	<b>FAX: _____</b>	<b>MAIL: _____</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Hlavní budova, Tělocvična, Varna</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zhotovitele</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.22 – Soupis neprovedených prací“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Neprovedené práce, které nebyly požadovány provést – bližší specifikace neprovedených prací viz. příloha Soupis neprovedených prací.		
<b>POKYN VYDAL: _____</b>	<b>hlavní stavbyvedoucí</b>	<b>DATUM: 1.4.2020</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, _____</b>		



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</b>	<b>22</b>																
<b>ÚSEK: D2, D3, D5 – Soupis neprovedených prací</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změny dle výrobní dokumentace	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB      OD: Společnost pro školu Horníkova      DATUM: 15.4.2020 ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: <u>11.4.2020</u>																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Hlavní budova, Tělocvična, Varna ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.22 – Soupis neprovedených prací“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">-507 141,93 Kč</td><td style="text-align: center;">-106 499,81 Kč</td><td style="text-align: center;">-613 641,74 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">-507 141,93 Kč</td><td style="text-align: center;">-106 499,81 Kč</td><td style="text-align: center;">-613 641,74 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-507 141,93 Kč	-106 499,81 Kč	-613 641,74 Kč	Rozdíl:	-507 141,93 Kč	-106 499,81 Kč	-613 641,74 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-507 141,93 Kč	-106 499,81 Kč	-613 641,74 Kč														
Rozdíl:	-507 141,93 Kč	-106 499,81 Kč	-613 641,74 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 1.4.2020																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: Projekce TZB Prokeš s.r.o.      PODPIS:	DATUM: <u>20.4.2020</u>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,																	

## ZL č. 22 Soupis neprovedených prací

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název		DPH celkem	Cena celkem
Stavba				
<b>D2</b>	<b>Arch. – st. řešení, rekonstrukce a mod</b>			<b>-415 798,40</b>
03	1.NP sekce B			-67 054,35
05	2.NP sekce A			-53 414,80
6	2.NP sekce B			-111 709,28
07	2.NP sekce C			-59 432,77
08	3.NP sekce A			-53 414,80
09	3.NP sekce B			-29 925,60
14	1.NP sekce D tělocvična			-32 258,92
17	sekce E varna			-8 587,89
<b>D3_I</b>	<b>Silnoproudá elektroinstalace pro vým</b>			<b>-42 692,76</b>
04	2.NP sekce A			-1 992,65
05	2.NP sekce B			-2 409,28
06	2.NP sekce C			-2 189,01
07	3.NP sekce A			-1 992,65
08	3.NP sekce B			-2 610,33
09	3.NP sekce C			-2 189,01
11	4.NP sekce B			-2 311,40
12	4.NP sekce C			-2 075,31
13	Sekce D tělocvična			-5 077,72
14	Sekce E jídelna a varna			-19 845,39
<b>D3_II</b>	<b>Silnoproudá elektroinstalace pro úpra</b>			<b>-11 133,20</b>
01	1.PP výměník			-4 282
14	sekce D tělocvična+sekce F krček			-4 282
16	sekce E varna			-2 569
<b>D5</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>			<b>-37 517,57</b>

1.NP B 1.NP sekce B	-37 518
<b>Celkem za ZL č.21 Neprovedené pr.</b>	<b>-507 141,93</b>



## Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru				
R:	03	1.NP sekce B				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>-3 757,09</b>
69	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-3,47906	21,24	-73,90
		plochy s dlažbou :				
		1.28 : 3,47906		3,47906		
70	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-2,59600	76,70	-199,11
		1.28 : 2,596		2,596		
71	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	-2,59600	53,10	-137,85
		1.28 : 2,596		2,596		
72	771578011R00	Montáž podlah z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár Spára podlaha - stěna, silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	-11,12500	53,10	-590,74
		1.28 : 11,125		11,125		
73	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	m2	-3,47906	507,40	-1 765,28
		plochy s dlažbou :				
		1.28 : 3,47906		3,47906		
74	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-3,47906	26,67	-92,79
		plochy s dlažbou :				
		1.28 : 3,47906		3,47906		
75	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéru i exteriéru	m2	-4,11253	199,89	-822,05
		1.28 : 4,11253		4,11253		
76	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,09259	814,20	-75,38
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>-57 739,98</b>
89	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátežového, lepením	m2	-99,42050	573,65	-57 032,57
		koberce :				
		1.35 : 2,69*4,525		12,17		
		1.36 : 2,85*6,395		18,23		
		1.44 : 2,85*1,27		3,62		
		1.45 : 8,45*7,74		65,4		
97	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,22000	3 215,50	-707,41
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>-5 557,28</b>
98	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-7,23400	37,76	-273,16
		1.38 : 7,234		7,234		
99	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček, pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-6,83745	424,80	-2 904,55
		1.38 : 6,83745		6,83745		
100	781479705RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-6,83745	23,60	-161,36
		1.38 : 6,83745		6,83745		
101	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	-6,83745	23,60	-161,36

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru				
R:	03	1.NP sekce B				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.38 : 6,83745		6,83745		
102	59760104BB	Lišta hliníková ukončovací k obkladům oblá 10 mm	m	-7,95740	43,09	-342,88
		1.38 : 7,95740		7,9574		
103	597813726TT	Obklad keramický, š=198 mm, l=398 mm, h=7 mm; pro interiér. barevnost různá dle požadavků zadavatele	m2	-7,52120	214,17	-1 610,81
		1.38 : 7,52120		7,5212		
104	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,12668	814,20	-103,15
<b>Cena celkem</b>						<b>-67 054,35</b>

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-53 414,80</b>
80	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového. lepením	m2	-91,93680	573,65	-52 739,55
		koberce :				
		2.16 : 2,82*7,74		21,83		
		2.17 : 9*7,79		70,11		
87	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,21000	3 215,50	-675,26

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-5 630,96</b>
46	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,00000	336,30	-672,60
		Montáž kompletizovaných dveří vč. zámku. 2.23 : 2		2		
47	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla Montáž kliky a štítku	kus	-2,00000	236,00	-472,00
		2.23 : 2		2		
49	54914587R	Kliky se štítem	kus	-2,00000	767,00	-1 534,00
		2.23 : 2		2		
50	54915360RX	WC zámek jednostranný	kus	-2,00000	177,00	-354,00
		2.23 : 2		2		
51	61161801R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; dub,, buk, jasan, mahagon	kus	-2,00000	1 281,48	-2 562,96
		2.23 : 2		2		
52	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,03000	1 180,00	-35,40
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>-106 078,32</b>
85	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením	m2	-182,62000	573,65	-104 759,96
		koberce :				
		2.37 : 8,2*7,74		63,47		
		2.43 : 9,21*7,74		71,29		
		2.44 : 3,05*7,74		23,61		
		2.39 : 13,075*1,525		19,94		
		2.29 : 2,825*1,525		4,31		
92	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,41000	3 215,50	-1 318,36
<b>Cena celkem</b>						<b>-111 709,28</b>



### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-59 432,77</b>
81	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového. lepením	m2	-102,31535	573,65	-58 693,20
		koberce :				
		2.50 : 2,725*7,79		21,23		
		2.56 : 6,6*3,15		20,79		
		2.59 : 2,97*8,08		24		
		2.54 : 6,6*2,95		19,47		
		2.55 : 6,6*2,55		16,83		
88	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,23000	3 215,50	-739,57

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	08	3.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-53 414,80</b>
80	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového. lepením	m2	-91,93680	573,65	-52 739,55
		koberce :				
		3.16 : 2,82*7,74		21,83		
		3.17 : 9*7,79		70,11		
87	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,21000	3 215,50	-675,26

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	09	3.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-5 630,96</b>
47	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,00000	336,30	-672,60
		Montáž kompletizovaných dveří vč. zámku.				
		3.23 : 2		2		
48	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla Montáž kliky a štítku	kus	-2,00000	236,00	-472,00
		3.23 : 2		2		
51	54914587R	Kliky se štítem	kus	-2,00000	767,00	-1 534,00
		3.23 : 2		2		
52	54915360RX	WC zámek jednostranný	kus	-2,00000	177,00	-354,00
		3.23 : 2		2		
53	61161801R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub,, buk, jasan, mahagon	kus	-2,00000	1 281,48	-2 562,96
		3.23 : 2		2		
54	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,03000	1 180,00	-35,40
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>-24 294,64</b>
86	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením	m2	-41,84650	573,65	-24 005,24
		koberce :				
		3.34 : 6,59*6,35		41,85		
93	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,09000	3 215,50	-289,40
<b>Cena celkem</b>						<b>-29 925,60</b>

## Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	14	1.NP sekce D tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-1 160,43</b>
1	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 pačka pro podepření stropu, místnost 1.04 : 1,762*0,5*(0,7+0,475)	m3	-1,03517	1 121,00	-1 160,43
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-4 762,71</b>
2	275313711R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 25/30 pačka pro podepření stropu, místnost 1.04 : 1,762*0,5*0,475	m3	-0,41848	2 891,00	-1 209,83
3	275321321R00	Beton základových patek železový z betonu C 20/25 pačka pro podepření stropu, místnost 1.04 : 1,762*0,5*0,7	m3	-0,61670	2 891,00	-1 782,88
4	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) 1.4 základ sloupku : 60/1000	t	-0,06000	29 500,00	-1 770,00
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>-2 769,98</b>
40	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09, m2 otvory prostoupačky ZTI :	kus	-14,00000	151,63	-2 122,82
		1.03 : 4			4	
		1.05 : 2			2	
		1.06 : 1			1	
		1.09 : 1			1	
		1.10 : 1			1	
		1.11 : 2			2	
		1.13 : 3			3	
45	311710169R	kotva klasická + šroub typ pro těžké kotvení; ocelová, galvanické pokovení; rozměr kotvy V12-18/25, mm; max.přípoj T= 25 mm; závit M12; pr.vrtáku 18 mm; délka kotvy 120 mm; hloubka závrtu 105 mm 1.4 : 4	kus	-4,00000	161,79	-647,16
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-2 882,58</b>
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-4,78993	601,80	-2 882,58
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>-644,08</b>
47	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním,, 1 x nátěr včetně dodávkou penetračního laku ALP pačka pro podepření stropu, místnost 1.04 : 1,762*0,5	m2	-0,88100	22,94	-20,21
48	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů pačka pro podepření stropu, místnost 1.04 : 1,762*0,5	m2	-0,88100	104,50	-92,06
52	62856000R	pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posvo; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm pačka pro podepření stropu, místnost 1.04 : 1,762*0,5*1,4	m2	-1,23340	164,40	-202,77
53	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,40412	814,20	-329,03
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-12 096,08</b>
74	13384435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 140 mm 1.04 sloupek podchycení stropu : 3,275*16*4*1,1/1000	t	-0,23056	24 780,00	-5 713,28
75	13388435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEB; výška 140 mm průvlak : (0,16+1,252+0,275)*34,5*1,1/1000	t	-0,06402	27 140,00	-1 737,50
76	13611238R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 15,00 mm	t	-0,11408	35 400,00	-4 038,43

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	14	1.NP sekce D tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		kotevní plechy sloupku : 0,4*0,4*0,015*7850*2*1,4/1000		0,05		
		0,62*0,15*0,015*7850*4*1,4/1000		0,06		
77	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-2,05719	295,00	-606,87
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>-7 943,07</b>
116	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	-7,38649	276,12	-2 039,56
117	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-59,09194	33,75	-1 994,35
118	979081111RVL	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	-7,38649	145,73	-1 076,43
119	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	-7,38649	383,50	-2 832,72
Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů.						
<b>Cena celkem</b>						<b>-32 258,92</b>

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-8 587,89</b>
1	279100010RX	Rozšíření patek: výkop, bednění, výztuž, mikrohřeby, záryp, vč. podepření stropů, technické řešení, dle projektu statikv. část D11	ks	-3,00000	2 862,63	-8 587,89

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-1 992,65</b>
43	210 19-0006	Dodávka - rozváděč R2A	celek	-0,05000	39 853,04	-1 992,65

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 409,28</b>
48	210 19-0007	Dodávka - rozváděč R2B	celek	-0,05000	48 185,57	-2 409,28



### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 189,01</b>
45	210 19-0008	Dodávka - rozváděč R2C	celek	-0,05000	43 780,23	-2 189,01

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	08	3.NP sekce A

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-1 992,65</b>
43	210 19-0006	Dodávka - rozváděč R3A	celek	-0,05000	39 853,04	-1 992,65

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	09	3.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 610,33</b>
48	210 19-0010	Dodávka - rozváděč R3B	celek	-0,05000	52 206,56	-2 610,33

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	10	3.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 189,01</b>
44	210 19-0008	Dodávka - rozváděč R3C	celek	-0,05000	43 780,23	-2 189,01

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	12	4.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 311,40</b>
40	210 19-0013	Dodávka - rozváděč R4B	celek	-0,05000	46 228,09	-2 311,40

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	13	4.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 075,31</b>
44	210 19-0014	Dodávka - rozváděč R4C	celek	-0,05000	41 506,19	-2 075,31

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	14	sekce D tělocvična+sekce F krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-5 077,72</b>
38	210 19-0002	Dodávka - rozváděč RTV	celek	-0,05000	101 554,39	-5 077,72

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	16	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-19 845,39</b>
56	210 19-0016	Dodávka rozváděče RK	celek	-0,05000	396 907,80	-19 845,39



### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	01	1.PP výměník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: =PoložkyIR</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 282,00</b>
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných, nebo betonových <small>sekce 0B : 10</small>	kus	-10,00000	428,20	-4 282,00
				10		

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	14	sekce D tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: =PoložkyIR</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 282,00</b>
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných, nebo betonových	kus	-10,00000	428,20	-4 282,00
		sekce D : 10		10		

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	15	sekce E jídelna+varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: =PoložkyIR</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-2 569,20</b>
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných, nebo betonových sekce E : 6	kus	-6,00000	428,20	-2 569,20

6

### Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	1.NP B	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b>						<b>-35 564,67</b>
50	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	-1,00000	106,20	-106,20
51	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,00000	70,80	-70,80
53	725310919R00	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	-1,00000	401,20	-401,20
55	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	-1,00000	3 185,01	-3 185,01
56	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	-1,00000	1 260,57	-1 260,57
57	72511-	Montáž sedátka WC	ks	-1,00000	29,50	-29,50
58	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-1,00000	413,00	-413,00
60	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	-1,00000	82,60	-82,60
61	64291390R	polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	-1,00000	1 134,69	-1 134,69
62	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	-1,00000	134,52	-134,52
63	725249103R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů	soubor	-1,00000	767,00	-767,00
64	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky.	kus	-0,75000	21 925,58	-16 444,18
66	725220841R0X	Demontáž ocelové (plastové) vany vč. armatur, (byt školníka)	soubor	-1,00000	77,88	-77,88
67	725229102R0X	Montáž van ocel. a plastových s uzávěrem, vč.baterie	soubor	-1,00000	885,00	-885,00
68	55421009.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1600,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 140 l	kus	-1,00000	10 436,38	-10 436,38
69	55161623R	sifon vanový; přeпад tvarový; plast; DN 40; napojení 50 mm	kus	-1,00000	136,14	-136,14
<b>Díl: 610      Stavební práce</b>						<b>-1 952,90</b>
76	610	Vybourání obezděné vany, (byt školníka)	s	-1,00000	182,90	-182,90
77	610	Obezdění vany , (byt školníka)	kpl	-1,00000	1 770,00	-1 770,00
<b>Cena celkem</b>						<b>-37 517,57</b>