

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY BUČOVICE - ČERNČÍN			
Objekt:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty	
Rozpočet:	1	Stezka dodatek č.1	
Objednatel:	Město Bučovice Jiráskova 502, 685 01 Bučovice	IČO: 00291676 DIČ: CZ00291676	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	ZAMONT cz s.r.o. Mlýnská 253 687 24 Uherský Ostroh	IČO: 262 84 570 DIČ: CZ26284570	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			366 816,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			366 816,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 0
Snížená DPH	% %		0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %		366 816,50 0
Základní DPH	% %		77 031,47 0
Zaokrouhlení			0,00 0
Cena celkem bez DPH			366 816,50 0
Cena celkem s DPH			443 847,97 CZK
v <u> Bučovicích </u> dne <u> 19.05.2022 </u>			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2019081-001/1	Kácení					
2019081-001/2	Úprava nivelety					
2019081-001/3	Zpevnění svahu					
Celkem za stavbu						

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-052	Bučovice-Černčín - zpevnění svahu
O:	SO 01	Zpevnění svahu
R:	2019081-001/3	Zpevnění svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
2	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2			
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
7	289972114R00	Položení geobuněk, ochrana svahů a skalních těles	m2			
8	R1	Geobuňka Geomacell S 38/100 3,5x6,63m	m2			
9	289972121R00	Uchycení ochrany svahů v patě nebo koruně svahu	m			
10	289972136R00	Kotvení ochrany svahů trny z žebír. oceli dl.600 mm+lanka	kus			
11	R2	Kotvení geobuněk popruhy D+M	m			
12	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2			
13	67313135R	Geotextilie jutová Geomanet J 500 EKO 1,22x50 m	m2			
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			
16	182313101R00	Vyplnění otvorů v tvárnících ornici	m2			
17	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2			
18	00572440R	Směs travní svahová á 25 kg	kg			

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-036-fakt	Bučovice-Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001/2	Stezka - úprava nivelety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace <i>navýšení komunikace : $(70 \cdot (0,5+0))/2 + 70 \cdot (0,5+0)/2 \cdot 4$</i>	t			
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 140,00000</i>	t			
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 140,00000*4</i>	t			
4	564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm <i>140*4</i>	m2			
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS <i>dorovnání zeminou za obrubami : 140*2*1*0,25</i>	m3			
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,00000</i>	m3			
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,00000</i>	m3			

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-036-fakt	Bučovice-Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001/1	Kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	001	Stromy-kácení, odstranění a odvoz pařezů				
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm		kus		
2	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm		kus		
3	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5		kus		
4	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm		kus		
5	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m		kus		
6	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm		kus		
7	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo		t		
8	R1	Odkoupení vytěžené dřevní hmoty		prm		
Díl:	002	Odtěžení svahu				
9	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3		m3		
10	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny		m3		
11	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3		m3		
12	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepidlost horniny		m3		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4		m3		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
15	904	Dodávka a osazení sloupku se značkou B11 a E13, vč. patky, objímky a základu		kus		