

# PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody ve stanicích a technických prostorech metra

## 12 - rozvody vody stanice metra

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Část	Druh nákladů	Náklad v Kč
D.1.4.2	ZTI	3 458 307,50
D.1.4.4	Elektro	226 660,70
D.1.4.5	Tlakové těsnění	14 475,00
	<b>Objekty celkem</b>	<b>3 699 443,20</b>
	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	
	Projektové práce	197 203,90
	<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>	<b>197 203,90</b>
<b>Cena stavby bez DPH v Kč</b>		<b>3 896 647,10</b>
<p><b>Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.</li> <li>2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).</li> <li>3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť.</li> <li>4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní ceně, musí být zahrnuty do nabídkové ceny.</li> <li>5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.</li> <li>6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návršky).</li> <li>7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a</li> <li>8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §89, odst. (6)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za</li> </ol>		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody

Část: 12 - rozvody vody stanice metra

Objekt: ZTI

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 8.11.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

## Celkem

**3 458 307,50**

### 1 Kanalizace

1	1-001	Potrubí PP HT přípojovací D32x1,8	m			1 172,00	
2	1-002	Potrubí PP HT přípojovací D50x1,8	m			8 841,00	
3	1-003	Sifonový kalich (odkap od PV)	kus			887,70	
4	1-004	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m			163,80	

### 2 Vodovod

5	2-001	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 15 vč. tvarovek 18x1,0mm, lisované	m			23 929,20	
6	2-002	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 20 vč. tvarovek 22x1,2mm, lisované	m			110 579,40	
7	2-003	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 25 vč. tvarovek 28x1,2mm, lisované	m			79 858,80	
8	2-004	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 32 vč. tvarovek 35x1,5mm, lisované	m			87 325,60	
9	2-005	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 40 vč. tvarovek 42x1,5mm, lisované	m			21 331,70	
10	2-006	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 50 vč. tvarovek 54x1,5mm, lisované	m			360 997,10	
11	2-007	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 65 vč. tvarovek 76,1x2,0mm, lisované spoje	m			112 326,00	
12	2-008	Porubí z nerezových trubek PN16 (mat. 1.4301, 1.4401) DN 80 vč. tvarovek 88,9x2,0mm, lisované spoje	m			270 136,80	
13	2-009	Potrubí z ocelových trubek žárově pozinkovaných DN 100, PN 16, vč. Tvarovek a spojek Victaulic	m			368 823,00	
14	2-010	Potrubí z PP-RCT (EVO) PN22, vč. tvarovek, DN15 (20x2,3)	m			15 246,00	
15	2-011	Potrubí z PP-RCT (EVO) PN22, vč. tvarovek, DN20 (25x2,8)	m			28 128,00	
16	2-012	Potrubí z PP-RCT (EVO) PN22, vč. tvarovek, DN25 (32x3,6)	m			7 972,50	
17	2-013	Potrubí z PP-RCT (EVO) PN22, vč. tvarovek, DN32 (40x4,5)	m			9 439,30	
18	2-071	Potrubí z PE100-RC, vč. Tvarovek a uchycení DN25 (32x3,0) - provizorní propojení služebních WC a místnost mycího stroje	m			30 108,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
19	2-014	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d18 mm, tl.20mm (např. Rockwool 800)	m			7 837,20	
20	2-015	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d22 mm, tl.20mm (např. Rockwool 800)	m			31 326,00	
21	2-016	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d28 mm, tl.20mm (např. Rockwool 800)	m			20 034,00	
22	2-017	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d35 mm, tl.20mm (např. Rockwool 800)	m			17 326,40	
23	2-018	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d42 mm, tl.20mm (např. Rockwool 800)	m			3 523,00	
24	2-019	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d54 mm, tl.20mm (např. Rockwool 800)	m			33 572,00	
25	2-020	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d76 mm, tl.30mm (např. Rockwool 800)	m			12 876,00	
26	2-021	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d89 mm, tl.30mm (např. Rockwool 800)	m			24 303,60	
27	2-022	Tepelná izolace z kamenné vlny kaširovaná AL folií pro potrubí d108 mm, tl.30mm (např. Rockwool 800)	m			1 725,40	
28	2-023	Tepelná izolace návleková (PE pěna) tl. 3mm pro potrubí pod omítkou vč. omotávky d22mm	m			1 751,40	
29	2-024	Tepelná izolace návleková (PE pěna) tl. 3mm pro potrubí pod omítkou vč. omotávky d28mm	m			3 110,40	
30	2-025	Tepelná izolace návleková (PE pěna) tl. 3mm pro potrubí pod omítkou vč. omotávky d35mm	m			781,50	
31	2-026	Tepelná izolace návleková (PE pěna) tl. 3mm pro potrubí pod omítkou vč. omotávky d40mm	m			782,60	
32	2-027	Kulový kohout DN 15 (1/2") PN16	kus			613,80	
33	2-028	Kulový kohout DN 20 (3/4") PN16	kus			4 229,50	
34	2-029	Kulový kohout DN 25 (1") PN16	kus			5 190,30	
35	2-030	Kulový kohout DN 32 (5/4") PN16	kus			7 222,50	
36	2-031	Kulový kohout DN 40 (6/4") PN16	kus			2 325,20	
37	2-032	Kulový kohout DN 50 (2") PN16	kus			27 569,60	
38	2-033	Kulový kohout DN 65 (2 1/2") PN16	kus			4 383,00	
39	2-034	Kulový kohout DN 80 (3") PN16	kus			6 426,90	
40	2-035	Mezipřírubová klapka DN80, PN16, s pákou, tvárná litina, těžká protikoroziční ochrana	kus			38 352,80	
41	2-036	Šoupě přírubové DN100, PN16, s ručním kolem, tvárná litina, těžká protikoroziční ochrana	kus			14 475,00	
42	2-037	Ventil výtokový DN 15 (1/2") s hadičníkem	kus			4 969,20	
43	2-038	Rohový ventil DN 15 (1/2") Schell + připojovací potrubí Cu, 16bar	kus			8 830,00	
44	2-039	Vypouštěcí ventil PN16, DN20 (3/4")	kus			2 611,40	
45	2-040	Vypouštěcí ventil PN16, DN25 (1")	kus			474,80	
46	2-041	Pračkový ventil se zpětným ventilem PN16, DN20 (3/4"x1/2")	kus			752,80	
47	2-042	Pojistný ventil DN 20, PN16 (el. ohřivač)	kus			2 890,40	
48	2-043	Redukční ventil DN 20, PN16, výstup 3bar (ref. výr Honevvel D06F-3/4A)	kus			2 680,80	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
49	2-044	Redukční ventil DN 25, PN16, výstup 3bar (ref. výr Honevelli D06F-1A)	kus			2 819,70	
50	2-045	Regulační cirkulační ventil, PN16, DN15 (ref. Výr. Kemper Multi-therm)	kus			6 762,80	
51	2-046	Cirkulační čerpadlo s integrovaným zpětným ventilem, funkce autoadapt, PN16	kus			4 921,50	
52	2-047	Kontrolovatelný zpětný ventil typu EA DN32	kus			2 698,20	
53	2-048	Ventil zpětný vodovodní, PN16, DN32	kus			1 397,70	
54	2-049	Filtr vodovodní, vel. oka 0,4mm, PN16, DN 32	kus			958,80	
55	2-050	Manometr ukazovací, 0...16bar, vč. tlakoměr. kohoutu, PN16	kus			8 152,40	
56	2-051	Spojka C52 pevná tlaková se zátkou a řetízem	kus			561,60	
57	2-052	Příruba DN80, nerez, přivařovací, PN16, vč. spojovacího materiálu nerez	kus			6 392,00	
58	2-053	Hydrantová skříň B 75 (pouze výzbroj: Ventil B75 mosaz, kovaná spojka B75 pevná, přechod B75/C52, víčko a řetízek C52, proudnice tajfun Turbo C52 + hadice se spojkami 20m)	kus			44 467,20	
59	2-054	Hydrantová skříň C52 s výzbrojí, montáž na stěnu (ventil C52 mosaz, kovaná spojka C52 pevná, víčko a řetízek, hadice se spojkami 20m, proudnice Tajfun turbo C52)	kus			171 963,00	
60	2-055	Suchovodní skříň nástupní – výměna vystrojení (sběrač A 110 - vstup 2x spojka B75/výstup závit 3", 2x víčko B75 s řetízem)	kus			4 805,70	
61	2-056	Suchovodní skříň výstupní – výměna vystrojení (Rozdělovač A-BB, 2x Ventil B75, 2x spojka B75, 2x víčko B75 s řetízem)	kus			14 301,30	
62	2-057	Prostup požární stěnou (těsnění např. Intumex)	kus			79 206,00	
63	2-058	Prostup tlakovým uzávěrem - demontáž stáv. potrubí a tmelu, nové zatěsnění stáv. Prostupu	kus			6 890,10	
64	2-059	Perforace potrubí pro skrápění pisoárové stěny	m			4 910,00	
65	2-060	Zkouška těsnosti potrubí do DN 100	m			110 946,00	
66	2-061	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN	m			34 276,00	
67	2-062	Uzemnění vodovodu, suchovodu	kus			114 230,60	
68	2-063	Zaplombování mezipřírubové klapky v otevřené poloze	kus			973,00	
69	2-064	Označení potrubí červenými pruhy	kus			17 319,00	
70	2-065	Označení nástupní skříňe suchovodu (červené písmeno „S“)	kus			665,90	
71	2-066	Označení uzávěrů štítky	kus			33 960,90	
72	2-067	Protikorozní ošetření drážek potrubí (suchovod) - 3.- násobný nástřik	kus			8 977,60	
73	2-068	Nové uložení potrubí kluzné - konzola, třmen, dvoušroubová obímkva (žárové pozinkování)	kus			159 804,00	
74	2-069	Nové uložení potrubí – pevný bod - konzola, třmen, čtyřšroubová obímkva (žárové pozinkování)	kus			81 942,40	



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
75	2-070	Renovace stávající konzoly pro uložení potrubí ( očištění ocelovým kartáčem, antikorozní nátěr)	kus			39 603,60	
<b>3 Zařizovací předměty</b>							
76	3-001	Ventil výtokový nástěnný pro umyvadlo s keramickou kartuší (ref. výr. Titanja Iris 92007)	kus			14 527,50	
77	3-002	Baterie sprchová – nástěnná, vč. sprchové sady s hlavovou i ruční sprchou	kus			21 747,30	
78	3-003	Baterie umyvadlová, nástěnná 150mm,	kus			28 788,10	
79	3-004	Baterie bidetová, stojánková	kus			2 617,10	
80	3-005	Baterie dřezová, nástěnná, 150mm (dřez, výlevka, vanička na nohy)	kus			11 696,00	
81	3-006	Bezpečnostní oční sprcha pro dvě oči – nástěnné provedení s hadicí, ref. výr. BRU714025 Banco	kus			9 044,00	
82	3-007	Umyvadlo (keramické bílé, š=600mm, s otvorem pro stojánkovou baterii, zápachová uzávěrka umyvadlová, výpustný ventil klik-klack, montážní sada)	kus			3 775,10	
83	3-008	Umyvadlo (keramické bílé, š=600mm, bez otvoru pro stojánkovou baterii, zápachová uzávěrka umyvadlová, výpustný ventil klik-klack, montážní sada)	kus			64 176,70	
84	3-009	Dřez závěsný, nerezový (ref. výr. Sanela SLVN 05) vč. zápachové uzávěrky a odtokového ventilu	kus			5 141,50	
85	3-010	WC tlakové – keramická mísa stacionární s hlubokým splachováním, plastové sedátko duroplast softclose, tlačný splachovací ventil, propojovací a montážní sada, připojovací manžeta	kus			73 926,40	
86	3-011	Ohřivač vody elektrický netlakový 5l , montáž pod umyvadlo (ref. výr. SNU 5SL Stiebel Eltron + WST-W) vč. baterie pro netlakové ohřivače stojánková	kus			7 793,30	
87	3-012	Ohřivač vody elektrický netlakový 10l, montáž nad umyvadlo (ref. výr. SN 10SLi Stiebel Eltron +WKM), vč. baterie pro netlakové ohřivače nástěnná	kus			9 854,60	
88	3-013	Ohřivač vody elektrický tlakový 150l (ref. výr. OKHE 160 SMART DZD), vč. pojistného a znečného ventilu	kus			10 271,50	
89	3-014	Revize stáv. ohřivače vody, elektrický tlakový 400l, 12kW, vypuštění vyčištění a kontrola vnitřního povrchu, výměna ochranné anody	kus			5 558,40	
<b>4 Demontáž</b>							
90	4-001	Demontáž potrubí do DN 25, včetně odvozu a likvidace odpadu	m			29 815,20	
91	4-002	Demontáž potrubí přes 25 do DN 40, včetně odvozu a likvidace odpadu	m			19 904,80	
92	4-003	Demontáž potrubí přes 40 do DN 50, včetně odvozu a likvidace odpadu	m			12 872,90	
93	4-004	Demontáž potrubí DN 80, včetně odvozu a likvidace odpadu	m			6 044,40	
94	4-005	Demontáž armatur závitových, včetně odvozu a likvidace odpadu	kus			5 129,10	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
95	4-006	Demontáž potrubních izolací pro DN15-DN50, vč. Fko likvidace	m			20 736,00	
96	4-007	Demontáž hydrantu C52 vč. skříně, odvoz k likvidaci	kus			12 993,20	
97	4-008	Demontáž hydrantu B75, odvoz k likvidaci	kus			3 288,80	
98	4-009	Demontáž vystrojení suchovodní skříně	kus			2 895,00	
99	4-010	Demontáž umyvadla vč. baterie a sifonu, odvoz k likvidaci	kus			11 464,20	
100	4-011	Demontáž dřezu vč. baterie a sifonu, odvoz k	kus			636,90	
101	4-012	Demontáž WC vč. nádržky a rohového ventilu, odvoz k likvidaci	kus			6 716,80	
102	4-013	Demontáž nástěnné baterie, odvoz k likvidaci	kus			173,70	
103	4-014	Demontáž výtokového ventilu, odvoz k likvidaci	kus			4 342,50	
104	4-015	Demontáž ohřívače vody do 160l, odvoz k likvidaci	kus			1 227,50	
<b>5</b>		<b>Ostatní</b>					
105	5-001	Demontáž a opětovná montáž podhledu - šířka 0,5	m			1 331,80	
106	5-002	Demontáž a opětovná montáž pohledového dílce hydrantů	m			13 201,20	
107	5-003	Stavební přípomocce - vrtání otvorů (včetně povrchových úprav poškozených kcí, úpravy omítek, malby)	kus			43 077,60	
108	5-004	Stavební přípomocce – vyspravení obkladů vč. příprav povrchu	m2			87 544,80	
109	5-005	Stavební přípomocce – vyspravení omítek vč. povrchových úprav	m2			53 973,20	
110	5-006	Díleňská dokumentace	kpl			57 900,00	

**Součástí jednotkových cen položek musí být: .**

- **dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatky za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

**Poznámka: Uchazez musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody

Část: 12 - rozvody vody stanice metra

Objekt: Elektro

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 14.10.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

### Celkem

**226 660,70**

1	749009	Přezbrojení vývodů v rozvaděči a přeznačení	kus			18 528,00	002, 021, 022, 023, 024
2	747723	Proudový chránič 1+N, 25 A / 0,03 A	kus			1 825,00	002, 024
3	747714	Jistič jednopólový 6 A/B, 10 kA	kus			237,40	002, 023
4	747713	Jistič jednopólový 16 A/B, 10 kA	kus			382,20	002, 022, 023, 024
5	747843	Jističochránič 16 A/B, Ir 0,03 A, 10 kA	kus			1 449,80	002, 022, 023, 024
6	749001	Demontáž stávající el. instalace	hod			25 012,80	002
7	749013	Likvidace demontovaného elektromateriálu	t			1 273,80	002
8	747703	Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54	kus			1 250,70	002, 101, 102, 104
9	745001	Kabelová C-lišta	m			1 563,30	002
10	745603	Kabelové žlaby do metra š. do 200 mm, výška bočnice 100 mm	m			90 900,00	002, 101, 102, 103, 104. Dodávka, montáž, příslušenství, kotvení
11	745604	Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm <sup>2</sup>	m			18 520,00	002
12	745607	Ochranná svorka na pospojování	kus			122,70	002
13	743018	Kabel Cu "R" M 3J x 2,5 mm <sup>2</sup>	m			16 380,00	021, 101, 102, 103, 104, Dodávka, montáž, ukončení,
14	749902	Stavební přípomoc	hod			8 337,60	002
15	749903	Ostatní elektromontážní práce (připojení kabelů do ohřivačů apod.)	hod			9 727,20	002, 021
16	749980	Nastavení, oživení a zaregulování systému	hod			5 558,40	
17	749981	Individuální a komplexní zkoušky	hod			5 558,40	
18	749982	Výchozí revize, revizní zpráva	hod			5 558,40	
19	749983	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus			14 475,00	

### Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky směrnice DP č. 22-2012-01

*Součástí jednotkových cen položek musí být: .*

- *dotávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

**Poznámka: Účastník musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody

Část: 12 - rozvody vody stanice metra

Objekt: Tlakové těsnění

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 12.11.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

**Celkem**

**14 475,00**

1		tlakové utěsnění průchodky ø 207 mm, průchodka pro pro potrubí s přírubami, v denní směně, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, instalace, zkoušek	kus		14 475,00	Viz příloha 001 Technická zpráva, určeno na základě parametrů procházejícího potrubí a charakteru průchodek
---	--	---	-----	--	-----------	---

**Součástí jednotkových cen položek musí být: .**

- **dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

**Poznámka: Úchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody

Část: 12 - rozvody vody stanice metra

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 9.10.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

**Celkem**

**197 203,90**

**Projektové práce**

**197 203,90**

1.	PP 01	Dokumentace pro realizaci stavby (dopracování)	kus			162 907,40	
2.	PP 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus			34 296,50	digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré