

Investor : **Mateřská škola Kroměříž 4019, příspěvková organizace**

Název : Stabilizace svahu, opěrná zeď v délce 7 m na školní zahradě MŠ Postoupyky č. 78

Dle objednávky č. 16/2020 ze dne 11.5.2020

Název	Měr.jedn.	Proved.mn.	Sazba	Součet	Celkem
1. Demontáž stávající stěny vč.odvozu a uložení	m2	7	150	1 050	
2. Stabilizace svahu pomocí ocel.prutů ø 20 mm,dl.2,8m a)dodávka b) montáž	m	134,4	44	5 914 2 200	
3. Pažení přiložené stěn vč.rozepřžení 7 x 1,8 = 12,6 m2	m2	12,6	205	2 582	
4. Zemní práce - ruční výkop a) základ 7 x 0,8 x 0,9 = 3,38 m3 b) stěna odkopání svahu 7x 1x 0,6 = 4,2 m3 c) poplatek za uložení zeminy	m3 m3 t	3,38 4,2 12,128	1 350 1 350 200	4 563 5 670 2 426	
5. Základy	m3	3,38	6 720	22 714	
6. Plot.zdivo z tvárnice ze ztrac.bednění tl. 30 cm	m2	7	2 277	15 939	
7. Zdivo z betonu vč.výztuže 1 x 7 x 0,2 = 1,4 m3	m3	1,4	6 830	9 562	
8. Stříška betonová	ks	15	175	2 625	75 244
9. VRN zařízení staveniště stížené podmínky ( ruční práce )	% %	8	75 244	6 020	
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>81 264</b>	
<b>DPH 21%</b>				<b>17 065</b>	
<b>Celkem s DPH</b>				<b>98 329</b>	