



SITEL, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Doudlevecká 47, 301 33 Plzeň

Cenová kalkulace - ZČU - Bolevecké koleje - Optické propojení TU-L1, L2


Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3

Nabídku zpracoval: SITEL, spol. s r.o.
Provozovna: SITEL, spol. s r.o., Doudlevecká 47, 301 33 Plzeň
Nabídku zpracoval:
Datum:
Platnost nabídky:

Poz.	Název zboží:	Počet ks	JM	Cena Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Materiál					
1	Optický kabel singlemode SM 8 vláken	226	m	14,17	3 202,42
2	Optický rozvaděč 19", čelo 12xE2000 - objekt L1 a L2	2	ks	1 426,88	2 853,76
3	Optická rozvaděč 19", čelo 16xE2000 - objekt L1 - TU	1	ks	1 426,88	1 426,88
4	Kazeta pro uložení svárů	4	ks	89,98	359,92
5	Ochrana svárů	32	ks	25,00	800,00
6	Záslepka E2000	8	ks	6,50	52,00
7	Pigtail E2000/APC 1,5 m 5M 9/125	32	ks	366,45	11 726,40
8	Adapter E2000/APC SM zelený	32	ks	240,80	7 705,60
9	Stojanový rozvaděč, 27U, š.600mm, hl.800mm, v.1300mm, AL 7035 + RAL 5005	1	ks	10 514,66	10 514,66
10	Police do stojanového rozvaděče	2	ks	466,09	932,18
11	Napájecí panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och., tep. pojistka, 3m	1	ks	604,62	604,62
12	Elektrická zásuvka s odjištěním, pvrchová do racku	1	ks	152,67	152,67
13	kabel napájecí CYKY 3x2,5	15	m	17,94	269,10
14	Materiál pro požární utěsnění nových průrazů	1	kpl	2 286,05	2 286,05
15	Materiál tras - elektroinstalční lišty, ohebné krky apod.	36	m	45,85	1 650,64
16	Drobný montážní materiál	1	kpl	1 104,26	1 104,26
17	Patchcord optický E2000/APC - LC/PC - délka 2m	20	ks	434,20	8 684,00
18	Patchcord optický E2000/APC - E2000/APC - délka 1m	10	ks	656,50	6 565,00
Montáž					
19	Instalace optický kabel SM 8 vláken	226	m	27,30	6 169,80
20	Instalace optického rozvaděče do stávajícího racku - L1, L2 serverovny	2	ks	188,50	377,00
21	Instalace nového stojanového rozvaděče TÚ, 27U, 600x800x1300 - L1	1	ks	552,50	552,50
22	Instalace police do datového rozvaděče	2	ks	84,50	169,00
23	Instalace napájecí panel	1	ks	84,50	84,50
24	Instalace optického rozvaděče do nového racku - TÚ	1	ks	188,50	188,50
25	Formování rezervy OK v rozvaděči	3	ks	223,60	670,80
26	Instalace optického kabelu do OR, včetně přípravy optických vláken	32	vl.	57,85	1 851,20
27	Ukončení optického vlákna - svár	32	vl.	300,30	9 609,60
28	Komplexní měření (PM - dvě vinové délky)	16	vl.	289,90	4 638,40
29	Vyhodnocení parametrů optické trasy a zpracování měřících protokolů	16	vl.	74,88	1 198,08
30	Vypracování dokumentace skutečného provedení	1	kpl	1 800,00	1 800,00
31	Průrazy - stropy a zdmi	17	ks	222,00	3 774,00
32	Požární ucpávky nový průrazů - montáž	1	kpl	3 646,50	3 646,50
33	Instalace tras optického kabelu - lišty, ohebné krky apod.	36	m	54,60	1 965,60
34	Drobné montážní práce	1	kpl	1 204,30	1 204,30
35	Montáž - napájecí kabel CYKY 3x2,5	15	m	27,30	409,50
36	Montáž - zásuvka pro napájení racku	1	ks	123,50	123,50
37	Montáž - jištění pro napájení racku	1	kpl	305,50	305,50
38	Revize elektrického přívodu napájení	1	kpl	1 300,00	1 300,00
39	Doprava	1	kpl	845,00	845,00
Celkem v Kč bez DPH:				101 773,44	

Datum: 4.5.2020

Podpis:



tel: +420 377 455 555 fax: +420 377 455 556
e-mail: plzen@sitel.cz web: www.sitel.cz
Hlavní provozovna: tel: +420 267 198 111 fax: +420 267 198 222
Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10



bank. spojení: ČSOB Praha 5, c.ú. 892803/0300
IČO 44797320 DIČ CZ44797320
spis.zn. C 6725 u Městského soudu v Praze