

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 05. 2019 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 361

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 24225, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
Danielem Hrubým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14. 05. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01478/OI/DSM pod názvem akce „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rekonstrukce rodinného domu Červenka, č. p. 361**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci rodinného domu na adrese Červenka, č. p. 361. Po rekonstrukci bude objekt sloužit jako chráněné bydlení se čtyřčlennými domácnostmi (dále jen „Smlouva“).

Dne 16. 08. 2019 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě názvu předmětné investiční akce a k doplnění podmínek, které je nezbytné dodržet pro účely dotace. Dne 05. 05. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy a k úpravě ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Elektro, ZL 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Doplnění 2 ks jističů, 7 ks zásuvek, 4 ks ventilátory, 274 m kabelů CYKY 750 V 3x1,5 mm ² , 252 m kabelů CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² , 22 m kabelu sdělovacího TCEKPFLE 5 x 0,8, 22 m TCEKPFLE 5 x 0,8, 45 m koaxiálního kabelu, 45 m Cu kabelu, 1 ks analogový telefon, 1 ks domácí nástěnný telefon, 24,5 m kabelu Cu 19x0,8 mm ² , 4 ks spínačů, 3 ks stykačů, 1 ks hlavní vypínač, 5 ks relé..	57 117,86	0,00
2) Nové svíslé dřevěné podbití střech, ZL 07 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) D+M palubek 12,5x96 mm na 37,958 m ² okapových říms vč. základního a krycího syntetického nátěru. Odpočet 37,958 m ² odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením.	55 279,99	-13 122,79
3) Kuchyňská linka KU 1, ZL 08 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) D+M nové linky KU1 včetně nových spotřebičů: horkovzdušná trouba, mikrovlnná trouba, sklokeramická varná deska, odsavač par, myčka, lednice. Odpočet poměrné části položky na úpravu stávající kuchyňské linky.	144 242,32	-14 248,50
4) LED svítidla, ZL 09 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Záměna 57 ks svítidel za LED svítidla.	144 438,77	-69 440,41
5) Úpravy terasy, omítek dvojaráže a vstupní stříšky, ZL 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odstranění 113,08 m ² vrstev hydroizolace, provedení 56,54 m ² nové hydroizolace vč. asfaltového nátěru, tepelné izolace EPS tl.	59 946,02	-20 654,00

60 mm terasy. Odbourání 6,014 m ² cihelného zdiva na MV nebo MVC, odvoz 1,009 t na skládku, montáž 6,014 m ² KZS z polystyrénových desek 50 mm, 68,057 m ² penetrace a nové omítky na dvojgaráži. Demontáž stříšky, úprava kotvení, nový polykarbonát a zpětné kotvení na fasádu. Odpočít 56,54 m ² potěr poplínocementový tl do 40 mm.		
6) Odpočet APU lišt, ZL 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočít 147,9 m omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt).	0,00	-8 206,98
7) Venkovní úpravy - nové vsaky, bourání septiku, ZL 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vyhroubení 35,627 m ³ jam a rýh pro jímky a potrubí, na skládku se odveze 43,269 t sypaniny, výplň 24,725 m ³ kamenivem hrubým drceným fr. 16 až 63 mm, zásyp 10,902 m ³ sypaninou, položí se 14,05 m kanalizační potrubí PVC SN4 DN 125, osadí se 1 ks revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150, opláštění 73,18 m ² trativodů geotextílii. Odbourání 4,876 m ³ železobetonové jímky, na skládku se odveze 11,702 t hmot.	154 354,91	0,00
8) Vinyl místo dlažby na schodišti 201, ZL 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Montáž 16,8 m obkladů stupnic a 15,792 m montáže soklů z dlaždic, 48,384 m spárování podlah silikonem. Odpočít 16,8 m montáže podlahovin z vinylu stupnic a podstupnic, -15,792 m montáže schodišťových soklíků (fabionů) výšky do 80 mm.	21 221,34	-35 482,42
9) Úprava boční stěny venkovního schodiště, ZL 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Reprofilace 3,698 m ² stěny schodiště cementovou sanační maltou tl. 20 mm.	4 454,07	0,00
10) Větrací mřížky do dveří m. č. 003, 007, 011, 203, ZL 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Doplnění 4 ks větracích mřížek do dveří v m. č. 003 podschodišťový prostor, 007 sklad, 011 WC, 203 šatna.	1 110,14	0,00
11) Sanační omítky 1. PP, ZL 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Otlučení 8,828 m ² omítek a doplněním sanačních omítek, na skládku se odveze 0,406 t stavebního odpadu.	8 406,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	650 571,42	-161 155,10
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	489 416,32	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	6 629 899,00	994 484,85	7 624 383,85
Změna ceny dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 2	113 923,26	17 088,49	131 011,75
Změna ceny dle Dodatku č. 3	489 416,32	73 412,45	562 828,77
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a Dodatku č. 3	7 233 238,58	1 084 985,79	8 318 224,37

Celkem cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a tohoto dodatku včetně DPH slovy: osm-milionů-tři-sta-osmnáct-tisíc-dvě-stě-dvacet-čtyři-korun-českých-třicet-sedm- haléřů.


Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/93/8/2020 ze dne 18. 05. 2020.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Olomouci dne: 26 -05- 2020
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 26 -05- 2020
Za Zhotovitele



Václav Hrubý
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: změny2
Stavba: Změny 6.2 - Červenka 361


KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27.4.2020
Zadavatel:		IC:	
Zhotovitel:		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:		IC:	
		DIČ:	

Cena bez DPH				489 416,32
	Sazba daně	Základ daně		
DPH základní	21,00%	-7 971,89		Výše daně
snížená	15,00%	492 374,36		-1 674,10
				73 856,15
Cena s DPH	v	CZK		561 598,37

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: zmeny2

Stavba: Změny č.2 - Červenka 361

Datum: 13.05.2020

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		489 416,32	561 598,37
011a	Podbití střecha - kompletní nové provedení - VP	55 279,99	63 571,99
011b	Výměna podbití - neprovedené práce - MP	-13 122,79	-14 796,89
012a	Kuchyňská linka - MP	-14 248,50	-16 385,78
012b	Kuchyňská linka - VP	144 242,32	165 878,67
013a	Svitidla - MP	-89 440,41	-79 856,47
013b	Svitidla - VP	144 438,77	166 104,59
014a	Terasa 2.NP - MP	-20 654,00	-23 752,10
014b	Terasa 2.NP - VP	59 946,02	68 937,92
015	Odpočít APU lišt	-8 206,98	-9 438,03
016	Venkovní úpravy - nové vsaky, bourání septiku	154 354,91	175 983,43
017a	Změna schodiště vinyl - MP	-35 482,42	-40 804,78
017b	Změna schodiště dlažba - VP	21 221,34	24 404,54
018	Elektroinstalce	57 117,86	65 685,54
019	Úprava boční stěny venkovního schodiště	4 454,07	5 122,18
020	Větrací mřížky do dveří m.č. 003,011,007,203	1 110,14	1 276,66
021	Sanační omítka 1.PP	8 406,00	9 666,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
- III. etapa RD Červenka 361

Objekt:

Nové svahové dřevěné podbití střech, ZL 07_VP_MP

Místo:

13.05.2020

SaD

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Zhotovitel:

VHH Thermost s.r.o.

Datum:

13.05.2020

Pracoviště

UHS

Projektant:

Zpracovatel:

podoba

VP-MP

KONTROLA

VP - výpočty	MP - měření
--------------	-------------

Náklady soupisu celkem

55 279,99

55 279,99

28 872,62

14 165,17 SOD 157

14 165,17

10 188,83

3 863,37

0,00

645,25

0,00

8 470,50

17 936,87

Hlavní aktivity projektu

Konstrukce tesaliské

2 K 762341680 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek

Ww 14,48*2+11,97*0,535 31,908 37,568 373,18 28 872,62

Ww "Svahů část okapové římsy" (10,00+5,00)*2*0,535 16,050 37,568 373,18 14 165,17 SOD 157

Ww "Svahů část závěsné římsy" (10,00+5,00)*2*0,535 16,050 37,568 373,18 14 165,17 SOD 157

3 M 61191120 Palubky obříhlové SM profil klasický 12,5 x 96 mm

Ww 27,99*1,1 41,754 41,754 244,26 10 188,83 SOD 159

Ww Soudel 41,754 41,754 244,26 10 188,83 SOD 159

1 K 762340811 Demontáž bednění okapu a štítových říms z prken

Ww 37,968 37,968 101,78 3 863,37 SOD 157

4 K 762395000 Spojovací profily pro montáž krovu, bednění,

Ww levanin, světlivý, mliv. 0,474 0,474 0,00 0,00 SOD 160

Ww 37,959*0,025 0,474 0,474 0,00 0,00 SOD 160

Ww Soudel 0,474 0,474 0,00 0,00 SOD 160

6 K 998762102 Přesun tmeň tonážní pro kce tesaliské v objektech v d0

Ww 12 m 0,317 2 035,50 645,25 SOD 162

Nátěry

8 K 783101203 Jemné obrubění prokládko truhlářských konstrukcí

Ww před provedením náterů 73,433 0,00 26 407,37

Ww "4% SdP" 73,433*1 73,433 0,00 0,00 SOD 327

Ww "suhobehat" 73,433*2 146,866 146,866 0,00 0,00 SOD 327

Ww Soudel 73,433 73,433 0,00 0,00 SOD 327

9 K 783114101 Základní jednolobozboj symetrický náter truhlářských

Ww konstrukcí 73,433 115,35 8 470,50 SOD 332

Ww "4% SdP" 73,433*1 73,433 73,433 115,35 8 470,50 SOD 332

Ww "suhobehat" 73,433*2 146,866 146,866 0,00 0,00 SOD 332

Ww Soudel 73,433 73,433 0,00 0,00 SOD 332

10 K 783117101 Křivý jednolobozboj symetrický náter truhlářských

Ww konstrukcí 146,867 122,13 17 936,87 SOD 333

Ww "4% SdP" 146,867*1 146,867 146,867 122,13 17 936,87 SOD 333

Ww "suhobehat" 146,867*2 293,734 293,734 0,00 0,00 SOD 333

Ww Soudel 146,867 146,867 0,00 0,00 SOD 333

55 279,99

0,00

MP - měření

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
– III. etapa“ RD Cervenka 361

Objekt: **Nové svislé dřevěné podbití střech, ZL 07_VP, MP**

Datum: 13.05.2020

SaD
R - položka
URS

Projektant:
Zpracovatel:

VP+MP
KONTROLA

Místo: Olomoucký kraj
Zadavatel: VHH Thermost s.r.o.
Zhotovitel:

Cenová
soustava

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

MJ

Množství

Popis

VP vícepráce	MP méněpráce
--------------	--------------

-13 122,79

Náklady soupisu celkem

D SO_01 Hlavní aktivity projektu

-13 122,79

D	SO_01	Hlavní aktivity projektu					
D	783	Nátěry					
		Jemně obrušené podkladu truhlářských konstrukcí	m2	-73,433	108,56	-7 971,89	SOD 327
1	K 783101203	před provedením nátěru					
2	K 783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obrušením	m2	-37,958	135,70	-5 150,90	SOD 330

0,00	-13 122,79
VP vícepráce	MP méněpráce
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
- III. etapa" RD Červenka 361

Objekt: Kuchyňská linka KU 1, ZL 08 MP, VP

Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: VHH Thermonit s.r.o.

Datum: 13.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOD R. položka ÚRS	Černová soustava	VP výcepráce	MP měněpráce	VP+MP KONTROLA
Náklady soupisu celkem							-14 248,50				
D	SO_01	Hlavní aktivity projektu				-14 248,50					
D	7667	Kuchyňské linky				-14 248,50					
1	K 7667-KU1	D+M, Úprava stávající kuchyňské linky, dle popisu ozn. "KU1", výkres 6.D08	kus	-0,700	20 355,00	-14 248,50					
W		odpočet 70% ceny									-14 248,50
W		-0,7									
W		Součet									
									0,00	-14 248,50	-14 248,50
									VP výcepráce	MP měněpráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
- III. etapa" RD Červenka 361

Objekt: **Kuchyňská linka KU 1, ZL 08_MP, VP**

Datum: 13.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

SoD
R - položka
URS
Cenová
soustava

VP+MP
MP měřepráce
VP vícepráce
KONTROLA

Místo: Olomoucký kraj
Zadavatel: VHH Thermont s.r.o.
Zhotovitel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD
Náklady soupisu celkem							144 242,32
D	SO_01	Hlavní aktivity projektu				144 242,32	
D	7667	Kuchyňské linky D+M, Kuchyňská linka, dle popisu ozn. "KU2", výkres č.D08	kus	1,000	97 704,00	97 704,00	97 704,00
1	K 7667-KU2	D+M, Zabudované spojitelnice, dle popisu ozn. "KU2", výkres č.D08 - horizontální trouba, mikrovlnná trouba, sklokeramická varná deska, odsavač par, mrvka lednice	soubo r	1,000	46 538,32	46 538,32	46 538,32
2	K 7667-KUZA						
						144 242,32	0,00
						VP vícepráce	MP měřepráce
						144 242,32	0,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb
– III. etapa“ RD Červenka 361
Objekt: Světidla, ZL 09_MP, VP

Místo: Olomoucký kraj
Zadávatel: VHH Thermont s.r.o.
Datum: 13.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOD	VP-Vícepráce	VP-MP
Náklady soupisu celkem								R-pozíčka	MP měsípráce	KONTROLA
D	M21		Elektromontáže				-69 440,41			
5	K	210201034RT1	Světldio zářivkové 20 W stropní	kus	-6,000	1 940,51	-11 643,06	SOD 24		-11 643,06
4	K	34818211	Světldio bytové	kus	-10,000	1 302,72	-13 027,20	SOD 4		-13 027,20
2	K	34821183	Světldio stropní žárovkové	kus	-38,000	1 004,18	-38 158,84	SOD 2		-38 158,84
7	K	34851335	Světldio pro nároč.prositědí nástěnné žár.	kus	-3,000	2 203,77	-6 611,31	SOD 28		-6 611,31
							-57,000			

0,00 VP-vícepráce **-69 440,41** MP-měsípráce
-69 440,41
0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
 - III. etapa RD Červenka 361

Objekt: LED svítidla, ZL 09_MP_VP

Datum: 13.05.2020

SOd

R. položka

UFS

Projektant:

Zpracovatel:

Místo: Olomoucký kraj

Zadavatel: VHH Tharmonit s.r.o.

Zhotovitel:

VP+MP

MP měsípráce

VP vícepráce

KONTROLA

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

MJ Množství

Popis

144 438,77

Náklady soupisu celkem

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D17				1 638,00	144 438,77	
1	M	10.466.904	kus	3,000	2 328,78	4 914,00	CS URS 2020 01
		Sví.zář. LLX 2x58W ALDP2 EP SA			2 790,68	4 657,56	CS URS 2020 01
2	M	1504527	kus	2,000	2 969,22	53 022,92	CS URS 2020 01
		SVITIDLO EUROPA-LED-7600-258-4K IP66			3 045,30	53 445,96	CS URS 2020 01
3	M	1617909	kus	18,000	1 333,96	6 090,60	CS URS 2020 01
		SVITIDLO AURA 4 LED-1L15C0TK75072 3000			820,88	13 339,60	CS URS 2020 01
4	M	1615118	kus	2,000	1 103,69	1 641,76	CS URS 2020 01
		SVITIDLO AURA 4 LED-1L15B0TK75072 4000			1 555,67	1 103,69	CS URS 2020 01
5	M	1417608	kus	10,000	1 103,69	6 222,68	CS URS 2020 01
		SVITIDLO P3 LED-1L13B0TK664024x25 3000					
6	M	10.965.036	kus	2,000	1 103,69	1 103,69	CS URS 2020 01
		Sví. LED FIT 2x2.5W 2700K 340568/11/16					
7	M	11.060.093	kus	1,000	1 103,69	1 103,69	CS URS 2020 01
		Sví. LED VERSA 15W 5000K sifřbmá					
8	M	1417446	kus	1,000	1 103,69	1 103,69	CS URS 2020 01
		SVITIDLO ELEKTRA 6 IN-172L13 HF					
9	M	1204845	kus	4,000	1 555,67	6 222,68	CS URS 2020 01
		SVITIDLO MASSIVE 1942/342/10					

144 438,77

VP vícepráce

MP měsípráce

0,00

144 438,77

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
 – III. etapa“ RD Červenka 361
 Objekt: **Terasa 2. NP, ZL 10_MP, VP**

Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermost s.r.o.

Datum: 13.05.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

SoD
 R - položka
 ÚRS

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	VP - vícepráce	MP - méněpráce	VP+MP
Náklady soupisu celkem											
D	SO_01		Hlavní aktivity projektu				-20 654,00				
D	006		Úpravy povrchu				-20 654,00				
1	K	632455257	Polér popliskocementový tl do 40 mm na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem	m2	-56,540	312,11	-17 646,70	SOD 51			-17 646,70
D	099		Přesun hmot HSV				-3 007,30				
2	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-3,399	884,76	-3 007,30	SOD 136			-3 007,30

0,00
 VP - vícepráce MP - méněpráce

-20 654,00
 -20 654,00
 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
- III. etapa“ RD Červenka 361

Upravy terasy, omítek dvojaráže a vstupní stříšky, ZL 10_MP_VP

Objekt:

13.05.2020

VP+MP

Místo:

Olomoucký kraj
VHH Thermom s.r.o.

Zadavatel:

Datum: 13.05.2020
Projektant: R. polozka
Zpracovatel: CS URS 2020 01

Zhotovitel:

VP vícepráce MP méněpráce

KONTROLA

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOD	VP vícepráce	MP méněpráce
Náklady soupisu celkem										
SO 01 Hlavní aktivity projektu										
D	D	0062	Omítky vnější				1 943,38	SOD 63	1 943,38	
20	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	64,909	29,94	1 943,38	SOD 63		
			pořazení garáže		64,909					
			73,01-8,101		64,909					
			Soubět		129,818					
19	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pláštěm	m2	64,909	183,20	11 891,33	SOD 64	11 891,33	
			vilačeným do tenkovrstvé hmoty		129,82					
			pořazení garáže pod tenkovrstvou omítku		129,818					
			Soubět		6,014	565,00	3 397,91	CS URS 2020 01	3 397,91	
14	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	6,014	565,00	3 397,91	CS URS 2020 01	3 397,91	
			čelo terasy		6,014					
			(2,48+6,77+6,92+4,38+8+1,52)*0,2		6,014					
			Soubět		6,615	147,00	972,41	CS URS 2020 01	972,41	
15	M	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovinná a strukturovaná povrch 300KPa tl 50mm	m2	6,615	147,00	972,41	CS URS 2020 01	972,41	
			6,014*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,615					
			Soubět		8 748,08		6 137,98	SOD 131	6 137,98	
D	D	0096	Bourání konstrukcí, demolice							
1	K	712300831	Odstaraní povlakové křivky sítěch do 10' jednovrstvě	m2	113,080	54,28	6 137,98	SOD 131	6 137,98	
			Výšce č.D13		113,080					
			Terasa 2.NP celkem tl vstvy - 1 v SdD		113,080					
			56,54*2		6,014	128,82	775,32	SOD 106	775,32	
			Soubět		6,014					
			Přisekání rovných ostění v chibelném zdvu na MV nebo MVC	m2	6,014					
17	K	967031132	čelo terasy		6,014					
			(2,48+6,77+6,92+4,38+8+1,52)*0,2		6,014					
			Soubět		1,009	678,50	684,61	SOD 132	684,61	
			Vnitrostavěním doprava suří a vypoúraných hmot pro budovu do 9 m s omezením mezí sáze	t	1,009	339,25	342,30	SOD 133	342,30	
2	K	997013152	Odvoz suří a vypoúraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,009	339,25	342,30	SOD 133	342,30	
3	K	997013501	Připlátek k odvozu suří a vypoúraných hmot na skládku	t	6,054	20,38	123,26	SOD 134	123,26	
4	K	997013509	ZKĐ 1 km přes 1 km	t	6,054					
			Soubět		1,0096					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP výměra	MP měřicípráce
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,009	678,50	684,61 SOD 135	684,61	
18	D	998017002	Prěsuv hmot HSV Prěsuv hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,060	884,76	53,09 SOD 136	53,09	
6	K	711411001	Izolace proti vodě Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studně na mělkém penetračním podparozábrnu	m2	56,540	10,86	10 543,19 614,02 SOD 137	614,02	
7	M	11163150	Lak asfaltový ALP79 (MJ tj bal 9 kg 56,540, 9*0,001	t	0,028	62 422,00	1 747,82 SOD 140	1 747,82	
8	K	711441559	Izolace proti tlakové vodě vodorovně přiliváním pásu NAIP parozábrna	m2	56,540	74,64	4 220,15 SOD 141	4 220,15	
9	M	62852257	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS s pružnou vlázkou zs skleněné tkaniny	m2	59,367	58,35	3 464,06 SOD 144	3 464,06	
10	K	998711102	Prěsuv hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plivům v objektech výšky do 12 m	t	0,431	1 153,45	497,14 SOD 147	497,14	
D	713		Práce a dodávky PSV				22 396,63 9 896,63		
11	K	713141151	Izolace tepelné Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek	m2	56,540	32,50	1 837,55 ČS ÚRS 2020 01	1 837,55	
12	M	28375910	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	56,540	134,00	7 585,18 CS ÚRS 2020 01	7 585,18	
13	K	998713102	Prěsuv hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,107	971,00	103,90 CS ÚRS 2020 01	103,90	
D	767		Konstrukce zámečnické				12 500,00		
16	K	767133R01	Demontáž, montáž a úprava vstupní síťovky nad vstupem Demontáž vstupní síťovky nad vstupem vč. poškozená 4,1 x 2,05 m, lešení úprava vstupní síťovky nad vstupem - očištění, nové kovové otvory kolování + lešení + montáž doplnění nového průsvitného polykarbonátu	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00 R-položka	12 500,00	

59 946,02
VP výměra

0,00
MP měřicípráce

59 946,02
0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
 - III. etapa RD Červenka 361

Objekt: **Odpočet APU lišt, ZL 11**

Datum: 13.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

SoD
R. početka
UNS
Cenová
soustava

Místo: Olomoucký kraj
Zadavatel: VHH Thermont s.r.o.
Zhotovitel:

VP+MP
KONTROLA

VP vícepráce	MP méněpráce
--------------	--------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP	MP
-8 206,98									
-8 206,98									
-8 206,98									
-4 014,01									-4 014,01
-4 192,97									-4 192,97

Náklady soupisu celkem

Hlavní aktivity projektu

D	SO_01	Úpravy povrchů - vnitřní	m	-147,900	27,14	-4 014,01	SOD 58
1	K	622143004 (APU lišt)	m	-147,900	27,14	-4 014,01 <td>SOD 58</td>	SOD 58
2	M	59051476 (Profil okenní zadržovací s tkaninou)	m	-155,295	27,00	-4 192,97 <td>SOD 59</td>	SOD 59

VP vícepráce	MP méněpráce
0,00	-8 206,98
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb – III. etapa RD Červenka 361

Objekt:

Venkovní úpravy - nové vsaky, bourání septiků, ZL 12

Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj

Datum: 13.05.2020

Zhotovitel: VHH Therimont s.r.o.

Projektant:

SoD

Zpracovatel:

R - položka

URS

VP+MP

KONTROLA

VP	vícepráce
MP	méněpráce

Cena celkem [CZK]	154 354,91
Cenová soustava	154 354,91
	49 944,32

J.cena [CZK]	375,00
Množství	34,614
MJ	m3

Popis	
Množství	34,614
MJ	m3

Cena celkem [CZK]	12 980,25
-------------------	-----------

Náklady soupisu celkem

D SO_01

Hlavní aktivity projektu

D_001

Zemní práce

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,614	375,00	12 980,25	CS URS 2020 01
W			vsakovací jímky					
W			2,3*2,5*3		17,25			
W			1,8*2,3*3		12,42			
W			potrubí					
W			5,8*0,6*0,6		2,784			
W			4,5*0,6*0,8		2,16			
W			Součet		34,614			
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneumatickým v souvrátných horninách tř. 3	m3	1,013	610,65	618,59	SOD 353
W			příloka atlan					
W			11,25*0,3*0,3		1,013			
W			Součet		1,013			
3	K	131203109	Příplatek za leplivost u hloubení jam ručním nebo pneumatickým v hornině tř. 3	m3	35,627	67,85	2 417,29	SOD 354
W			Vodorovné přemístění do 7000 m					
4	K	162701102	Výkopky/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,725	474,95	11 743,14	SOD 356
W			vsakovací jímky					
W			2,3*2,5*(3-0,5)		14,375			
W			1,8*2,3*(3-0,5)		10,35			
W			Součet		24,725			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	43,269	244,26	10 568,89	SOD 358
W			vsakovací jímky					
W			2,3*2,5*(3-0,5)*1,75		25,156			
W			1,8*2,3*(3-0,5)*1,75		18,113			
W			Součet		43,269			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	9,889	127,00	1 255,90	CS URS 2020 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	VP výcepráce	MP méněpráce
W		veskocvi jímky		2,875					
W		2,3*2,5*0,5		2,07					
W		1,8*2,3*0,5							
W		potrubí		2,784					
W		5,8*0,6*0,8		2,16					
W		4,5*0,6*0,8		9,889					
W		Součet							195,51
7	K 174111101	Zásyp jam, šachtet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,013	193,00	195,51	CS ÚRS 2020 01		
W		přípojka alian		1,013					
W		11,25*0,3*0,3		1,013					
W		Součet							10 164,75
8	K 181111111	Plošné úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	299,560	33,93	10 164,75	SOD 366		
W		úprava části zahrady (celková výměra 1575 m2) a osetí RD plocha 315 m2		299,560					
W		33,5*20-15*20-70,42*SOD*		299,560					
W		Součet							23 686,55
D	2	Zakládání							
9	K 211531111	Vypití odvodňovací žiber nebo trativodů, kamenem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	24,725	956,00	23 686,55	CS ÚRS 2020 01		
W		veskocvi jímky		14,375					
W		2,3*2,5*2,5		10,350					
W		1,8*2,3*2,5		24,725					
W		Součet							2 707,66
10	K 211971121	Zřízení opláštění žiber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklemo přes 1,2 š do 2,5 m	m2	73,180	37,00	2 707,66	CS ÚRS 2020 01		
W		veskocvi jímky		40,300					
W		2,3*2,5*2+2,3*2+2,3*2		32,880					
W		1,8*2,3*2+(1,8*3*2+2,3*2)		73,180					
W		Součet							2 265,65
11	M 69311201	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%), 400g/m2	m2	87,816	25,60	2 265,65	CS ÚRS 2020 01		
W		73,18*1,2 Přepečně koeficientem množství		87,816					
D	8	Trubní vedení							
12	K 871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvé tloušťky třídy SN4 DN 125	m	14,050	223,00	3 133,15	CS ÚRS 2020 01		
W		potrubí pro vsaky		5,800					
W		5,8		4,500					
W		napojení na stávající kanalizaci		3,750					
W		3,75		14,050					
W		Součet							1 180,00
13	K 894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý lok	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2020 01		
									1 180,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	VP vícepráce	MP méněpráce	KONTROLA
14	K 894812132	Revizní a čističí šachta z PP DN 315 šachtová roura homologovaná bez hrdia světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	1 060,00 CS ÚRS 2020 01	1 060,00		
15	K 894812149	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 315 za užitých šachtových rour	kus	1,000	54,70	54,70	54,70 CS ÚRS 2020 01	54,70		
16	K 894812155	Revizní a čističí šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,000	281,00	281,00	281,00 CS ÚRS 2020 01	281,00		
D	0096	Bourání konstrukcí, demolice				34 181,67				
17	K 967055111	Bourání základi ze ŽB	m3	4,876	2 646,15	12 902,63	SOD 126	12 902,63		
W		šachta původní - odpadní jímka 2,5 x 2,5 x 2 m		0,898						
W		"dno": 2,5*2,5*0,15		3,000						
W		"strop": 2,5*2,5*0,15		0,898						
W		Součet		4,876						
18	K 997013152	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením	t	11,702	678,50	7 939,81	SOD 132	7 939,81		
19	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,702	339,25	3 969,90	SOD 133	3 969,90		
20	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	70,212	20,36	1 429,52	SOD 134	1 429,52		
W		11,702*6		70,212						
W		Součet		70,212						
21	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,702	678,50	7 939,81	SOD 135	7 939,81		
D	099	Presun hmot HSV				35 860,21				
22	K 998017002	Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	40,631	884,76	35 860,21	SOD 136	35 860,21		
154 354,91 VP vícepráce									0,00 MP méněpráce	154 354,91 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
 - III. etapa RD Červenka 361

Objekt: **Vinyli místo dlažby na schodišti 201, ZL_13_MP_VP**

Datum: 13.05.2020

SoD

R - položka

URS

Cenová

soustava

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

MJ

Množství

Popis

Místo: Olomoucký kraj

Zadavatel: VHH Thermost s.r.o.

Zhotovitel:

VP-vícepráce

MP-méněpráce

KONTROLA

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D SO_01

Hlavní aktivity projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD	VP-vícepráce	MP-méněpráce	KONTROLA
D		SO_01	Hlavní aktivity projektu				-35 482,42				
D		776	Podlahy povlakové				-35 482,42				
1	K	776341112	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na súpnice šířky přes 300 mm	m	-16,800	379,96	-6 383,33	SOD 310	-6 383,33		
2	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na súpnicové podlahoviny - role - záležetová vinylová podlahová krytina s integrovanou schoovou hranou / celková tloušťka 3,35mm, reakce na oheň Cfl-s1, reakce na vodu Wfl-s1	m	-16,800	339,25	-5 699,40	SOD 311	-5 699,40		
3	M	437Tn6XXX-03	Montáž schoodiřových soklíků (fabionů) výšky do 80 mm	m2	-9,240	1 329,86	-12 287,91	SOD 312	-12 287,91		
4	K	776411121	Doplňky k produktům - schoodiřová soklová lišta v barevé podlahovině	m	-15,792	339,25	-5 357,44	SOD 313	-5 357,44		
5	M	439X40004-03	Presun hmot tonáží pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	kus	-32,640	175,05	-5 713,63	SOD 314	-5 713,63		
6	K	998776102	objektech v do 12 m	t	-0,004	10 177,50	-40,71	SOD 315	-40,71		
							-35 482,42				
							-35 482,42				
							-35 482,42				

0,00

-35 482,42

0,00

VP-vícepráce

MP-méněpráce

-35 482,42

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

- Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
- III. etapa RD Červenka 361

Objekt:

Změna schodiště výtři. ZL 13_MP_VP

Místo:

Olomoucký kraj
VHH Thiermont s.r.o.

Datum: 13.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:

SOD
R. Šebela
ÚRS

VP+MP

KONTROLA

VP vč. přílohy	MP měřič práce
----------------	----------------

Cenová soustava

[CZK]

Cena celkem

21 221,34

21 221,34

21 221,34

6 535,20 CS ÚRS 2020 01

2 704,80 CS ÚRS 2020 01

5 874,62 CS ÚRS 2020 01

3 434,84

2 626,28

45,60

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSV

Podlahy z dlaždic

1 K 771274124 Montáž obkladů stropic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo & do 350 mm, vz. měřič práce

16,8 m 16,800 388,00 21 221,34

16,800 Soudrž

16,800

2 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v. do 200 mm, vz. měřič práce

16,8 m 16,800 161,00 2 704,80

16,800 Soudrž

16,800

3 K 771474123 Montáž soklí z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v. do 120 mm, vz. měřič práce

15,792 m 15,792 372,00 5 874,62

15,792 Soudrž

15,792

4 M 58761299 Dlaždice keramická L J - součiniteľ smykového tření za mokra větší nebo rovno 0,5

4,626 m² 12,656 271,40 3 434,84

3,024 "Výška 16x0,19x1,05

1,895 sokl 15,792x0,11,2

1,103 respozóna 1,05x1,05

10,547 Soudrž

12,656 protaz. 20%

48,394 Podlahy s parovými silikonem

16,800 SIVK soudrž

15,792 SIVK dlažebsockli

15,792 SIVK sokleřena

15,792 Soudrž

48,384 Soudrž

814,20 Přetavní hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m

0,056 l 0,056 814,20 45,60

45,60 SOD 288

21 221,34
VP vč. přílohy
MP měřič práce

0,00
MP měřič práce

SOUPIS PRACI

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
 - III. etapa RD Cervenka 361

Objekt: Elektro, silnoproud, ZL 14

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Olomoucký kraj
 VHH Thermont s.r.o.

Datum: 13.05.2020

Projektant:
 Zpracovatel:

Sd
 R - posádka
 URS

VP - MP
 MP měněpráce
 KONTROLA

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	D1	Ostatní materiál	kus	1,000	244,26	244,26	SOD 50
W		přípojka pro alian		1,000			
W		Součet	kus	1,000	176,41	176,41	SOD 48
W	21	Jistič do 80 A 1 póli charakterist B. LTN-16E-1N	kus	1,000	50,07	50,07	SOD 18
W		Zásuvka 230V pro topný žebř		1,000			
W		Součet	kus	7,000	350,49	350,49	SOD 18
D	M21	Elektromotáže	kus	7,000	50,07	350,49	SOD 18
W		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová		6,000			
W		Dopčet zásuvek 230V - ozn.v PD jako vývoďy m.č.108.205		1,000			
W		Zásuvka 230V pro topný žebř		1,000			
W		Součet	kus	7,000	268,01	1 876,07	SOD 8
W	11	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	7,000	268,01	1 876,07	SOD 8
W		Dopčet zásuvek 230V - ozn.v PD jako vývoďy m.č.108.205		6,000			
W		Zásuvka 230V pro topný žebř		1,000			
W		Součet	kus	4,000	325,68	1 302,72	SOD 25
W	4	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	4,000	325,68	1 302,72	SOD 25
W	8	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omlílkou	m	274,000	40,03	10 968,22	SOD 10
W		doplňení kabeláže pro RD		274,000			
W		Součet	m	252,000	65,00	16 380,00	SOD 11
W	9	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	25,000	65,00	16 380,00	SOD 11
W		přípojka pro alian		25,000			
W		doplňení kabeláže v RD		217,000			
W		Zásuvka 230V pro topný žebř		10,000			
W		Součet		10,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
– III. etapa“ RD Červenka 361

Objekt: Úprava boční stěny venkovního schodiště, ZL 15

Datum: 13.05.2020

Projektant: SoD

Zpracovatel: R. poležla
URS

VP+MP

Místo: Olomoucký kraj

Zadavatel: VHH Thermont s.r.o.

Genová soustava

J.cena [CZK]

VP vícepráce

MP méněpráce

KONTROLA

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							4 454,07
D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 326,66	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 326,66	
1	K 96531112	Reprofilace stěn cementovými samonárodními maltami tl 20 mm	m ²	3,698	1 170,00	4 326,66	CS URS 2020 01
W	W	venovní schodiště (1,5+0,8+1,72)*0,92		3,698			
W	W	Souběh		3,698			
D	SO_01	Hlavní aktivity projektu				127,41	
D	099	Přesun hmot HSV				127,41	
2	K 968017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,144	884,76	127,41	SOD 136
						4 454,07	
						0,00	

4 454,07
0,00

VP vícepráce 4 454,07
MP méněpráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
- III. etapa“ RD Červenka 361

Objekt:

Větrací mřížky do dveří m. č. 003, 011, 007, 203, ZL 16

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

SOD
R - položka
URS

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

VP-vícepráce MP méněpráce
KONTROLA

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru

VP	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	kus	4,000	116,00	1 110,14
		1,000		1 110,14
		1,000		464,00 CS URS 2020 01
		1,000		
		1,000		
		4,000		

2 M 553414R1 mřížka větrací do dveří

3 K 998786102 Přesun hmot.tonažní pro konstrukce truhlářské v obkletech v do 12 m.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
kus	4,000	150,00	600,00 R-položka
l	0,002	23 069,00	46,14 SOD 201

1 110,14

VP-vícepráce MP méněpráce 0,00

1 110,14 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb
- III. etapa" RD Červenka 361

Objekt: **Sanační omítka 1. PP, ZL 17**

Datum: 13.05.2020

Místo: _____ SdD _____
R. položka _____
URS _____

Projektant: _____
Zpracovatel: _____

VP-MP _____
KONTROLA _____
VP vícepráce _____
MP měnící práce _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 406,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	8,828	757,00	6 682,80	CS ÚRS 2020 01
2	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlnité a zasořené zdivo prováděná ručně		3,515			
			"003" (1,92+0,05+0,87+1,07+1,07+1,05)*0,5		5,313			
			"007" (2,19+3,6+2,19+0,935+1,71)*0,5		8,828			
			Souběh					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	8,828	81,00	715,07	CS ÚRS 2020 01
1	K	978013191	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky sítěn v rozsahu do 100 %		3,515			
			"003" (1,92+1,05+0,87+1,07+1,07+1,05)*0,5		5,313			
			"007" (2,19+3,6+2,19+0,935+1,71)*0,5		8,828			
			Souběh					
D	0096		Bourání konstrukcí, demolice	t	0,406	678,50	275,47	SOD 132
3	K	997013152	Vnitrostavěbní oprava suti a vypouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace		0,406	339,25	137,74	SOD 133
4	K	997013501	Odvoz suti a vypouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		2,436	20,36	49,60	SOD 134
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vypouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km.		2,436			
			Souběh			678,50	275,47	SOD 135
			Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)		0,406			
6	K	997013831	Přesun hmot HSV	t	0,305	884,76	269,85	SOD 136
7	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m.					

VP-vícepráce _____
MP-měnící práce _____
8 406,00
KONTROLA _____
MP-měnící práce _____
0,00

269,85
269,85
884,76
269,85
884,76
269,85
884,76

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ RD Červenka 361

Zhotovitel realizace:

VHh THERMONT s.r.o., Mláskáva 468/41, 779 00 Olomouc
 IČO: 25878778, DIČ: CZ25878778

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova, 1191/40 a. 779 00 Olomouc
 Číslo smlouvy Objednatel R: 2019101471/OJDSM za dne 14.05.2019
 Číslo smlouvy Zhotovitele: 07/2019

termíny dle SOD
 ukončení:

dle SOD
 zahájení
 01.04.2019
 30.06.2020

žádost v dopise ze
 17.02.2020
 změna v dod. č. 2
 29.05.2020

mechanická kontrola		součet		kontrola
VP	MP	VP+MP		
55 279,99	-13 122,79	42 157,20		0,00
144 242,32	-14 248,50	129 993,82		0,00
144 438,77	-69 440,41	74 998,36		0,00
59 946,02	-20 654,00	39 292,02		0,00
0,00	-8 206,98	-8 206,98		0,00
154 354,91	0,00	154 354,91		0,00
21 221,34	-35 482,42	-14 261,08		0,00
57 117,86	0,00	57 117,86		0,00
4 454,07	0,00	4 454,07		0,00
1 110,14	0,00	1 110,14		0,00
8 406,00	0,00	8 406,00		0,00
650 571,42	-161 155,10	489 416,32		0,00
489 416,32				0,00

	vícepráce (VP) bez DPH	měněpráce (MP) bez DPH	VP + MP bez DPH
Soupis změnových listů k dod. č. 3			
Nové svazké dřevěné podbití střešech,			
ZL 07 ZL 07_VP_MP	55 279,99	-13 122,79	42 157,20
Kuchyňská linka KU 1, ZL 08_MP_VP	144 242,32	-14 248,50	129 993,82
ZL 08 LED svítidla, ZL 09_MP_VP	144 438,77	-69 440,41	74 998,36
ZL 10 Terasa 2. NP, ZL 10_MP_VP	59 946,02	-20 654,00	39 292,02
ZL 11 Odpočet APU listů, ZL 11	0,00	-8 206,98	-8 206,98
ZL 12 Venkovní úpravy - nové vsaky, bourání Leonardův, ZL 12	154 354,91	0,00	154 354,91
ZL 13 Změna schodiště viny, ZL 13_MP_VP	21 221,34	-35 482,42	-14 261,08
ZL 14 Elektro, silnoproud, ZL 14	57 117,86	0,00	57 117,86
ZL 15 Úprava boční stěny venkovního schodiště, ZL 15	4 454,07	0,00	4 454,07
ZL 16 Větrací mřížky do dveří m. č. 003, 011, 007, 203, ZL 16	1 110,14	0,00	1 110,14
ZL 17 Sanační omítky 1. PP, ZL 17	8 406,00	0,00	8 406,00
součet VP + MP	650 571,42	-161 155,10	489 416,32
celkem VP a MP	489 416,32		489 416,32

	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
celkem VP a MP	6 629 899,00	994 484,85	7 624 383,85
cena díla dle SOD	0,00	0,00	0,00
celkem dod. č. 1 - úprava názvu, spjatosti, atd.	113 923,26	17 088,49	131 011,75
celkem dod. č. 2	489 416,32	73 412,45	562 828,77
celkem dod. č. 3	7 233 238,56	1 084 985,79	8 318 224,37
cena celkem vč. dod. č. 1 + 2 + 3			

kontrola