

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/22137 Merklín - oprava povrchu vozovky

Objednatel: KSÚS KK, p.o.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet	CENA	
				jednotek	jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V	VI.	VII.
		<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>				
1		Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl			22 000,00
		<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>				
		<b>KOMUNIKACE</b>				
2		Odsíranění živичného krytu frézováním tl. 40 mm, včetně naložení a zametení podkladu	m2			244 320,00
3		Odsíranění živичného krytu frézováním - zápích	m2			1 584,00
4		Provedení vyrovnávek z modifikovaného asfaltu ACL 16+	t			32 364,00
5		Řezání krytu do hl. 50 mm	m			1 524,00
6		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného do tl. 50 mm	m			1 284,00
7		Posífk živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,4 kg/m2	m2			76 350,00
8		Asfálový beton vrstva obrušná ACO-11+ tl. 50 mm	m2			1 246 133,80
		<b>KOMUNIKACE</b>				
		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				
9		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	ks			7 200,00
10		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu	ks			7 200,00
11		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry	m			4 620,00
12		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retroreflexní	m			30 800,00
		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				
		<b>C e l k e m</b>				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem bez DPH				1 675 379,80 Kč
		Celkem s DPH 21%				2 027 209,56 Kč

Zhotovitel: