

Oprava volného bytu č.58, Horymírova 125

VZ č. 90/2020

Odběratel:	Příjemce:
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/3	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:	
Sídlo	
IČ zhotovitele	

Předmět zakázky:	
Část obce	Ostrava - Zábřeh
Ulice, č. pop./č. or.	Horymírova 3064/125
Číslo bytu	58
Velikost bytu	0+1
Technik	[REDACTED]

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství		Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	1.11	elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru	ks	1,00		850,00	2x revizní zpráva
2	1.12	revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu	0+1	1,00		850,00	2x revizní zpráva
3	1.19	odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů	soubor	1,00		10 000,00	položku naceňte dle tabulky, níže "Poznámky"
4	3.1	výměna wc kombi	ks	1,00		2 720,00	
5	3.3	výměna sedací desky	ks	1,00		250,00	
6	3.5	výměna pancéřové hadičky	ks	1,00		84,00	
7	3.6	výměna rohového ventilu	ks	1,00		65,00	
8	3.7	výměna umyvadla včetně příslušenství	ks	1,00		980,00	
9	3.15	výměna sprchové vaničky	ks	1,00		4 430,00	120 cm x 74 cm
10	3.16	obezdění sprchové vaničky	m2	1,00		460,00	
11	3.17	obložení sprchové vaničky	m2	1,00		860,00	
12	3.26	výměna baterie umyvadlové stojánkové pákové	ks	1,00		1 420,00	
13	3.28	výměna baterie vanové nástěnné R100	ks	1,00		1 750,00	
14	3.33	výměna dřezu nerez včetně příslušenství	ks	1,00		1 550,00	s otvorem pro osazení dřezové baterie
15	3.36	výměna kuchyňské linky 120 cm	ks	1,00		16 300,00	tl. lamina 18 mm, dekor dřevo, ve spodní části 4x šuplík s kolejničkami, ABS hrany 2 mm, zavírače zásuvek a dvířek s měkkým dorazem spodní skříňky
16	3.40	výměna skříňky nad digestoří	ks	1,00		650,00	tl. lamina min. 18 mm, dekor dle KU linky, s panty stlumením na ramínku
17	3.42	výměna digestoře komínové s vnějším odtahem	ks	1,00		1 800,00	
18	3.47	výměna vestavěné skříně dvoukřídlové – šíře 200 cm	ks	1,00		11 980,00	vestavěná skřín šířka 190 cm, hloubka 60 cm, výška 265 cm, tl. lamina od 18 mm a výše, dekor dřevo, ABS hrana 2 mm, část šatní a část police, posuvné dveře
19	3.48	výměna spízní skříně včetně polic a žebříku	ks	1,00		3 460,00	dekor dle KU linky - tl. lamina od 18 mm a výše, ABS hrana 2 mm, výměna polic - 7 ks, dvířka, olištování spízní skříně, š- 60 cm, hl. - 60 cm, v- 265 cm
20	3.52	výměna vstupních vchodových protipožárních dveří 80 cm, tř. EI 30, DP3,	ks	1,00		6 780,00	

21	3.54	výměna vnitřních dveří – plně 60 cm	ks	1,00	1 200,00	KOU- včetně 3 ks dvoučepových závěsů
22	3.60	výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm	ks	1,00	1 850,00	OP - včetně 3 ks dvoučepových závěsů
23	3.69	výměna dveřního prahu – délka 80 cm	ks	1,00	250,00	vstupní dveře prah - nalakovat
24	3.77	výměna přechodových lišt – délka 60 cm	ks	1,00	250,00	KOU do PŘ
25	3.79	výměna přechodových lišt – délka 80 cm	ks	1,00	250,00	OP do PŘ
26	3.82	výměna dveřního kování	ks	2,00	700,00	OP,KOU - kov
27	3.83	výměna zámku u dveří	ks	3,00	420,00	OP,KOU, vstupní dveře
28	3.89	výměna zárubně ocelové pro vstupní vchodové dveře – šířky 80 cm	ks	1,00	2 350,00	
29	3.109	výměna elektrického sporáku vč. příslušenství	ks	1,00	6 740,00	
30	3.113	výměna dřezové desky dl. 120 cm, vč. ukončovacích lišt	ks	1,00	1 200,00	
31	3.141	výměna toaletní skříňky	ks	1,00	1 700,00	KOU
32	3.142	výměna sušáku na prádlo	ks	1,00	650,00	v koupelně nad vaničkou, stahovací
33	4.1	stržení původního PVC	m2	25,00	1 125,00	OP, PŘ,
34	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	25,00	3 600,00	OP,PŘ,
35	4.4	položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit	m2	25,00	9 625,00	KU,PŘ, -vyšší zátěž, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, dekor plovoucí podlaha
36	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	28,00	2 660,00	
37	5.1	zhotovení nových štukových omítek	m2	66,00	12 210,00	OP
38	5.2	lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů	m2	5,00	650,00	OP
39	5.4	škrábání stěn, stropů	m2	66,00	1 584,00	OP
40	5.6	malba dvojnásobná bílá	m2	94,00	3 760,00	OP i ve spížní skříni, KOU+WC, PŘ
41	5.7	malba voděodolnou barvou – bytové jádro	m2	6,00	390,00	malba za vestávenou skříni - otěru odolnou barvou ve vestávené skříni v PŘ
42	6.7	úprava podkladu pod obklad , včetně hydroizolace, viz poznámka	m2	20,00	6 400,00	KOU+WC - 20 m2,
43	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	20,00	700,00	KOU +WC- 20 m2,
44	6.9	provedení keramického obkladu	m2	20,00	12 400,00	KOU+WC - 20 m2 - dvoubarevné provedení
45	6.11	položení keramické dlažby vnitřní	m2	4,00	2 480,00	KOU +WC
46	6.18	úprava podkladu pod dlažbu , včetně hydroizolace	m2	4,00	1 280,00	KOU+WC
47	6.29	zhotovení keramického obkladu včetně hydroizolační úpravy pod obklad v KU mezi	m2	3,00	1 950,00	
48	7.11	nátěr radiátorů	ks	1,00	380,00	OP,- litinové články
49	7.12	nátěr rozvodů ÚT	soubor	1,00	550,00	
50	7.14	nátěr zárubní – šířka 60 cm	ks	1,00	250,00	KOU
51	7.16	nátěr zárubní – šířka 80 cm	ks	2,00	500,00	OP, vstupní dveře
52	7.23	nátěr bytového jádra, viz. poznámka	m2	3,00	510,00	nátěr zadní stěny byt. jádra na WC a bedny od rozvodu vody -
53	9.1	opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka	ks	1,00	250,00	OP
54	9.5	výměna zámku poštovní schránky	ks	1,00	140,00	
55	9.16	výměna zámkové vložky	ks	1,00	690,00	bezpečnostní,vstupní dveře
56	9.17	výměna kování k zámkové vložce, viz poznámka	ks	1,00	980,00	bezpečnostní,vstupní dveře
57	9.24	demontáž bytových doplňků, viz poznámka	soubor	1,00	100,00	demontáž 1 ks madla - ponechat ve skříni v PŘ
58	11.30	celkový úklid po opravách	0+1	1,00	850,00	provedení důkladného úklidu bytu

Cena celkem bez DPH**150 813,00**

Uvedte Vaši hodinovou sazbu:		/ hod
Poznámky		
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami	
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.	
3	Položka 2.25 "oprava rozvodu elektroinstalace" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.	
4	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za "odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů" a k položce 2.25 za "opravu rozvodu elektroinstalace", uveďte v max. sazbě 300 Kč bez DPH, a to v řádku nad touto tabulkou "Poznámky".	
5	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálů včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.	