

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na vlakovém nádraží

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2020

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 775,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 775,65	21,00%	19 692,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 468,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na vlakovém nádraží

Místo: Varnsdorf

Datum: 2. 5. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 775,65

HSV - Práce a dodávky HSV

93 775,65

1 - Zemní práce

12 167,00

5 - Komunikace pozemní

28 985,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 643,28

997 - Přesun sutě

20 188,37

998 - Přesun hmot

9 791,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na vlakovém nádraží

Místo: Varnsdorf

Datum: 2. 5. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 775,65

D HSV Práce a dodávky HSV 93 775,65

D 1 Zemní práce 12 167,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných <i>dlaždic komunikací pro pěší ručně</i>	m2	62,500	61,10	3 818,75
			VV 25,00*2,50		62,500		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	20,000	58,30	1 166,00
3	K	162751117	Dovoz zeminy pro terénní úpravy včetně nakládky a <i>vykládky</i>	m3	2,500	310,00	775,00
			VV 25,00*0,10		2,500		
4	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy 100 mm v rovině nebo ve <i>svahu do 1:5 ručně</i>	m2	25,000	182,00	4 550,00
			VV 25,00*1,00		25,000		
5	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - nákup</i>	t	4,000	330,00	1 320,00
			VV 25*0,16 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 <i>m2 v rovině a ve svahu do 1:5</i>	m2	25,000	18,70	467,50
7	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,750	93,00	69,75
			VV 25*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,750		

D 5 Komunikace pozemní 28 985,38

8	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	37,500	372,00	13 950,00
9	M	59245212	<i>dlažba zámková tl.60mm přírodní</i>	m2	37,875	277,00	10 491,38
			VV 37,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		37,875		
10	K	599142111	Zálivka dilatačních nebo pracovních spár v <i>cementobetonovém krvtu</i>	m	32,000	142,00	4 544,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 643,28

11	K	916241112	Demontáž a zpětné osazení obrubníku kamenného <i>bez boční opěrky do lože z betonu prostého</i>	m	32,000	376,00	12 032,00
12	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z <i>betonu s boční opěrky</i>	m	20,000	152,00	3 040,00
13	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	m	20,200	98,40	1 987,68
			VV 20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		20,200		
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky z betonu prostého	m3	1,880	2 970,00	5 583,60
			VV 20,00*0,30*0,10		0,600		
			VV 32,00*0,40*0,10		1,280		
			VV Součet		1,880		

D 997 Přesun sutě 20 188,37

15	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	20,038	400,80	8 031,23
16	K	997221571	Odvoz vybourané dlažby na skládku investora do 5 <i>km se složením</i>	t	15,938	571,90	9 114,94
17	K	997221561	Odvoz suti na skládku se složením	t	4,100	602,00	2 468,20
18	M	94620002	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17.01.01</i>	t	4,100	140,00	574,00

D 998 Přesun hmot 9 791,62

19	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem <i>dlažděným</i>	t	26,251	373,00	9 791,62
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------