

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DR 057 Úprava terénu, parkovací stání

Objekt: 01 Stavební a architektonické řešení

Rozpočet: 1 projektový

Zadavatel: Statutární město Brno, MMB, odbor správy majetku
Husova 3
60167 Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: BS-IMEX, s.r.o.

IČO: 63476711

DIČ: CZ63476711

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			520 851,42
PSV			60 542,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 500,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			618 894,02

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	618 894,02 CZK


Zaokrouhlení -0,02 CZK

Cena celkem bez DPH **618 894,00 CZK**

v BRNĚ

dne

13.12.2019


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			60 231,70	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			21 487,50	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 122,50	0
5	Komunikace	HSV			260 433,27	42
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 320,87	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			58 370,42	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 620,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 958,97	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 845,33	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 197,86	5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 500,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			40 786,86	7
783	Nátěry	PSV			14 705,74	2
799	Ostatní	PSV			2 550,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			69 263,00	11
VN	Vedlejší náklady	VN			17 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	3
Cena celkem					618 894,02	100

4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 057	Úprava terénu, parkovací stání
O:	01	Stavební a architektonické řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				60 231,70			
1	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	186,20000	20,00	3 724,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
2	113109410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	186,20000	55,00	10 241,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
3	122307111R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odstranění štěrku s odpadem : 0,05*(21,7+84,2) 5,29500 odstranění zeminy : 0,15*21,7+0,4*84,2+0,25*186,2 83,48500	m3	88,78000	50,00	4 439,00	823-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	88,78000	100,00	8 878,00	800-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
5	162206113R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 50 do 100 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť. zatravněná část : 0,15*19 2,85000	m3	2,85000	50,00	142,50	823-2	RTS 19/ II	RTS 18/ II
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	88,78000	120,00	10 653,60	800-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	19,00000	20,00	380,00	823-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
8	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	19,00000	40,00	760,00	800-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
9	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, zatravněná část : 19 19,00000	m2	19,00000	40,00	760,00	823-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II

5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 057	Úprava terénu, parkovací stání
O:	01	Stavební a architektonické řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,	m2	19,00000	15,00	285,00	823-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	88,78000	220,00	19 531,60	800-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
12	00572451R	směs travní sadová, pro střední zátěž 0,03*19	kg	0,57000	100,00	57,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 18/ II
13	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 19*0,05	m3	0,95000	400,00	380,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 18/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	21 487,50						
14	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 zpevněná plocha dvora včetně parkoviště : 286,5	m2	286,50000	75,00	21 487,50	800-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	1 122,50						
15	310236241RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení prostup základem po opravě kanalizace : 1	kus	1,00000	207,50	207,50	801-4	RTS 19/ II	RTS 18/ II
16	310236261RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení prostup základem po opravě kanalizace : 2	kus	2,00000	457,50	915,00	801-4	RTS 19/ II	RTS 18/ II
Díl: 5		Komunikace	260 433,27						
17	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm zpevněná plocha dvora včetně parkoviště : 286,5	m2	286,50000	160,00	45 840,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
18	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou zpevněná plocha dvora včetně parkoviště : 286,5	m2	286,50000	250,00	71 625,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
19	567211213R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 130 mm okapový chodník : 4,34	m2	4,34000	388,00	1 683,92	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	286,50000	215,00	61 597,50	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 057	Úprava terénu, parkovací stání
O:	01	Stavební a architektonické řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. zpevněná plocha dvora včetně parkoviště : 286,5		286,5	50000				
21	596831111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z vápenné malty tloušťky do 30 mm	m2	6,00000	320,00	1 920,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		komunikaci pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m							
22	596841111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z cementové malty	m2	4,34000	590,00	2 560,60	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		komunikaci pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m okapový chodník : 4,34		4,34	4000				
23	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	300,82500	250,00	75 206,25	SPCM	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		zpevněná plocha dvora včetně parkoviště : 1,05*286,5		300,82500					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			5 320,87				
24	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	35,47248	150,00	5 320,87	801-4	RTS 19/ II	RTS 18/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			58 370,42				
25	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	40,31278	85,00	3 426,59	801-4	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. cihelná podezdívka stávajícího plotu : $(1,64+1,56)/2*12,981+(1,6+1,72)/2*11,773$		40,31278					
26	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	55,57248	50,00	2 778,62	801-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		hlavice plotu : $(0,953+0,1*3+0,18)*(11,773+12,981)$ sokl objektu, přiléhající k nezpevněnému povrchu dvora : 1*20,1		35,47248 20,10000					
27	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	40,31278	159,00	6 409,73	801-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		cihelná podezdívka stávajícího plotu : $(1,64+1,56)/2*12,981+(1,6+1,72)/2*11,773$		40,31278					
28	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	25,59383	109,50	2 802,52	801-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		cihelná podezdívka stávajícího plotu - 30% : $((1,64+1,56)/2*12,981+(1,6+1,72)/2*11,773)*0,3$		12,09383					
		betonová hlavice oplocení - 30% : 13,5		13,50000					
29	627452931R00	Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	m2	40,31278	750,00	30 234,59	801-5	RTS 19/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 057	Úprava terénu, parkovací stání
O:	01	Stavební a architektonické řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m							
		cihelná podezdívka stávajícího plotu : $(1,64+1,56)/2 \times 12,981 + (1,6+1,72)/2 \times 11,773$		40,31278					
30	632413106R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	35,47248	350,00	12 415,37	801-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením							
		betonová hlavice oplocení : $(0,953+0,1 \times 3+0,18) \times (11,773+12,981)$		35,47248					
31	622904112R01	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	6,06000	50,00	303,00		Vlastní	RTS 18/ II
		sokl stávajícího objektu ve styku s nepevnou plochou dvora : $0,3 \times 20,2$		6,06000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 620,00			
32	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	0,60000	2 700,00	1 620,00	801-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		pro zpětné zadláždění ve sklepe : $0,1 \times 6$		0,60000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 958,97			
33	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	36,00000	20,00	720,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		parkoviště : 32,5		36,00000					
34	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	36,00000	5,60	201,60	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot							
35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,35000	287,50	4 413,13	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		oddělení jezdové plochy a zatravněné části : 7,45		7,45000					
		okapový chodník : 7,9		7,90000					
36	59217330R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	8,00000	79,19	633,52	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		kolem okapového chodníku : 8		8,00000					
37	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	8,00000	123,84	990,72	SPCM	RTS 19/ II	RTS 18/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 845,33			
38	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plochu, plochy přes 1 m2	m2	6,00000	49,20	295,20	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,							

Ad

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 057	Úprava terénu, parkovací stání
O:	01	Stavební a architektonické řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podlahy ve sklepech pro opravu kanalizace : 6		6,00000					
39	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,60000	3 258,00	1 954,80	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		podlahy ve sklepech : 0,1*6		0,60000					
40	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdva cihelného mimo komínového	m2	40,31278	65,00	2 620,33	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		cihelná podezdívka stávajícího plotu : (1,64+1,56)/2*12,981+(1,6+1,72)/2*11,773		40,31278					
41	979022012R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MC	m3	0,39000	2 500,00	975,00	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		z podlahy ve sklepech k dalšímu použití : 0,065*6		0,39000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 197,86			
42	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu	t	301,97862	100,00	30 197,86	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		vodorovně do 200 m							
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 500,00			
43	720001	D+M+demontáž rozvodů kanalizace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				40 786,86			
44	764443210R00	Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování sloupků zábradlí obvodu do 100 mm	kus	6,00000	80,70	484,20	800-764	RTS 19/ II	RTS 18/ II
45	764554403R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm	m	12,00000	500,00	6 000,00	800-764	RTS 19/ II	RTS 18/ II
46	764430250PC	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 1150 mm	m	26,70000	1 258,00	33 588,60		Vlastní	Indiv
		oplechování betonové hlavy plotu 2 díly proti sobě na stojatou drážku : 26,7		26,70000					
47	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	385,98000	1,85	714,06	800-764	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 783		Nátěry				14 705,74			
48	783201811R00	Odstranění nátěru z kovových doplňků konstrukcí oškrabáním	m2	67,33088	28,41	1 912,87	800-783	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		tyčový stávající plot : 1,36*(12,981+11,773)*2		67,33088					
49	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	67,33088	190,00	12 792,87	800-783	RTS 19/ II	RTS 18/ II
		tyčový stávající plot : 1,36*(12,981+11,773)*2		67,33088					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 057	Úprava terénu, parkovací stání
O:	01	Stavební a architektonické řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen/k	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				2 550,00			
50	799001	01/S - plastová tabulka s číslicovým polepem	ks	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní	Indiv

plast tl.4 mm pro venkovní použití bílá :

číslice v černé barvě-výška 150 mm :

přípevnění na zeď hmoždinkami :

rozměr 200x200 mm :

ks : 6

6,00000

51	799002	02/S - plastová tabulka s textem v černé barvě	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

rozměr 600x400 mm tl.4 mm pro venkovní použití bílá :

text pro určení parkových stání :

výška písmen 40 a 30 mm v černé barvě :

kotvení ke stěně hmoždinkami :

ks : 1

1,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				69 263,00			
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

52	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	67,83838	110,00	7 462,22	822-1	RTS 19/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

pro vodorovnou dopravu

53	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	67,83838	200,00	13 567,68	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

54	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	949,73729	11,00	10 447,11	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	67,83838	200,00	13 567,68	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	271,35351	25,00	6 783,84	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	67,83838	250,00	16 959,60	801-3	RTS 19/ II	RTS 18/ II
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

58	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	67,83838	7,00	474,87	800-6	RTS 19/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	------	--------	-------	------------	------------

s hrubým urovnáním,

Díl: VN		Vedlejší náklady				17 500,00			
----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

59	Pol.10	Vybudování zařízení staveniště	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
----	--------	--------------------------------	------	---------	----------	----------	--	---------	-------

náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště .

zřízení a likvidace přípojek energií k objektu ZS :

projednání povolení vjezdu do objektu s potřebným omezením parkování v okolí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 057	Úprava terénu, parkovací stání
O:	01	Stavební a architektonické řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v ulici :							
		kpl. : 1		1,00000					
60	Pol.11	Ochranná opatření uvnitř objektu	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
		náklady na zřízení ochrany uvnitř objektu, určených pro :							
		dopravu materiálů a odpadů - deskami OSB a pod včetně :							
		demontáže po skončení prací a opravy poškozeného prostoru :							
		kpl. : 1		1,00000					
61	Pol.12	Celkový úklid	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na úklidové práce v objektu po skončení stavebních prací :							
		- globální úklid :							
		kpl. : 1		1,00000					
62	Pol.13	Provozní vlivy	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění prací tam, kde jsou stavební :							
		práce zcela nebo částečně omezovaly provozem jiných osob. :							
		povolání vjezdu - tonáž prostředků dopravy materiálu a odpadu :							
		kpl. : 1		1,00000					
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00			
63	Pol.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
64	Pol.2	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob :							
		včetně příslušného značení na venkovních plochách :							
		náklady na osvětlení staveniště :							
		náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz :							
		staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provozu staveniště :							
		kpl. : 1		1,00000					
Celkem						618 894,02			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Úprava terénu, parkovací stání	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Beethovenova 2, 602 00 Brno	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Jaroslav Prokeš	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 17 346	
N	PSV celkem 39 586	
	ZRN celkem 56 932	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 56 932	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 56 932	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele BS-IMEX	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 13. 12. 2019 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	56 932 Kč
DPH	21 % činí :	11 956 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		68 888 Kč

Poznámka :

Stavba :	Beethovenova 2, 602 00 Brno
Objekt :	Úprava terénu, parkovací stání

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 201	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 145	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	39 586	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 346	39 586	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Beethovenova 2, 602 00 Brno	Zdravotně technické instalace
Objekt :	Úprava terénu, parkovací stání	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	17,64	250,00	4 410,00
2		Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	3,54	1 100,00	3 894,00
3		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,18	15,00	317,70
4		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	21,18	100,00	2 118,00
5		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,18	70,00	1 482,60
6		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	8,65	10,96	94,80
7		Naložení výkopku,odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	11,06	150,00	1 659,00
8		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,12	121,00	1 224,52
	Celkem za	1 Zemní práce				15 200,62
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,41	890,00	2 144,90
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 144,90
Díl: 8		Trubní vedení				
10		Demontáž kanalizačního potrubí vláknocementové DN200	m	13,00	100,00	1 300,00
11		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	38,50	28,89	1 112,27
12		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	23,50	370,00	8 695,00
13		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	15,00	500,00	7 500,00
14		Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	24,00	13,20	316,80
15		Lapač střešních splavenin s flexibilním a kulovým kloubem, materiál PP, průtok max. 11 l/s, DN125, dešťové odpadní potrubí průměr 80, 100, 120mm, mrazuvzdorná mechanická zápachová uzavěrka se zabudovaným těsněním, koš na splaveniny s přepadovou funkcí	kus	4,00	2 910,00	11 640,00
16		Velkokapacitní vtok s litinovým rámem a litinovou mříží, s mechanickou zápachovou uzavěrkou - klapkou, průtok 4,30 l/s, DN110, materiál PP, rám a mříž litina, odtok svislý, třída zatížení B - max 12,5 tuny, hmotnost 12,4kg	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
17		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km	t	0,52	43,10	22,41
	Celkem za	8 Trubní vedení				39 586,48