

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 231804 Dokumentace pro realizaci předmětné části kina LUNA "zatepleni objektu kina"
Objekt: 01 Zatepleni objektu kina Luna
Rozpočet: 23180801 Zatepleni objektu kina Luna

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o. IČO: 4102151
 Frýdecká 59/251 , 718 00 Ostrava DIČ: CZ04102151

Rozpis ceny			Celkem
HSV			338 625,46
PSV			247 933,04
MON			35 000,00
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			42 000,00
Celkem			690 558,50


Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	690 558,50 CZK
Základní DPH	%	145 017,28 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 835 575,78 CZK

v Ostravě dne 2.4.2020


 Stavop Pastorek s.r.o.
 Frýdecká 59/251, 718 00 Ostrava
 IČ 04102151, DIČ CZ04102151

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			290 897,52	42
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			31 907,49	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 465,55	0
713	Izolace tepelné	PSV			10 472,61	2
763	Dřevostavby	PSV			20 878,73	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			216 581,70	31
M21	Elektromontáže	MON			35 000,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 354,90	2
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			42 000,00	6
Cena celkem					690 558,50	100

Položkový rozpočet

S:	231804	Dokumentace pro realizaci předmětné části kina LUNA "zateplení objektu kina"
O:	01	Zateplení objektu kina Luna
R:	23180801	Zateplení objektu kina Luna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62						290 897,52
	1 620991121R00	Upravy povrchů vnější Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	108,99000	47,00	5 122,53
		25 33*3,0+22,0*3,0*0 5		108 99000		
	2:622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	98,22695	56,00	5 500,71
		23,95*2,43+13,635*0,12		59 83470		
		(1,78+2,15+3,15+0,85+4,35+4,335+4,31+0,2)*0,61		12 88625		
		(2,20*0,61+2,20*0,415*0,5)*6		10 79100		
		(2,00*0,61+2,00*0,415*0,5)*9		14 71500		
	3 611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	59,83470	270,00	16 155,37
		skladba S02 zateplení podhledu (strop)				
		23,95*2,43+13,635*0,12		59,83470		
	4 612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	38,39225	230,00	8 830,22
		skladba S02 zateplení podhledu (stěny)				
		(1,78+2,15+3,15+0,85+4,35+4,335+4,31+0,2)*0,61		12 88625		
		(2,20*0,61+2,20*0,415*0,5)*6		10 79100		
		(2,00*0,61+2,00*0,415*0,5)*9		14 71500		
	5 622474115R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm	m2	20,00000	750,00	15 000,00
		odhad - fakturovat dle skutečnosti 20,0		20,00000		
	6 622319521RV1	Zateplovací systém, fasáda, desky PIR tl. 80mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	28,09850	1 150,00	32 313,28
		detail C - zateplení podhledu		28,09850		
		24,33*0,65+1,76*0,83*5+2,0*0,83*3				
	7 602016193R01	Penetrace dřevoštěpkových desek pod zateplovací systém	m2	13,97588	48,00	670,84
		skladba S01 zateplení nadpraží 13,635*1,025		13,97588		
	8 622318637RV1	Zateplovací systém na desky OSB, fasáda, EPS F tl. 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	13,97588	1 420,00	19 845,75
		skladba S01 zateplení nadpraží 13,635*1,025		13,97588		
	9 622319137RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,25000	1 250,00	12 812,50
		skladba S03 zateplení obvodové stěny 10,0*1,025		10 25000		
	10 622319139RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 240 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	72,30925	1 300,00	94 002,03
		skladba S02 zateplení podhledu (strop)				
		(1,78+2,15+3,15+0,85+4,35+4,335+4,31+0,2)*2,2		46 47500		
		skladba S02 zateplení podhledu (stěny)				
		(1,78+2,15+3,15+0,85+4,35+4,335+4,31+0,2)*0,37		7 81625		
		(2,20*0,37+2,20*0,415*0,5)*6		7 62300		
		(2,00*0,37+2,00*0,415*0,5)*9		10 39500		
	11 622391002R00	Příplatek-ntž KZS podhledu, izolant, stěrka+výzt.tk.	m2	74,57350	190,00	14 168,97
		skladba S02 zateplení podhledu				
		(1,78+2,15+3,15+0,85+4,35+4,335+4,31+0,2)*2,2		46 47500		
		detail C - zateplení podhledu		28 09850		
		24,33*0,65+1,76*0,83*5+2,0*0,83*3				
	12 601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	63,55200	50,00	3 177,60
		24 33*2,5+13,635*0 2		63,55200		
	13 601015187RT6	Stěrka na podhledech silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	63,55200	315,00	20 018,88
		Položka pořadí 12 63 55200		63,55200		
	14 602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	44,38773	35,00	1 553,57
		skladba S01 zateplení nadpraží				
		13,635*0 785		10 70346		
		skladba S02 zateplení podhledu (stěny)				

Položkový rozpočet

S:	231804	Dokumentace pro realizaci předmětné části kina LUNA "zateplení objektu kina"
O:	01	Zateplení objektu kina Luna
R:	23180801	Zateplení objektu kina Luna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(1 78+2 15+3 15+0 85+4 35+4 335+4 31+0 2)*0 37		7,81625		
		(2 20*0 37+2 20*0 415*0 5)*6		7 62300		
		(2 00*0 37+2 00*0 415*0 5)*9		10 39500		
		skladba S03 zateplení obvodové stěny				
		10 0*0 785		7 85000		
15	602015187RT6	Stěrka na stěnách silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	44,38773	297,00	13 183,16
		Položka pořadí 14 44 38773		44 38773		
16	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová (černá)	m2	107,93973	200,00	21 587,95
		Penetrace + 2 x krycí nátěr				
		Položka pořadí 12 63 55200		63 55200		
		Položka pořadí 14 44 38773		44 38773		
17	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	63,55200	80,00	5 084,16
		Položka pořadí 12 63 55200		63 55200		
18	622300172RT4	Těsnění napojovacích spár tmelem, včetně dodávky tmele	m	22,00000	85,00	1 870,00
		detail D zakončení obkladu 22,0		22,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				31 907,49
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	78,00000	135,00	10 530,00
		26,0*3,0		78,00000		
20	953981103R01	Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 10 včetně vrtu	kus	36,00000	140,00	5 040,00
		Z01 18*2		36,00000		
21	963016151R01	Demontáž podhledu z cement. desek AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR 12,5 mm, včetně roštu a parozábrany	m2	64,06860	120,00	7 688,23
		stávající podhledy				
		24,33*2 52+10,0*0 15+8 38*0 16		64 06860		
22	978059631R01	Odsekání vnějších obkladů podhledů	m2	64,06860	135,00	8 649,26
		Položka pořadí 21 64 06860		64 06860		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 465,55
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,23409	280,00	1 465,55
Díl: 713		Izolace tepelné				10 472,61
24	713101122R00	Odstřep. izol. stropů, volně, minerál tl. 100-200 mm	m2	64,06860	20,00	1 281,37
		Položka pořadí 21 64 06860		64 06860		
25	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce, včetně dodávky desky PIR tl. 100mm	m2	2,20000	655,40	1 441,88
		detail D 22,0*0 1		2 20000		
26	7139001	Komprimovaná páska pro spáru tl. 10mm	m	58,00000	122,00	7 076,00
		Detail A 14 0		14 00000		
		Detail B 14 0		14 00000		
		Detail C 30 0		30 00000		
27	7139002	Parotěsná páska	m	14,00000	34,00	476,00
		detail A 14 0		14 00000		
28	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	104,98000	1,88	197,36
Díl: 763		Dřevostavby				20 878,73
29	7636121321R01	Obložení stěn na OK z desek nad tl. 18mm, na sraz, šroubo, včetně dodávky desek OSB tl. 18mm	m2	13,97588	550,00	7 686,73
		skladba S01 zateplení nadpraží 13,835*1 025		13,97588		
30	763615131R01	Obložení podhledů, překližka tl. 2x 12 mm, š. 100mm, kotvena na závitové tyče, včetně dodávky vodostavební překližky	m	22,00000	560,00	12 320,00
		Detail D 22 0		22 00000		

Položkový rozpočet

S:	231804	Dokumentace pro realizaci předmětné části kina LUNA "zateplení objektu kina"
O:	01	Zateplení objektu kina Luna
R:	23180801	Zateplení objektu kina Luna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	31 998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	109,00000	8,00	872,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					216 581,70
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

	32 767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	356,18000	110,00	39 179,80
--	-----------------	--	----	-----------	--------	-----------

	Z01 356,18			356,18000		
--	------------	--	--	-----------	--	--

	33 55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	391,80000	32,00	12 537,60
--	----------------	-------------------------	----	-----------	-------	-----------

	Z01 391,8			391,80000		
--	-----------	--	--	-----------	--	--

	34 13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	391,80000	31,50	12 341,70
--	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

	Položka pořadí 33 - 391 80000			391,80000		
--	-------------------------------	--	--	-----------	--	--

	35 767900101	Zavěšený podhled - nosná konstrukce, kazety 1000 x 2000mm tahokov 16x6x1,2x1 mm elox. dodávka, montáž, spojovací materiál	m2	60,00000	1 350,00	81 000,00
--	--------------	---	----	----------	----------	-----------

	systémový zavěšený kazetový podhled vč 02 - 01 - 60.0			60,00000		
--	---	--	--	----------	--	--

	36 7675851101	Doplňky podhledů - oplechování podhledu římsy RŠ 200 mm, eloxovaný plech AL tl. 2,0mm, tmelení	m	7,00000	480,00	3 360,00
--	---------------	--	---	---------	--------	----------

	K01 7 0			7 00000		
--	---------	--	--	---------	--	--

	37 7675851102	Doplňky podhledů - oplechování podhledu římsy RŠ 150 mm, eloxovaný plech AL tl. 2,0mm, tmelení	m	12,00000	500,00	6 000,00
--	---------------	--	---	----------	--------	----------

	K02 12 0			12 00000		
--	----------	--	--	----------	--	--

	38 7675851103	Doplňky podhledů - oplechování římsy RŠ 330 mm, eloxovaný plech AL tl. 2,0mm, tmelení, komprimovaná páska	m	30,00000	680,00	20 400,00
--	---------------	---	---	----------	--------	-----------

	K03 30.0			30,00000		
--	----------	--	--	----------	--	--

	39 7675851104	Doplňky podhledů - oplechování římsy RŠ 250 mm, eloxovaný plech AL tl. 2,0mm, tmelení, komprimovaná páska	m	22,00000	578,30	12 722,60
--	---------------	---	---	----------	--------	-----------

	K04 22 0			22,00000		
--	----------	--	--	----------	--	--

	40 7675851105	Doplňky podhledů - vnitřní oplechování římsy RŠ 200 mm, eloxovaný plech AL tl. 2,0mm, tmelení, komprimovaná páska	m	22,00000	570,00	12 540,00
--	---------------	---	---	----------	--------	-----------

	K05 22.0			22,00000		
--	----------	--	--	----------	--	--

	41 7675851106	Doplňky podhledů - síť proti hmyzu nerez	m	52,00000	250,00	13 000,00
--	---------------	--	---	----------	--------	-----------

	Detail C 30 0			30 00000		
--	---------------	--	--	----------	--	--

	Detail D 22 0			22 00000		
--	---------------	--	--	----------	--	--

	42 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 000,00000	1,75	3 500,00
--	-----------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					14 354,90
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

	43 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,49603	280,00	2 098,89
--	-----------------	--	---	---------	--------	----------

	44 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,49603	200,00	1 499,21
--	-----------------	--	---	---------	--------	----------

	Včetně naložení na dopravní prostředek a srovnání na skládku, bez poplatku za skládku					
--	---	--	--	--	--	--

	45 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	142,42450	15,00	2 136,37
--	-----------------	--	---	-----------	-------	----------

	46 979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	7,49603	1 150,00	8 620,43
--	-----------------	--------------------------	---	---------	----------	----------

Díl: M21	Elektromontáže					35 000,00
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

	47 210000001T00	Elektroinstalace	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
--	-----------------	------------------	--------	---------	-----------	-----------

	demontáž světel zpětná montáž rozvody - odhad 1			1,00000		
--	---	--	--	---------	--	--

Díl: VN	Vedlejší náklady					27 000,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

	48 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
--	-------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

	Vedlejší náklady spojené s vybudováním provozním a odštěpním zařízením staveniště					
--	---	--	--	--	--	--

	49 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
--	-------------	----------------	--------	---------	-----------	-----------

	Vlivy na staveništní podmínky provádění tím, kdy jsou staveništní práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných prací. Účel zejména v rozsahu nákladů, souvisejících s omezením provozem v důsledku normy předložené respektování staveništního dopravního systému staveništní práce. Včetně nákladů na komunikaci s normou a zřízení suti poskytnutí					
--	---	--	--	--	--	--

Díl: ON	Ostatní náklady					42 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

	50 00526 R	Finanční náklady - ostatní náklady (viz TZ čl. 4.5.)	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00
--	------------	--	--------	---------	-----------	-----------

	Finanční náklady - ostatní náklady (viz TZ čl. 4.5.)					
--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	231804	Dokumentace pro realizaci předmětné části kina LUNA "zateplení objektu kina"
O:	01	Zateplení objektu kina Luna
R:	23180801	Zateplení objektu kina Luna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Náklady zhotovitel, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků stavebního zadání na obvyklé zajištění záruky spříslušné dílu nebo některou ze smluvních povinností				
	51.005261030R	Finanční rezerva 5% (viz TZ čl. 4.5.)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Finanční rezerva požadovaná objednatel jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování odpovídá objednateli				

Celkem	690 558,50
---------------	-------------------


Poznámky uchazeče k zadání

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ INV 10.20 „Rekonstrukce podhledu části fasády kina Luna“				
1.	Název:	DK-MONT. s.r.o.	Klempířské a zámečnické práce 172.640,-Kč	25,00 %
	Sídlo / místo podnikání:	Ochodnica 398		
	Tel., fax:	421904387076		
	E-mail:			
	IČO:	52294544		
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	72101/L		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Mar.Stanislav Konušik		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Dušan Pastorek
Datum:	14.4.2020

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Rekonstrukce podhledu části fasády kina LUNA

průběh stavby (dny)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
Zařízení staveniště	Yellow																																								
Montáž a demontáž lešení	Blue	Blue																																							
Demontáže stav. podhledů																																									
Vyspravení povrchů																																									
Montáž ocelových konstrukcí - kotev, prvky																																									
Zateplení povrchů																																									
Montáž podhledů a doplňků																																									
Obložení stěn a podhledů																																									

průběh stavby (dny)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
průběh stavby (dny)	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	
Montáž podhledů a doplňků																																										
Obložení stěn podhledů																																										
Demontáž lešení																																										
Likvidace zařízení staveniště a úklid																																										
Předání díla																																										



Stavop Pastorek s.r.o.
 Fýčecká 251/59, 718 00 Ostrava
 IČ: 04102151, DIČ: CZ04102151