

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava koupelny bytu v N. Jičíně</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 64
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	907,34	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	3 773,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	38 247,03	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	25 235,96			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	6 500,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		3 585,31						
<b>ZRN celkem</b>		78 248,69	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	0,00				
<b>Základ 15%</b>	78 248,69	<b>DPH 15%</b>	11 737,30	<b>Celkem bez DPH</b>	78 248,69
<b>Základ 21%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	89 985,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Oprava koupelny bytu v N. Jičíně</b>	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	258,57	416,43	675,00	0,12
	60	Omítky ze suchých směsí	551,20	908,80	1 460,00	0,18
	61	Úprava povrchů vnitřní	41,07	389,43	430,50	0,01
	711	Izolace proti vodě	2 161,47	1 311,53	3 473,00	0,02
	721	Vnitřní kanalizace	364,40	1 232,69	1 597,09	0,00
	722	Vnitřní vodovod	887,17	6 651,74	7 538,91	0,02
	725	Zařizovací předměty	24 507,29	6 040,40	30 547,69	0,09
	735	Otopná tělesa	49,02	503,48	552,50	0,02
	771	Podlahy z dlaždic	2 018,61	1 934,80	3 953,41	0,09
	781	Obklady (keramické)	8 064,97	8 122,75	16 187,72	0,25
	784	Malby	194,10	398,64	592,74	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	56,50	4 118,58	4 175,08	0,96
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	565,06	565,06	0,00
	M	Montážní přírážky	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>78 248,69</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava koupelny bytu v N. Jičíně</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>258,57</b>	<b>416,43</b>	<b>675,00</b>		<b>0,12</b>	
1		340238211RT2	Podezdívka sprch. van. pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	1,00	675,00	258,57	416,43	675,00	0,12	0,12	RTS I / 2020
		<b>60</b>	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>551,20</b>	<b>908,80</b>	<b>1 460,00</b>		<b>0,18</b>	
2		602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	5,00	292,00	551,20	908,80	1 460,00	0,04	0,18	RTS II / 2017
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>41,07</b>	<b>389,43</b>	<b>430,50</b>		<b>0,01</b>	
3		602014144R00	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	3,00	143,50	41,07	389,43	430,50	0,00	0,01	RTS I / 2020
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 161,47</b>	<b>1 311,53</b>	<b>3 473,00</b>		<b>0,02</b>	
4		711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	5,00	492,50	1 510,50	952,00	2 462,50	0,00	0,02	RTS I / 2020
5		711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	6,00	139,50	510,60	326,40	837,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
6		711212602RT1	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	1,00	173,50	140,37	33,13	173,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>364,40</b>	<b>1 232,69</b>	<b>1 597,09</b>		<b>0,00</b>	
7		721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00	294,50	119,22	469,78	589,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
8		721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00	237,49	79,24	158,25	237,49	0,00	0,00	RTS I / 2020
9		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	260,50	165,94	355,06	521,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
10		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
11		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	86,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>887,17</b>	<b>6 651,74</b>	<b>7 538,91</b>		<b>0,02</b>	
12		722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	4,00	321,00	276,08	1 007,92	1 284,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
13		722171911R00	Odfíznutí plastové trubky D 16 mm	kus	3,00	7,90	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
14		722172911R00	Propojení plastového potrubí D 16 mm,vodovod	kus	4,00	77,10	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
15		722172961R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí D 16 mm, vodovod	kus	2,00	128,50	25,72	231,28	257,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
16		722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	4,00	72,19	45,36	243,40	288,76	0,00	0,00	RTS I / 2020
17		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	224,51	0,00	898,04	898,04	0,00	0,00	RTS I / 2020
18		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	446,50	433,68	459,32	893,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
19		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	222,01	106,33	115,68	222,01	0,00	0,00	RTS I / 2020
20		909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00	420,50	0,00	3 364,00	3 364,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>24 507,29</b>	<b>6 040,40</b>	<b>30 547,69</b>		<b>0,09</b>	
21		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	84,10	0,00	168,20	168,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
22		725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00	44,19	0,00	44,19	44,19	0,00	0,00	RTS I / 2020
23		725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
24		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
25		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	838,00	94,82	743,18	838,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
26		725017122R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	2 750,00	2 109,95	640,05	2 750,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
27		725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 828,00	542,02	1 285,98	1 828,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
28		642938205	Vanička sprch. keram. 1/4 kruh Connect 900x900 mm	kus	1,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,04	0,04	RTS I / 2020
29		725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00	1 505,01	70,43	1 434,58	1 505,01	0,00	0,00	RTS I / 2020
30		55484451.A	Dveře sprchové 90 cm	kus	1,00	9 587,00	9 587,00	0,00	9 587,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
31		725860222R00	Sífon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	1,00	655,99	534,33	121,66	655,99	0,00	0,00	RTS I / 2020
32		725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	2 290,00	2 054,59	235,41	2 290,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

33	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	397,00	74,50	322,50	397,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
34	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	1 987,00	1 696,70	290,30	1 987,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
35	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00	130,00	42,95	87,05	130,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
36	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	%	1,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>49,02</b>	<b>503,48</b>	<b>552,50</b>		<b>0,02</b>	
37	735161812R00	Demontáž otopných těles	kus	1,00	168,50	19,84	148,66	168,50	0,02	0,02	RTS I / 2020
38	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových	kus	1,00	384,00	29,18	354,82	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>2 018,61</b>	<b>1 934,80</b>	<b>3 953,41</b>		<b>0,09</b>	
39	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,56	47,70	58,24	63,87	122,11	0,00	0,00	RTS I / 2020
40	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM,	m2	2,56	490,50	0,00	1 255,68	1 255,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
41 1	632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování	m2	2,56	376,50	644,81	319,03	963,84	0,01	0,03	RTS I / 2020
42 1	597623141	Dlaždice 30x30 mat	m2	3,00	438,52	1 315,56	0,00	1 315,56	0,02	0,05	RTS I / 2020
43 1	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	36,57	8,10	0,00	296,22	296,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>8 064,97</b>	<b>8 122,75</b>	<b>16 187,72</b>		<b>0,25</b>	
44	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,00	47,70	273,00	299,40	572,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
45	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	12,00	590,01	1 163,40	5 916,72	7 080,12	0,00	0,06	RTS I / 2020
46	597813725	Obkládačka 20x40 mat	m2	14,00	438,52	6 139,28	0,00	6 139,28	0,01	0,19	RTS I / 2020
47	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	5,00	50,91	5,05	249,50	254,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
48	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	2,00	58,71	7,64	109,78	117,42	0,00	0,00	RTS I / 2020
49 1	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	12,00	35,20	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
50 1	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	10,00	93,80	54,20	883,80	938,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
51	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	152,54	4,35	0,00	663,55	663,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>194,10</b>	<b>398,64</b>	<b>592,74</b>		<b>0,00</b>	
52	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	6,00	39,40	140,04	96,36	236,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
53	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,00	59,39	54,06	302,28	356,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>56,50</b>	<b>4 118,58</b>	<b>4 175,08</b>		<b>0,96</b>	
54	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	5,00	115,99	56,50	523,45	579,95	0,01	0,07	RTS I / 2020
55	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,60	110,99	0,00	1 398,47	1 398,47	0,07	0,86	RTS I / 2020
56	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1,60	85,29	0,00	136,46	136,46	0,02	0,03	RTS I / 2020
57	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,96	321,50	0,00	307,35	307,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
58	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,96	842,99	0,00	805,90	805,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
59	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,96	227,00	0,00	217,01	217,01	0,00	0,00	RTS I / 2020
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,72	15,90	0,00	440,75	440,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
61	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,96	302,49	0,00	289,18	289,18	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>565,06</b>	<b>565,06</b>		<b>0,00</b>	
62	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,65	864,00	0,00	565,06	565,06	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>M</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>		<b>0,00</b>	
63	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	5 500,00	1,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	
64 1	210174621R00	Úprava vzt	kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
<b>Celkem:</b>								<b>78 248,69</b>			

Poznámka: