

Smlouva o dílo č. 014/2020/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)
na realizaci díla

„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „**objednatel**“)

sport cité + s.r.o.

se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice

IČO: 04929845

DIČ: CZ04929845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 92673

zastoupená: Ing. Nadimem Eidem, jednatelem společnosti

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických stavbyvedoucí: Ing. David Doležel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 115-7681040287/0100

mob.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

ID datové schránky: scirvem

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním režimu v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm**“ (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P20V00000556**), (dále jen jako „**veřejná zakázka**“).
2. Smluvní strany uzavírají smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění smlouvy.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla **Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm**, a to kompletní zhotovení (dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované v čl. I. odst. 1 smlouvy, v souladu se smlouvou a podle následujících podkladů:

- 1.1. krycího listu nabídky zhotovitele,
- 1.2. poskytnuté projektové dokumentace **Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm**, zpracované v 02/2018 projektanty E. Palovou a Ing. J. Čepickým,
- 1.3. vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „*soupis*“ nebo „*výkaz výměr*“).

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května 1700, parcela č. 1250/14, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. **Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být prováděno tzv. „za provozu“ základní školy, přičemž tyto skutečnosti zhotovitel zohlednil při vypracování přílohy č. 3 smlouvy a pro řádné splnění díla.**
3. Kompletní realizaci díla se rozumí úplně, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
4. **Nedílnou součástí díla je dále:**
 - 4.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 4.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
 - 4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné, apod.,
 - 4.4. veškeré stavební práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 4.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace, průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 4.7. dokumentace, atesty a protokoly,
 - 4.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.),
 - 4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
 - 4.14. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 4.15. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.16. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
 - 4.17. projektová dokumentace skutečného provedení díla:
 - 4.18.1 zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace stavebních prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *.pdf a v editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg;

- 4.18.2 součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přivadů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
- 4.19. geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou:
- a) geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM,
 - b) geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB),
 - c) geometrický plán pro rozdělení pozemků,
 - d) geometrický plán pro vyznačení změny druhu využití pozemku v KN,
 - e) doklady o vytýčení stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, na kterých jsou umístěny stávající stavební objekty. V případě, že zhotovitel umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do původních pozemků.
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě, apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně dokumentace, na základě níž byly zahájeny stavební práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré stavební práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 04/2020).
 - 1.2. Ukončení díla: **nejpozději do 15. 08. 2020.**
 - 1.3. Termín úplného vyklizení staveniště: do 10 kalendářních dnů od řádného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Běžné klimatické podmínky (slabý déšť) či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
3. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty, apod.) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
4. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice, sněhová kalamita).
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu), uvedený v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku smlouvy, k zahájení prací na díle.

Čl. IV. Cena

1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH	11.375.279,83 Kč
DPH	2.388.808,76 Kč
celkem s DPH	13.764.088,59 Kč
2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
 - 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené ve smlouvě,
 - 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla,
 - 3.3. stavební práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět,
 - 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu,

- 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty,
 - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla,
 - 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště,
 - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování,
 - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu,
 - 3.10. náklady na zařízení staveniště,
 - 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty),
 - 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny, atp.) potřebné k provedení stavebních prací,
 - 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
 - 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla,
 - 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště,
 - 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - 3.17. opatření k ochraně životního prostředí,
 - 3.18. pojištění stavby a osob,
 - 3.19. organizační a koordinační činnost,
 - 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
- 5.1. Je-li cena díla doložena vyplněným soupisem, ručí zhotovitel za to, že tyto vyplněné soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Vyplněné soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených stavebních prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků ve vyplněném soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných stavebních prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé stavební práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“),
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
 - 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle pododst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
 - 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**

- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle vyplněného soupisu a pokud v nich stavební práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací,
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech,
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech,
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech,
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech,
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré stavební práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové stavební práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých stavebních prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojních bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

- 1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 2. Veškeré provedené stavební práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, oceněných podle jednotkových cen vyplněného soupisu/výkazu výměr. Objednatel se k tomuto soupisu provedených stavebních prací musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených stavebních prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
- 3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených stavebních prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i stavební práce, které nebyly objednatelem

- odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a bude obsahovat další náležitosti, stanovené smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ,
 - b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit,
 - c) číslo faktury,
 - d) datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti,
 - e) fakturovanou částku,
 - f) účel platby - rozpis provedených stavebních prací,
 - g) objednatelovo číslo smlouvy a úplný název akce dle smlouvy.
 5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 kalendářních dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku smlouvy ze strany zhotovitele.
 6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou stavebních prací, uvedenou v soupisu provedených stavebních prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
 7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 kalendářních dnů.
 8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „**zveřejněný účet**“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátc**“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy;je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona o DPH, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
 9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
 10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený ve smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
 11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
 12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy a objednatel jej uvolní do 30 kalendářních dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Žádost na uvolnění zádržného je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelům, po odstranění poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou přílohou žádosti bude vždy objednatelům potvrzený zápis o odstranění vad a nedodělků, resp. prohlášení objednatele, že dílo netrpí vadami a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
 13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadržanou částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za stavební práce sjednané dle smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích smlouvy. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené stavební práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených stavebních prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
18. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli zastoupenému stavbyvedoucím staveniště nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude předáno v rozsahu, určeném projektovou dokumentací a dohodou smluvních stran.
2. O předání staveniště (jeho částí) sepiše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání (fotodokumentaci pořizuje zhotovitel).
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Zhotovitel umístí na staveništi 1 ks informační tabule o velikosti min. 200 x 100 cm, kde budou uvedeny informace o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údaje o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. Tabule budou předem odsouhlaseny vedoucím Odboru rozvoje a strategického plánování. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
11. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění stavebních prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 1 pododst. 1.3 smlouvy. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu stavebních prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených stavebních prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření stavebních prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných stavebních prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách stavebních prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel ve stavebních pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že stavební práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatel a přebírání jeho příkazů, pokynů, apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Změnu stavbyvedoucího může zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

12. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00 hod.
13. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
14. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového.

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.
15. Změnové listy:
 - 15.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 15.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 15.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Porušil-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do 2 kalendářních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimo areálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevníkly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci, apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálů převzatého od objednatele. Náklady zhotovitel zahrnul do sjednané ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8 smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. smlouvy.

3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro přijímací řízení,
 - b) doklad o likvidaci odpadů dle platné legislativy (nestačí pouze ČP),
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - e) revizní zprávy,
 - f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
 - g) stavební deníky,
 - h) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
 - i) ostatní doklady dle smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - a) 2x projektovou dokumentaci vč. dokladové části,
 - b) Vydané stavební povolení včetně štítku „stavba povolena“,
 - c) Ostatní doklady související s realizací stavby (majetkoprávní smlouvy, smlouvy o nájmech, věcných břemenech, apod.), ze kterých vyplývají další podmínky s vlivem na realizace stavby.
8. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá a důvody nepřevzetí díla,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - i) termín vyklizení staveniště,
 - j) datum ukončení záruky na dílo,
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

Dílo provede zhotovitel v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje stavební práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - b) do 2 pracovních dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případně účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s termíny uvedenými v příloze č. 3 smlouvy nebo dokončením a předáním celého díla dle smlouvy se sjednává ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
8. Smluvní pokuta za změnu stavbyvedoucího bez souhlasu objednatele a/nebo osobu nespĺňující minimálně kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, se sjednává ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ zvlášť.

9. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavbyvedoucího na staveništi ve smluvními stranami dohodnutou dobu se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
10. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinností a to i opakovaně.
11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná smluvní strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu povinné strany.
13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 kalendářních dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
15. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných stavebních prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit. Za písemnou formu není pro tento účel považována e-mailová zpráva.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 kalendářních dnů,
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené ve smlouvě,
 - g) zhotovitel poruší smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní stavební prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
4. Výpovědi smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost, ustanovení o mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených stavebních prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré stavební práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a stavební práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v

- určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady stavebních prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 kalendářních dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
 8. Zhotovitel je povinen být od uzavření smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše 10.000.000,- Kč**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
 9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek umožní plnění všech povinností zadavatele, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
 10. Podpisem smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
 11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 12. K postoupení jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
 13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek a předpisů souvisejících.
 14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 15. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobách jednajících za smluvní strany ve věcech smluvních či technických, popřípadě ukončení smlouvy dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.
 16. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1766, § 1978 odst. 2 a § 2620 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 17. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
 18. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana.
 19. Smlouva je ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

20. Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: Vyplněný soupis/výkaz výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele,
Příloha č. 2: Krycí list nabídky zhotovitele,
Příloha č. 3: Časový a finanční harmonogram díla,
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů.
22. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
23. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
24. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o svobodném přístupu k informacím**“), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
25. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
26. Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1007/49, dne 06/04/2020.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.5.2020



za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 20.5.2020



za zhotovitele
Ing. Radim Eid
jednatel společnosti sport cité + s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: EP18-11-N

Stavba: **Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm**

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Eva Palová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

11 375 279,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 375 279,83	2 388 808,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 764 088,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EP18-11-N

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 375 279,83	13 764 088,59	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00	60 500,00	STA
SO 01.1	Běžecká dráha a sektory	3 481 292,33	4 212 363,72	STA
SO 01.2	Fotbalové hřiště v přírodním provedení	2 397 745,96	2 901 272,61	STA
SO				
01.3.1	Sportovní víceúčelové hřiště	1 828 758,14	2 212 797,35	STA
SO				
01.3.2	Workout - příprava	392 494,49	474 918,33	STA
SO				
01.3.3	Workout	670 000,00	810 700,00	STA
SO 02	Odvodnění areálu	1 007 363,99	1 218 910,43	STA
SO 03.1	Osvětlení areálu - příprava	685 430,13	829 370,46	STA
SO 03.2	Osvětlení areálu - dokončení	862 194,79	1 043 255,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Eva Palová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

4	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 12 500,00

5	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 12 500,00

9	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.1 - Běžecká dráha a sektory

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Eva Palová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 481 292,33

DPH základní
snížená

Základ daně
3 481 292,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
731 071,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 212 363,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.1 - Běžecká dráha a sektory

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 481 292,33

HSV - Práce a dodávky HSV

3 481 292,33

1 - Zemní práce	343 603,10
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	90 529,43
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	27 902,70
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	18 709,91
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	67 877,46
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	78 317,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	60 266,20
2 - Zakládání	14 096,03
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	11 218,83
27 - Zakládání - základy	2 877,20
5 - Komunikace pozemní	2 537 907,80
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	278 881,80
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	961 571,80
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	76 969,20
591 - Sportovní povrchy	1 159 594,00
592 - Sportovní vybavení	60 891,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 565,35
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 565,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	580 120,05
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	369 257,50
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	74 700,00
96 - Bourání konstrukcí	19 110,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

7 625,37

997 - Přesun sutě

109 427,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.1 - Běžecská dráha a sektory

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 481 292,33

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 481 292,33	
D	1	Zemní práce					343 603,10	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					90 529,43	

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	361,650	30,00	10 849,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV	Úprava tvaru stávajícího povrchu dráhy			
VV	(191,4+130,6)*0,3 "vnější obrys		96,600	
VV	(248,5)*0,3 "vnitřní obrys		74,550	
VV	stávající asf. plocha v uvnitř půlkruhu			
VV	177,4		177,400	
VV	chodník			
VV	13,1		13,100	

2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	361,650	25,00	9 041,25	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV	Úprava tvaru stávajícího povrchu dráhy			
VV	(191,4+130,6)*0,3 "vnější obrys		96,600	
VV	(248,5)*0,3 "vnitřní obrys		74,550	
VV	stávající asf. plocha v uvnitř půlkruhu			
VV	177,4		177,400	
VV	chodník			
VV	13,1		13,100	

44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	361,650	40,00	14 466,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úprava tvaru stávajícího povrchu dráhy					
	VV		(191,4+130,6)*0,3 "vnější obrys		96,600			
	VV		(248,5)*0,3 "vnitřní obrys		74,550			
	VV		stávající asf. plocha v uvnitř půlkruhu					
	VV		177,4		177,400			
	VV		chodník					
	VV		13,1		13,100			
4	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	883,920	44,00	38 892,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		vyrovnání nerovností frézováním v 60% plochy					
	VV		1473,2*60/100		883,920			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	86,000	40,00	3 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající asf. plocha v uvnitř půlkruhu					
	VV		65,0		65,000			
	VV		chodník					
	VV		21,0		21,000			
6	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	153,780	90,00	13 840,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnější okolí stáv. dráhy					
	VV		326,0*2,0*0,1		65,200			
	VV		půlkruh s umělým trávníkem					
	VV		536,0*0,1		53,600			
	VV		půlkruh s vrhem					
	VV		(527,2-177,4)*0,1		34,980			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				27 902,70	
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	265,740	90,00	23 916,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		půlkruh s umělým trávníkem					
	VV		536,0*0,3		160,800			
	VV		půlkruh s vrhem					
	VV		(527,2-177,4)*0,3		104,940			
8	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo	m3	265,740	15,00	3 986,10	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				18 709,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	51,345	150,00	7 701,75	CS ÚRS 2018 01
	W		Úprava tvaru stávající dráhy					
	W		(191,4+130,6)*0,3*0,3 "vnější obrys		28,980			
	W		(248,5)*0,3*0,3 "vnitřní obrys		22,365			
10	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	51,345	15,00	770,18	CS ÚRS 2018 01
11	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	60,012	150,00	9 001,80	CS ÚRS 2018 01
	W		výkop pro konstrukci dlažby					
	W		(70,7+96,0)*1,2*0,3		60,012			
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	60,012	15,00	900,18	CS ÚRS 2018 01
13	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	0,224	1 450,00	324,80	CS ÚRS 2018 01
	W		2*0,4*2*0,7 "patky volejbal		0,224			
14	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	0,224	50,00	11,20	CS ÚRS 2018 01
	W		2*0,4*2*0,7 "patky volejbal		0,224			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				67 877,46	
15	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	377,097	40,00	15 083,88	CS ÚRS 2018 01
	W		součet odkopávek a vykopávek					
	W		265,740+51,345+60,012		377,097			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	377,097	120,00	45 251,64	CS ÚRS 2018 01
	W		součet odkopávek a vykopávek					
	W		265,740+51,345+60,012		377,097			
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	377,097	20,00	7 541,94	CS ÚRS 2018 01
	W		součet odkopávek a vykopávek					
	W		265,740+51,345+60,012		377,097			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				78 317,40	
18	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m ³ na 1 m	m ³	19,320	150,00	2 898,00	CS ÚRS 2018 01

94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Úprava tvaru stávajícího povrchu dráhy					
	VV		(191,4+130,6)*0,2*0,3 "vnější obrys		19,320			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	754,194	100,00	75 419,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		součet odkopávek a vykopávek					
	VV		(265,740+51,345+60,012)*2,0		754,194			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				60 266,20	
20	K	181301111	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 119,000	20,00	22 380,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		710,0 "okolí dráhy do 2,0 m		710,000			
	VV		527-118 "sektor s vrhem		409,000			
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 119,000	15,00	16 785,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		710,0 "okolí dráhy do 2,0 m		710,000			
	VV		527-118 "sektor s vrhem		409,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	33,570	180,00	6 042,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		710,0*0,03 "okolí dráhy do 2,0 m		21,300			
	VV		(527-118)*0,03 "sektor s vrhem		12,270			
23	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	885,800	17,00	15 058,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		půlkruh s umělým trávníkem					
	VV		536,0		536,000			
	VV		půlkruh s vrhem					
	VV		527,2-177,4		349,800			
	D	2	Zakládání				14 096,03	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				11 218,83	
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	156,360	20,00	3 127,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		114,3+46,3*0,2 "dopadová plocha pro náčiní (vrh koulí)		123,560			
	VV		8,0*3,0+22,0*0,4 "doskočité		32,800			
25	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	179,814	45,00	8 091,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		114,3+46,3*0,2 "dopadová plocha pro náčiní (vrh koulí)		123,560			
	VV		8,0*3,0+22,0*0,4 "doskočité		32,800			
	VV		156,36*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		179,814			
	D	27	Zakládání - základy				2 877,20	
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,032	950,00	30,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*0,4*2*0,1		0,032			
27	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,352	2 650,00	932,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*0,4*2*1,1 "patky volejbal		0,352			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	0,960	300,00	288,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*4*0,4*0,3 "patky volejbal		0,960			
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	0,960	100,00	96,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*4*0,4*0,3 "patky volejbal		0,960			
30	K	27500R101	Bednění montážních otvoru průřezu do 0,04 m2	m	1,400	450,00	630,00	
	VV		2*0,7		1,400			
31	K	27500R102	Bednění drenážního otvoru dn 50 mm dl. 20 cm	ks	2,000	450,00	900,00	
	VV		2 "patky volejbal		2,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 537 907,80	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				278 881,80	
32	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	143,920	150,00	21 588,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úprava tvaru stávajícího povrchu dráhy					
	VV		(191,4+130,6)*0,2 "vnější obrys		64,400			
	VV		(248,5)*0,32 "vnitřní obrys		79,520			
33	K	56480R201	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 10 mm	m2	535,000	30,00	16 050,00	
	VV		535,0 "půl kruh s um. trávnikem		535,000			
34	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	535,000	45,00	24 075,00	
	VV		535,0 "půl kruh s um. trávnikem		535,000			
35	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	535,000	80,00	42 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		535,0 "půl kruh s um. trávnikem		535,000			
36	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	535,000	95,00	50 825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		535,0 "půl kruh s um. trávnikem		535,000			
37	K	564751112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	535,000	150,00	80 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		535,0 "půl kruh s um. trávnikem		535,000			
38	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	37,500	95,00	3 562,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0*1,25 "Rozběhová dráha		37,500			
39	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,500	190,00	7 125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0*1,25 "Rozběhová dráha		37,500			
40	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	32,460	55,00	1 785,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		114,3*0,2 "dopadová plocha pro náčiní (vrh koulí)		22,860			
	VV		8,0*3,0*0,4 "doskočiště		9,600			
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	166,600	185,00	30 821,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		166,6 "podkladní vrstva dlažby		166,600			

84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					961 571,80
42	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm	m ²	143,920	300,00	43 176,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úprava tvaru stávajícího povrchu dráhy					
	VV		(191,4+130,6)*0,2 "vnější obrys		64,400			
	VV		(248,5)*0,32 "vnitřní obrys		79,520			
43	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	1 438,340	20,00	28 766,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Běžecká dráha					
	VV		1438,340		1 438,340			
44	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m ²	37,500	350,00	13 125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0*1,25 "Rozběhová dráha		37,500			
45	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m ²	1 438,340	300,00	431 502,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Běžecká dráha					
	VV		1438,34		1 438,340			
46	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m ²	37,500	360,00	13 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0*1,25 "Rozběhová dráha		37,500			
47	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m ²	1 438,340	300,00	431 502,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Běžecká dráha					
	VV		1438,34 "vyrovnávací vrstva 20-80 mm		1 438,340			
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné					76 969,20
48	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	166,600	220,00	36 652,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		166,6 "dlažba u dráhy		166,600			
49	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	183,260	220,00	40 317,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		166,6 "dlažba u dráhy		166,600			
	VV		166,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		183,260			
D 591			Sportovní povrchy					1 159 594,00
50	K	59100R101	Dodávka a montáž sportovního povrchu, běžecký tartan TPV dvouvrstvý 10+3 mm, vodoNEprospustný	m ²	1 482,500	600,00	889 500,00	
	VV		1445,0 "Běžecká dráha		1 445,000			
	VV		37,5 "rozběhová dráha skoku dalekého		37,500			
51	K	59100R102	Dodávka a montáž lajnování tartanu, stříkané lajny š. 5 cm	m	804,800	55,00	44 264,00	
	VV		255,4+263,3+271,1+3*5,0		804,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	59100R103	Dodávka a montáž sportovního povrchu umělý trávnik, délka vlasu 18 mm, vč. vsypu z křemičitého písku	m2	535,000	410,00	219 350,00	
	VV		535,0 "půoblouk (výseč v dráze)		535,000			
53	K	59100R104	Dodávka a montáž lajnování um. trávniku, lajny š. 5 cm vřezávané	m	81,000	80,00	6 480,00	
	VV		volejbal					
	VV		2*18,0+5*9,0		81,000			
D	592		Sportovní vybavení				60 891,00	
54	K	59200R101	Dodávka a montáž sportovního vybavení - zarážecí břevno pro vrh koulí	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
55	K	59200R102	Dodávka a montáž sportovního vybavení - kruh pro vrh koulí 2135/70/5 mm	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
56	K	59200R103	Dodávka a montáž sportovního vybavení - odrazové břevno pro skok daleký	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
57	K	59200R104	Dodávka a montáž sportovního vybavení - gumový kryt obrubníku	ks	22,000	650,00	14 300,00	
	VV		(8+3)*2		22,000			
58	K	59200R105	Dodávka a montáž sportovního vybavení - písek pro dopadové plochy	m3	32,460	850,00	27 591,00	
	VV		dopadová plocha pro náčiní (vrh koulí)					
	VV		114,3*0,2		22,860			
	VV		8,0*3,0*0,4		9,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 565,35	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 565,35	
59	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštění z kameniva hrubého 16-32	m3	0,905	850,00	769,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		(PI*1,2^2)*0,2 "vrh koulí		0,905			
60	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,380	3 400,00	1 292,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(PI*1,1^2)*0,1 "vrh koulí		0,380			
61	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,380	235,00	89,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		(PI*1,1^2)*0,1 "vrh koulí		0,380			
62	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,380	60,00	22,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		(PI*1,1^2)*0,1 "vrh koulí		0,380			
63	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,106	32 000,00	3 392,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*2,2*2,2*11,0/1000		0,106			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				580 120,05	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				369 257,50	
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	570,500	80,00	45 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úprava tvaru stávajícího povrchu dráhy					
	VV		191,4+130,6 "vnější obrys		322,000			
	VV		248,5 "vnitřní obrys		248,500			

50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	492,000	220,00	108 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		62,0+19,3+5,0+95,9+78,2+61,4 "vnější tvar dráhy		321,800			
	VV		168,2+2*1,0 "dlažby		170,200			
66	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	541,200	110,00	59 532,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		62,0+19,3+5,0+95,9+78,2+61,4 "vnější tvar dráhy		321,800			
	VV		168,2+2*1,0 "dlažby		170,200			
	VV		492*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		541,200			
67	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	394,500	220,00	86 790,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		248,0 "vnitřní kraj dráhy		248,000			
	VV		22,0 "doskočiště		22,000			
	VV		2*16,0+ 13,5 "vrh koulí		45,500			
	VV		2*39,5 "sektory		79,000			
68	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	433,950	90,00	39 055,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		248,0 "vnitřní kraj dráhy		248,000			
	VV		22,0 "doskočiště		22,000			
	VV		2*16,0+ 13,5 "vrh koulí		45,500			
	VV		2*39,5 "sektory		79,000			
	VV		394,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		433,950			
69	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	100,000	300,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		100 "nezměřitelné práce		100,000			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				74 700,00	
70	K	93000R201	Dodávka a montáž prvků městského mobiliáře vč. základů - lavičky	ks	6,000	8 000,00	48 000,00	
71	K	93000R202	Dodávka a montáž prvků městského mobiliáře vč. základů - odpadkové koše	ks	3,000	8 900,00	26 700,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				19 110,00	
72	K	96000R101	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících konstrukcí vč. základů - bradla	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
73	K	96000R102	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících konstrukcí vč. základů - šplh	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
74	K	96000R103	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících konstrukcí vč. základů - hrazda	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
75	K	96000R104	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících konstrukcí vč. základů - lavička	ks	4,000	750,00	3 000,00	
76	K	96000R105	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících konstrukcí vč. základů - oplacení v. 5,0	m	41,000	150,00	6 150,00	
77	K	96000R106	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících konstrukcí vč. základů - vrhačský kruh	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
78	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	37,000	80,00	2 960,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		odstranění stávajícího betonového odvodňovacího žlabu					
	WV		37		37,000			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				7 625,37	
79	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	254,179	30,00	7 625,37	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				109 427,18	
80	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	383,955	60,00	23 037,30	CS ÚRS 2018 01
81	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	383,955	45,00	17 277,98	CS ÚRS 2018 01
82	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 839,550	8,00	30 716,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		383,955*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 839,550			
83	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	383,955	100,00	38 395,50	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.2 - Fotbalové hřiště v přírodním provedení

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Eva Palová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 397 745,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 397 745,96	21,00%	503 526,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 901 272,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 01.2 - Fotbalové hřiště v přírodním provedení**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 397 745,96

HSV - Práce a dodávky HSV

2 163 359,46

1 - Zemní práce

2 065 502,88

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

9 127,97

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

9 852,00

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

66 764,80

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

1 768 323,15

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

211 434,96

2 - Zakládání

37 253,60

27 - Zakládání - základy

37 253,60

5 - Komunikace pozemní

48 575,00

591 - Sportovní povrchy

18 575,00

592 - Sportovní vybavení

30 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 027,98

96 - Bourání konstrukcí

5 110,40

99 - Staveništní přesun hmot

5 298,08

997 - Přesun sutě

1 619,50

PSV - PSV

234 386,50

767 - Konstrukce zámečnické

234 386,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.2 - Fotbalové hřiště v přírodním provedení

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 397 745,96

D HSV Práce a dodávky HSV 2 163 359,46

D 1 Zemní práce 2 065 502,88

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 9 127,97

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	86,933	90,00	7 823,97	CS ÚRS 2018 01
	WV		vyrovnání terénu 1/3 pl.					
	WV		2608*1/3*0,1		86,933			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	86,933	15,00	1 304,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vyrovnání terénu 1/3 pl.					
	WV		2608*1/3*0,1		86,933			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				9 852,00	
3	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,568	1 450,00	9 523,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		Oplocení					
	WV		20*0,6^2*0,8		5,760			
	WV		PAtky fotbalovýc bran					
	WV		4*0,5^2*0,7		0,700			
	WV		4*0,3^2*0,3		0,108			
4	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,568	50,00	328,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		Oplocení					
	WV		20*0,6^2*0,8		5,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		PATky fotbalovýc bran					
	WV		4*0,5^2*0,7		0,700			
	WV		4*0,3^2*0,3		0,108			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				66 764,80	
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	730,240	40,00	29 209,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		vyrovnání pláně (na deponii, k místu násypu)					
	WV		2*2608,0*2/3*0,15		521,600			
	WV		zemina pro vegetační vrstv					
	WV		2608,0*0,08		208,640			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	469,440	80,00	37 555,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		vyrovnání pláně 2/3 (použije se zemina vytěžená na stavbě)					
	WV		2608,0*2/3*0,15		260,800			
	WV		zemina pro vegetační vrstv					
	WV		2608,0*0,08		208,640			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				1 768 323,15	
7	K	17000R301	Skrývka horních vrstev s travním dnem tl. 20 mm	m2	2 608,000	25,00	65 200,00	
	WV		2608,0 "Fotbalové hřiště		2 608,000			
8	K	17000R302	Sejmutí orníčních vrstev frézováním, 2x	m2	2 608,000	40,00	104 320,00	
	WV		2608,0 "Fotbalové hřiště		2 608,000			
9	K	17000R304	Vyrovnání pláně laserem řízenou radlicí, 2x	m2	2 608,000	10,00	26 080,00	
	WV		2608,0 "Fotbalové hřiště		2 608,000			
10	K	17000R305	Rozprostření písku na upravenou pláň	t	331,933	100,00	33 193,30	
	WV		2608,0/7,857 "Fotbalové hřiště		331,933			
11	K	17000R306	Dodávka praného písku čistoty A frakce 0/2mm	t	331,933	450,00	149 369,85	
	WV		2608,0/7,857 "Fotbalové hřiště		331,933			
12	K	17000R307	Frézování a výplň drážek 3x15 cm kamenivem po 22 cm, včetně dodávky kameniva	m2	2 608,000	200,00	521 600,00	
	WV		2608,0 "Fotbalové hřiště		2 608,000			
13	K	17000R308	Příprava pláně pro výsev	m2	2 608,000	20,00	52 160,00	
	WV		2608,0 "Fotbalové hřiště		2 608,000			
14	K	17000R309	Dodávka a montáž hybridního trávniku	m2	40,000	850,00	34 000,00	
	WV		40,0 "Fotbalové hřiště - brankoviště		40,000			
15	K	17000R310	Dodávka a montáž vegetační vrstvy tl. 150 mm, směs ornice a písku 1:1	m3	2 608,000	300,00	782 400,00	
	WV		2608,0 "Fotbalové hřiště		2 608,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				211 434,96	
16	K	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	434,667	28,00	12 170,68	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2608,0*2/3*1/4		434,667			
17	K	182301132	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	434,667	33,00	14 344,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		2608,0*2/3*1/4		434,667			
18	K	182301133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	434,667	40,00	17 386,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		2608,0*2/3*1/4		434,667			
19	K	182301134	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	434,667	44,00	19 125,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		2608,0*2/3*1/4		434,667			
20	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 608,000	20,00	52 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nové zatravnění fotbalového hřiště					
	VV		2608,0		2 608,000			
21	M	00572M01	Osivo 1221 s urychlením klíčením 35g/m2	kg	104,972	180,00	18 894,96	
	VV		35g/m2, 15% ztratiné					
	VV		2608,0*0,035*1,15		104,972			
22	M	10371M01	Startovací hnojivo 2x s dlouhodobým účinkem	kg	209,944	120,00	25 193,28	
	VV		15% ztratiné					
	VV		2608,0*0,035*1,15*2		209,944			
23	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 608,000	20,00	52 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		přehutnění pláňe					
	VV		2608,0		2 608,000			
	D	2	Zakládání				37 253,60	
	D	27	Zakládání - základy				37 253,60	
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,856	850,00	727,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplocení					
	VV		20*0,6^2*0,1		0,720			
	VV		PAtky fotbalovýc bran					
	VV		4*0,5^2*0,1		0,100			
	VV		4*0,3^2*0,1		0,036			
25	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,280	2 650,00	21 942,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplocení					
	VV		20*0,6^2*1,0		7,200			
	VV		PAtky fotbalovýc bran					
	VV		4*0,5^2*0,9		0,900			
	VV		4*0,3^2*0,5		0,180			
26	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	12,160	300,00	3 648,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplocení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		20*0,6*4*0,2		9,600			
	WV		PAtky fotbalovýc bran					
	WV		4*0,5*4*0,2		1,600			
	WV		4*0,3*4*0,2		0,960			
27	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	12,160	100,00	1 216,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	27500R101	Bednění montážních otvoru průřezu do 0,04 m2	m	17,600	450,00	7 920,00	
	WV		Oplocení					
	WV		20*0,7		14,000			
	WV		PAtky fotbalovýc bran					
	WV		4*0,6		2,400			
	WV		4*0,3		1,200			
29	K	27500R102	Bednění drenážního otvoru dn 50 mm dl. 20 cm	ks	4,000	450,00	1 800,00	
	WV		4 "drenáž pouzder		4,000			
	D	5	Komunikace pozemní				48 575,00	
	D	591	Sportovní povrchy				18 575,00	
30	K	59100R301	Dodávka a montáž lajnování přírodního trávníku	m	371,500	50,00	18 575,00	
	WV		(62,5+37,7)*2+2*29,0+113,1		371,500			
	D	592	Sportovní vybavení				30 000,00	
31	K	59200R301	Dodávka a montáž sportovního vybavení - fotbalová brána š.5 m vč. sítě a pouzder	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 027,98	
	D	96	Bourání konstrukcí				5 110,40	
32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,728	1 800,00	3 110,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*7*0,40*0,40*0,60		1,344			
	WV		Stávající branky					
	WV		2*2*0,40*0,40*0,60		0,384			
33	K	96000R201	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících konstrukcí - branka	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
	D	99	Staveništní přesun hmot				5 298,08	
34	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	66,226	80,00	5 298,08	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				1 619,50	
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,950	60,00	237,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,950	120,00	474,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,500	8,00	316,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		3,95*10 'Přepočtené koeficientem množství		39,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,950	150,00	592,50	CS ÚRS 2018 01	
							234 386,50		
D	PSV	PSV						234 386,50	
D	767	Konstrukce zámečnické						234 386,50	
39	K	76700R101	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků	kg	1 504,000	25,00	37 600,00		
	VV		dle výkresu D.1.1.15						
	VV		2*752,0		1 504,000				
40	K	76700R102	Dodávka a montáž výplně oplocení z ochranné sítě PP vč. příslušenství (napínací lana, napínaky, očka)	m2	264,000	180,00	47 520,00		
	VV		2*22,0*6,0		264,000				
41	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 504,000	30,00	45 120,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle výkresu D.1.1.15						
	VV		2*752,0		1 504,000				
42	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	0,005	36 000,00	180,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle výkresu D.1.1.15						
	VV		2*2,31/1000		0,005				
43	M	14031025	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 57x3mm	m	44,000	350,00	15 400,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle výkresu D.1.1.15						
	VV		2*22,0		44,000				
44	M	140310R1	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 57x3mm	m	22,800	350,00	7 980,00		
	VV		dle výkresu D.1.1.15						
	VV		2*11,4		22,800				
45	M	140310R2	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 89x4mm	m	138,000	450,00	62 100,00		
	VV		dle výkresu D.1.1.15						
	VV		2*69,0		138,000				
46	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 100 kg	kg	493,800	30,00	14 814,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		stávající oplocení						
	VV		2*7*3,0*9,7		407,400				
	VV		2*4*3,0*3,6		86,400				
47	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,469	2 500,00	3 672,50	CS ÚRS 2018 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.1 - Sportovní víceúčelové hřiště

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Eva Palová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 828 758,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 828 758,14	21,00%	384 039,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 212 797,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.1 - Sportovní víceúčelové hřiště

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 828 758,14

HSV - Práce a dodávky HSV

1 425 656,74

1 - Zemní práce	89 009,49
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	40 653,80
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	7 442,69
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	9 432,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	8 598,66
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	12 283,80
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 598,54
2 - Zakládání	64 096,90
27 - Zakládání - základy	64 096,90
4 - Vodorovné konstrukce	7 503,48
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	7 503,48
5 - Komunikace pozemní	1 088 606,69
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	36 201,50
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	538 396,84
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	17 967,60
591 - Sportovní povrchy	467 040,75
592 - Sportovní vybavení	29 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	176 440,18
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	72 453,40
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	49 800,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 198,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	3 338,10

997 - Přesun sutě	47 650,68
PSV - Práce a dodávky PSV	403 101,40
762 - Konstrukce tesařské	60 813,76
767 - Konstrukce zámečnické	335 711,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.1 - Sportovní víceúčelové hřiště

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 828 758,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 425 656,74	
D	1	Zemní práce					89 009,49	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					40 653,80	

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	99,810	45,00	4 491,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odstranění části stávajícího hřiště					
	VV		10,700*2,300		24,610			
	VV		Odstranění rozběhové dráhy (dle CAD)					
	VV		66,000		66,000			
	VV		Odstranění asfaltů pro patky					
	VV		50*0,400*0,400		8,000			
	VV		4*1,000*0,300		1,200			
2	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	24,650	90,00	2 218,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		doskočiště					
	VV		2,900*8,500		24,650			
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	99,810	35,00	3 493,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 113107162					
	VV		99,810		99,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	99,810	50,00	4 990,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 113107162					
	VV		99,810		99,810			
5	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	259,250	80,00	20 740,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ponechaná část asfaltové plochy, v rozsahu do 50%					
	VV		(výměra dle CAD)					
	VV		518,500*50/100		259,250			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	118,000	40,00	4 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Rozběhová dráha					
	VV		47,000*2+1,200		95,200			
	VV		Doskočiště					
	VV		(2,900+8,500)*2		22,800			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				7 442,69	
7	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	18,377	90,00	1 653,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		41,300*1,000*0,100		4,130			
	VV		41,300*2,700*0,100		11,151			
	VV		12,900*2,400*0,100		3,096			
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	55,131	90,00	4 961,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		41,300*1,000*0,300		12,390			
	VV		41,300*2,700*0,300		33,453			
	VV		12,900*2,400*0,300		9,288			
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	55,131	15,00	826,97	
	VV		Dle pol. 122201102					
	VV		55,131		55,131			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				9 432,00	
10	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,288	1 450,00	9 117,60	
	VV		Patky oplocení					
	VV		50*0,400*0,400*0,70		5,600			
	VV		Základy vybavení					

64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		4*0,400*0,400*0,700		0,448			
	WV		Základy branky					
	WV		4*1,000*0,300*0,200		0,240			
11	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,288	50,00	314,40	
	WV		Dle pol. 133201101					
	WV		6,288		6,288			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				8 598,66	
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,419	120,00	7 370,28	CS ÚRS 2018 01
	WV		Odkopávky					
	WV		55,131		55,131			
	WV		Hloubení šachet					
	WV		6,288		6,288			
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	61,419	20,00	1 228,38	CS ÚRS 2018 01
	WV		Dle pol. 162701105					
	WV		61,419		61,419			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				12 283,80	
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	122,838	100,00	12 283,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		předpoklad 2,0 t/m3					
	WV		Dle pol. 162701105					
	WV		61,419*2,0		122,838			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				10 598,54	
15	K	181301113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	91,885	40,00	3 675,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		Rozprostření sejmuté ornice					
	WV		18,377/0,200		91,885			
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,885	15,00	1 378,28	CS ÚRS 2018 01
	WV		Dle pol. 181301113					
	WV		91,885		91,885			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,757	180,00	496,26	CS ÚRS 2018 01
	WV		Dle pol. 181301113					
	WV		91,885*0,030		2,757			
18	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	252,430	20,00	5 048,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Zpevněné plochy					
	W		16,100*2,300		37,030			
	W		Doplnění konstrukce (výměra dle CAD)					
	W		215,400		215,400			
	D	2	Zakládání				64 096,90	
	D	27	Zakládání - základy				64 096,90	
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,984	850,00	836,40	CS ÚRS 2018 01
	W		Patky oplocení					
	W		50*0,400*0,400*0,100		0,800			
	W		Základy vybavení					
	W		4*0,400*0,400*0,100		0,064			
	W		Základy branky					
	W		4*1,000*0,300*0,100		0,120			
20	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	9,360	2 650,00	24 804,00	
	W		Patky oplocení					
	W		50*0,400*0,400*1,000		8,000			
	W		Základy vybavení					
	W		4*0,400*0,400*1,000		0,640			
	W		Základy branky					
	W		4*1,000*0,300*0,600		0,720			
21	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	38,720	300,00	11 616,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Patky oplocení					
	W		50*0,400*0,400*4		32,000			
	W		Základy vybavení					
	W		4*0,400*0,400*4		2,560			
	W		Základy branky					
	W		4*(1,000+0,300)*2*0,400		4,160			
22	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	38,720	100,00	3 872,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Dle pol. 275351121					
	W		38,720		38,720			
23	K	275353102	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Základy sport. vybavení					
	W		4		4,000			
24	K	275353109	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Základy sport. vybavení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
25	K	275353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m ² , hl. do 0,50 m	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Základy sport. vybavení					
	VV		4		4,000			
26	K	275353122	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m ² , hl. přes 0,50 do 1,00 m	kus	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Základy oplocení					
	VV		50,000		50,000			
27	K	275XC0101	Vyrovňovací násyp z kameniva v montážních otvorech	m ³	0,170	850,00	144,50	
	VV		Základy oplocení					
	VV		50*PI*0,100^2*0,100		0,157			
	VV		Základy sport. vybavení					
	VV		4*PI*0,100^2*0,100		0,013			
28	K	275XC0102	Zálivka montážních otvoru betonem	m ³	1,320	3 200,00	4 224,00	
	VV		Základy oplocení					
	VV		50*PI*0,100^2*0,800		1,257			
	VV		Základy sport. vybavení					
	VV		4*PI*0,100^2*0,500		0,063			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 503,48	
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				7 503,48	
29	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m ³	0,875	3 660,00	3 202,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,20*0,65*0,15		0,215			
	VV		2,20*0,30*0,50*2		0,660			
30	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	34 000,00	1 802,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,875*60,0/1000		0,053			
31	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m ²	0,260	650,00	169,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,65*0,20*2		0,260			
32	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m ²	0,260	115,00	29,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,65*0,20*2		0,260			
33	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	6,600	250,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,2*3		6,600			
34	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m ²	1,360	397,00	539,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,40*(2,20+2*0,60)		1,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,360	81,00	110,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,40*(2,20+2*0,60)		1,360			
	D	5	Komunikace pozemní				1 088 606,69	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				36 201,50	
36	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	8,360	300,00	2 508,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vyspravení krytu po doplnění obrubníku					
	VV		(12,400+29,400)*0,200		8,360			
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	31,490	190,00	5 983,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dlážděné plochy					
	VV		15,500*2,300-3,200*1,300		31,490			
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	230,920	120,00	27 710,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplnění konstrukce hřiště					
	VV		215,400+7,200+3,200*1,300*2		230,920			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				538 396,84	
39	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	8,360	350,00	2 926,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 566901133					
	VV		8,360		8,360			
40	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	749,320	20,00	14 986,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hřiště					
	VV		39,000*19,000+3,200*1,300*2		749,320			
41	K	574541111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním jemný (PMJ) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 50 mm	m2	230,920	119,00	27 479,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplnění konstrukce hřiště					
	VV		215,400+7,200+3,200*1,300*2		230,920			
42	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	230,920	188,00	43 412,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 574541111					
	VV		230,920		230,920			
43	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	749,320	300,00	224 796,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hřiště					
	VV		39,000*19,000+3,200*1,300*2		749,320			
44	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	749,320	300,00	224 796,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Hřiště					
	VV		39,000*19,000+3,200*1,300*2		749,320			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				17 967,60	
45	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	35,650	240,00	8 556,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dlážděné plochy					
	VV		15,500*2,300		35,650			
46	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	39,215	240,00	9 411,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 596211110					
	VV		35,650		35,650			
	VV		35,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,215			
	D	591	Sportovní povrchy				467 040,75	
47	K	59100R301	Dodávka a montáž sportovního povrchu, víceúčelový tartan TPV dvouvrstvý 10+3 mm, vodoNEprospustný	m2	749,320	600,00	449 592,00	
	VV		Hřiště					
	VV		39,000*19,000+3,200*1,300*2		749,320			
48	K	59100R302	Dodávka a montáž lajnování tartanu, stříkané lajny š. 5 cm	m	317,250	55,00	17 448,75	
	VV		Volejbal					
	VV		18,000*2+9,000*5		81,000			
	VV		Tenis					
	VV		23,770*4+10,970*3+8,230*2+6,400*2		157,250			
	VV		Kopaná atyp.					
	VV		19,000*1+10,000*4+5,000*4		79,000			
	D	592	Sportovní vybavení				29 000,00	
49	K	59200R401	Dodávka a montáž sportovního vybavení - kovová branka 3x2 m vč. pouzder a sítě	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
50	K	59200R402	Dodávka a montáž sportovního vybavení - tenis (pouzdra, sloupky, síť, anténky)	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
51	K	59200R403	Dodávka a montáž sportovního vybavení - volejbal (pouzdra, sloupky, síť)	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				176 440,18	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				72 453,40	
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,800	220,00	616,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,300+0,500		2,800			
53	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	3,080	110,00	338,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 916231213					
	VV		2,800		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,080			
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15	m	121,400	220,00	26 708,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hřiště					
	VV		(39,050+1,300*2+19,050)*2		121,400			
55	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	133,540	90,00	12 018,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 916331112					
	VV		121,400		121,400			
	VV		121,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		133,540			
56	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	23,100	120,00	2 772,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,400+10,700		23,100			
57	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	100,000	300,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		100 "nezměřitelné práce		100,000			
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				49 800,00	
58	K	93000R401	Dodávka a montáž prvků městského mobiliáře vč. základů - lavičky	ks	4,000	8 000,00	32 000,00	
59	K	93000R402	Dodávka a montáž prvků městského mobiliáře vč. základů - odpadkové koše	ks	2,000	8 900,00	17 800,00	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 198,00	
60	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,950	1 640,00	3 198,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vrtání děr do obrubník pro odvodu vody					
	VV		39*0,050		1,950			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				3 338,10	
61	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	55,635	60,00	3 338,10	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				47 650,68	
62	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	132,363	60,00	7 941,78	CS ÚRS 2018 01
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	132,363	120,00	15 883,56	CS ÚRS 2018 01
64	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 323,630	8,00	10 589,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		132,363*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 323,630			
65	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	132,363	100,00	13 236,30	CS ÚRS 2018 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

403 101,40

07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské					60 813,76
66	K	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm	m2	65,760	85,00	5 589,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		mantinel					
	VV		(39,00+19,00-3,20)*2*0,60		65,760			
67	M	61223210	hranol vrstvený lepený pohledový 100 x 100 mm	m3	2,314	22 000,00	50 908,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nahrádní položka za "KVH fošna 160x40"					
	VV		(39,00+19,00-3,20)*2*3*0,160*0,040		2,104			
	VV		2,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,314			
68	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,104	1 240,00	2 608,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		(39,00+19,00-3,20)*2*3*0,160*0,040		2,104			
69	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,067	1 600,00	1 707,20	CS ÚRS 2018 01
D 767			Konstrukce zámečnické					335 711,64
70	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 569,224	60,00	94 153,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplocení					
	VV		trubka 76x3 5,95 kg/m					
	VV		34*4,8*5,95		971,040			
	VV		16*1,4*5,95		133,280			
	VV		trubka 60x3 4,11 kg/m					
	VV		12*4,2*4,11		207,144			
	VV		2*3,0*4,11		24,660			
	VV		4*2,5*4,11		41,100			
	VV		spoj plech P4					
	VV		180		180,000			
	VV		vička P3					
	VV		12		12,000			
71	M	14011050	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm	m	194,880	350,00	68 208,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		trubka 76x3					
	VV		34*4,8		163,200			
	VV		16*1,4		22,400			
	VV		185,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		194,880			
72	M	14011034	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm	m	69,720	250,00	17 430,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		trubka 60x3					
	VV		12*4,2		50,400			
	VV		2*3,0		6,000			
	VV		4*2,5		10,000			
	VV		66,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		69,720			
73	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 4mm tabule	t	0,180	24 000,00	4 320,00	CS ÚRS 2018 01

11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		spoj plech P4					
	WV		180/1000		0,180			
74	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 3mm tabule	t	0,012	24 300,00	291,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		víčka P3					
	WV		12/1000		0,012			
75	K	76799R001	Přirážka za žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 569,224	25,00	39 230,60	
	WV		Oplocení					
	WV		trubka 76x3 5,95 kg/m					
	WV		34*4,8*5,95		971,040			
	WV		16*1,4*5,95		133,280			
	WV		trubka 60x3 4,11 kg/m					
	WV		12*4,2*4,11		207,144			
	WV		2*3,0*4,11		24,660			
	WV		4*2,5*4,11		41,100			
	WV		spoj plech P4					
	WV		180		180,000			
	WV		víčka P3					
	WV		12		12,000			
76	K	76799R002	Dodávka a montáž ochranné sítě z PP oka 45/45. napínáky, lanka, očka	m2	386,000	180,00	69 480,00	
	WV		(39,00+19,0)*2*3,40-3,00*1,40*2		386,000			
77	K	76799R303	Dodávka a montáž 2-kř. branky včetně pantů, kování, zámku, klik	ks	2,000	20 000,00	40 000,00	
78	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,732	1 500,00	2 598,00	CS ÚRS 2018 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				6 576,00	
79	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	131,520	50,00	6 576,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		(39,00+19,00-3,20)*2*3*0,400		131,520			

72

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.2 - Workout - příprava

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Projektant:

Eva Palová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

392 494,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	392 494,49	21,00%	82 423,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

474 918,33

13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.2 - Workout - příprava

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

392 494,49

HSV - Práce a dodávky HSV

392 494,49

1 - Zemní práce	44 582,10
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	13 069,20
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	4 992,75
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	864,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	7 700,16
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	9 625,20
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 330,79
2 - Zakládání	5 683,20
27 - Zakládání - základy	5 683,20
5 - Komunikace pozemní	276 752,40
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	25 903,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	229 933,40
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	20 916,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 476,79
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	51 096,80
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 793,40
997 - Přesun sutě	12 586,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.2 - Workout - příprava

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

392 494,49

D HSV Práce a dodávky HSV 392 494,49

D 1 Zemní práce 44 582,10

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 13 069,20

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	33,420	45,00	1 503,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odstranění původní asfaltové plochy					
	VV		17,500*1,800		31,500			
	VV		12*0,400*0,400		1,920			
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	33,420	35,00	1 169,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 113107162					
	VV		33,420		33,420			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	33,420	50,00	1 671,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 113107162					
	VV		33,420		33,420			
4	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	81,090	90,00	7 298,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ponechaná část asfaltové plochy, v rozsahu do 50%					
	VV		10,600*15,300*50/100		81,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	15,850	90,00	1 426,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,000*4,700*0,100		7,050			
	VV		20,000*4,400*0,100		8,800			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				4 992,75	
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	47,550	90,00	4 279,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,000*4,700*0,300		21,150			
	VV		20,000*4,400*0,300		26,400			
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	47,550	15,00	713,25	
	VV		15,000*4,700*0,300		21,150			
	VV		20,000*4,400*0,300		26,400			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				864,00	
8	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,576	1 450,00	835,20	
	VV		12*0,400*0,400*0,300		0,576			
9	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,576	50,00	28,80	
	VV		12*0,400*0,400*0,300		0,576			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				7 700,16	
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,126	140,00	6 737,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odkopávky					
	VV		47,550		47,550			
	VV		Hloubení šachet					
	VV		0,576		0,576			
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	48,126	20,00	962,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 162701105					
	VV		48,126		48,126			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				9 625,20	
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	96,252	100,00	9 625,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle pol. 162701105, 2 t/m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		48,126*2,0		96,252			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 330,79	
13	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	79,250	40,00	3 170,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,850/0,200		79,250			
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,250	15,00	1 188,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 181301103					
	VV		79,250		79,250			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,378	180,00	428,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		79,250*0,030		2,378			
16	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	177,200	20,00	3 544,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplněná konstrukce (dle CAD)					
	VV		137,200		137,200			
	VV		chodník					
	VV		20,000*2,000		40,000			
	D	2	Zakládání				5 683,20	
	D	27	Zakládání - základy				5 683,20	
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,384	850,00	326,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		12*0,400*0,400*0,200		0,384			
18	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,152	2 650,00	3 052,80	
	VV		12*0,400*0,400*0,600		1,152			
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	5,760	300,00	1 728,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12*0,400*0,300*4		5,760			
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	5,760	100,00	576,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 275351121					
	VV		5,760		5,760			
	D	5	Komunikace pozemní				276 752,40	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				25 903,00	
21	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 200 mm	m2	5,180	300,00	1 554,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Náhradní položka					
	VV		Vyspravení krytu po doplnění obrubníku					
	VV		(15,200+10,700)*0,200		5,180			
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	41,500	190,00	7 885,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dlážděné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,500*1,800		31,500			
	VV		20,000*0,500		10,000			
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	137,200	120,00	16 464,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplnění konstrukce hřiště					
	VV		137,200		137,200			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				229 933,40	
24	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	5,180	350,00	1 813,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Náhradní položka					
	VV		Vyspravení krytu po doplnění obrubníku					
	VV		(15,200+10,700)*0,200		5,180			
25	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Workoutové hřiště					
	VV		20,000*15,000		300,000			
26	K	574541111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním jemný (PMJ) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 50 mm	m2	137,200	119,00	16 326,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplnění konstrukce hřiště					
	VV		137,200		137,200			
27	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	137,200	188,00	25 793,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplnění konstrukce hřiště					
	VV		137,200		137,200			
28	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	300,000	300,00	90 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Workoutové hřiště					
	VV		20,000*15,000		300,000			
29	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	300,000	300,00	90 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Workoutové hřiště					
	VV		20,000*15,000		300,000			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené				20 916,00	
30	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	41,500	240,00	9 960,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zpevněné plochy					
	VV		17,500*1,800		31,500			
	VV		20,000*0,500		10,000			

85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	45,650	240,00	10 956,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 596211110					
	VV		41,500		41,500			
	VV		41,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		45,650			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 476,79	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				51 096,80	
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,800	220,00	8 756,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,800+17,500+20,000+0,500		39,800			
33	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	43,780	110,00	4 815,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 916231213					
	VV		39,800		39,800			
	VV		39,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		43,780			
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	55,000	220,00	12 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,000+20,000*2		55,000			
35	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	60,500	90,00	5 445,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 916331112					
	VV		55,000		55,000			
	VV		55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		60,500			
36	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	41,500	120,00	4 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		17,500		17,500			
	VV		12*0,500*4		24,000			
37	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nezměřitelné práce					
	VV		50,000		50,000			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				1 793,40	
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,890	60,00	1 793,40	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				12 586,59	
39	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	30,699	60,00	1 841,94	CS ÚRS 2018 01
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,699	120,00	3 683,88	CS ÚRS 2018 01
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	306,990	8,00	2 455,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,699*10 *Přepočtené koeficientem množství		306,990			

bt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	30,699	150,00	4 604,85	CS ÚRS 2018 01

80

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.3 - Workout

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Projektant:

Eva Palová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

670 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	670 000,00	21,00%	140 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

810 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 01.3.3 - Workout**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

670 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

670 000,00

5 - Komunikace pozemní

670 000,00

591 - Sportovní povrchy

340 000,00

592 - Sportovní vybavení

330 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01.3.3 - Workout

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

670 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				670 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				670 000,00	
D	591		Sportovní povrchy				340 000,00	
1	K	59100R301	Dodávka a montáž sportovního povrchu, víceúčelový tartan TPV dvouvrstvý 10+3 mm, vodoNEprospustný workout	m2	200,000	650,00	130 000,00	
	VV		část plochy bez požadavku na útlum pádu 20,000*15,000-10,000*10,000		200,000			
2	K	59100R310	Dodávka a montáž sportovního povrchu, dopadový tartan TPV dvouvrstvý 40+10 mm, HIC 2,7	m2	100,000	2 100,00	210 000,00	
	VV		Workoutové hřiště 10,0*10,0		100,000			
D	592		Sportovní vybavení				330 000,00	
3	K	59200R404	Dodávka a montáž workoutové sestavy, specifikace dle PD	soubor	1,000	330 000,00	330 000,00	

83

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 02 - Odvodnění areálu

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Eva Palová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 007 363,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 007 363,99	21,00%	211 546,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 218 910,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 02 - Odvodnění areálu

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 007 363,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 007 363,99

1 - Zemní práce	205 427,33
13 - Hloubené vykopávky	49 783,43
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	17 689,32
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	50 136,42
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	87 818,16
2 - Zakládání	274 303,44
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	274 303,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 364,00
38 - Různé kompletní konstrukce	20 364,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 750,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	15 750,00
5 - Komunikace pozemní	304 300,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	304 300,00
8 - Trubní vedení	142 405,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	9 305,00
89 - Ostatní konstrukce	133 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 814,22
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	34 460,00
96 - Bourání konstrukcí	640,00
997 - Přesun sutě	2 952,00
998 - Přesun hmot	6 762,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 02 - Odvodnění areálu**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 007 363,99

D HSV Práce a dodávky HSV

1 007 363,99

D 1 Zemní práce

205 427,33

D 13 Hloubené vykopávky

49 783,43

1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,206	90,00	1 908,54	CS ÚRS 2018 01
	WV		PI*1,5^2,0*3,0 "výkop pro jímku S2		21,206			
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,206	15,00	318,09	CS ÚRS 2018 01
	WV		PI*1,5^2,0*3,0 "výkop pro jímku S2		21,206			
3	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	195,823	150,00	29 373,45	CS ÚRS 2018 01
	WV		38,5*0,4*0,90 "d1		13,860			
	WV		38,5*0,4*0,88 "d2		13,552			
	WV		38,5*0,4*0,88 "d3		13,552			
	WV		38,5*0,4*0,88 "d4		13,552			
	WV		38,5*0,4*0,86 "d5		13,244			
	WV		38,5*0,4*0,83 "d6		12,782			
	WV		38,5*0,4*0,79 "d7		12,166			
	WV		38,5*0,4*0,77 "d8		11,858			
	WV		38,5*0,4*0,74 "d9		11,396			
	WV		38,5*0,4*0,70 "d10		10,780			
	WV		38,5*0,4*0,67 "d11		10,318			
	WV		37,5*0,4*0,97 "d12		14,550			
	WV		38,5*0,4*0,92" d13		14,168			
	WV		45,0*0,4*1,00 "V1 (dn 150)		18,000			
	WV		12,3*0,4*1,38 "V2		6,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		8,7*0,4*1,51 "V1 (dn200)		5,255			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	195,823	15,00	2 937,35	CS ÚRS 2018 01
	WV		195,823		195,823			
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	92,400	150,00	13 860,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		21,0*2,0*2,2 "výkop pro R1		92,400			
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	92,400	15,00	1 386,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		dle pol. 132201209					
	WV		92,400		92,400			
	D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				17 689,32	
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	84,000	100,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*21,0*2,0 "Výkop pro R1		84,000			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	84,000	50,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*21,0*2,0 "Výkop pro R1		84,000			
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	28,274	60,00	1 696,44	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*PI*1,5*3,0 "výkop pro jímku S2		28,274			
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	28,274	30,00	848,22	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*PI*1,5*3,0 "výkop pro jímku S2		28,274			
11	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	28,274	60,00	1 696,44	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*PI*1,5*3,0 "výkop pro jímku S2		28,274			
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	28,274	30,00	848,22	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*PI*1,5*3,0 "výkop pro jímku S2		28,274			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				50 136,42	
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	113,606	60,00	6 816,36	CS ÚRS 2018 01
	WV		21,206 "Hloubení jam ...		21,206			
	WV		92,400 "Hloubení rýh š. přes 600 mm		92,400			
14	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	7,068	40,00	282,72	CS ÚRS 2018 01
	WV		zemina pro zpětný zásyp					
	WV		2*3,534		7,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	305,895	120,00	36 707,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,206 "Hloubení jam...		21,206			
	VV		195,823 "Hloubení rýh...		195,823			
	VV		92,400 "Hloubení rýh...		92,400			
	VV		-3,534 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp		-3,534			
16	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	305,895	20,00	6 117,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 162701105					
	VV		305,895		305,895			
17	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,534	60,00	212,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		zemina pro zpětný zásyp					
	VV		3,534		3,534			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				87 818,16	
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	611,790	100,00	61 179,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 162701105, 2 t/m3					
	VV		305,895*2		611,790			
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,534	90,00	318,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		PI*1,5^2*0,5		3,534			
20	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	15,483	800,00	12 386,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		obsyp objektu R1					
	VV		(21,0*2,0-20,0*1,6)*0,64		6,400			
	VV		Obsyp objektu S2					
	VV		PI*(1,5^2-1,12^2)*2,0		6,256			
	VV		PI*1,5^2*0,4		2,827			
21	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	30,966	450,00	13 934,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle pol. 175101201, 2 t/m3					
	VV		15,483*2		30,966			
	D	2	Zakládání				274 303,44	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				274 303,44	
22	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	173,203	650,00	112 581,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,5*0,4*0,80 "d1		12,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38,5*0,4*0,78 "d2		12,012			
	VV		38,5*0,4*0,78 "d3		12,012			
	VV		38,5*0,4*0,78 "d4		12,012			
	VV		38,5*0,4*0,76 "d5		11,704			
	VV		38,5*0,4*0,73 "d6		11,242			
	VV		38,5*0,4*0,69 "d7		10,626			
	VV		38,5*0,4*0,67 "d8		10,318			
	VV		38,5*0,4*0,64 "d9		9,856			
	VV		38,5*0,4*0,60 "d10		9,240			
	VV		38,5*0,4*0,57 "d11		8,778			
	VV		37,5*0,4*0,87 "d12		13,050			
	VV		38,5*0,4*0,82 "d13		12,628			
	VV		45,0*0,4*0,90 "V1 (dn 150)		16,200			
	VV		12,3*0,4*1,28 "V2		6,298			
	VV		8,7*0,4*1,41 "V1 (dn200)		4,907			
23	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	22,620	650,00	14 703,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,5*0,4*0,10 "d1		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d2		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d3		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d4		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d5		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d6		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d7		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d8		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d9		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d10		1,540			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d11		1,540			
	VV		37,5*0,4*0,10 "d12		1,500			
	VV		38,5*0,4*0,10 "d13		1,540			
	VV		45,0*0,4*0,10 "V1 (dn 150)		1,800			
	VV		12,3*0,4*0,10 "V2		0,492			
	VV		8,7*0,4*0,10 "V1 (dn200)		0,348			
24	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 318,412	20,00	26 368,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,5*2*(0,80+0,40) "d1		92,400			
	VV		38,5*2*(0,78+0,40) "d2		90,860			
	VV		38,5*2*(0,78+0,40) "d3		90,860			
	VV		38,5*2*(0,78+0,40) "d4		90,860			
	VV		38,5*2*(0,76+0,40) "d5		89,320			
	VV		38,5*2*(0,73+0,40) "d6		87,010			
	VV		38,5*2*(0,69+0,40) "d7		83,930			
	VV		38,5*2*(0,67+0,40) "d8		82,390			
	VV		38,5*2*(0,64+0,40) "d9		80,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38,5*2*(0,60+0,40) "d10		77,000			
	VV		38,5*2*(0,57+0,40) "d11		74,690			
	VV		37,5*2*(0,87+0,40) "d12		95,250			
	VV		38,5*2*(0,82+0,40) "d13		93,940			
	VV		45,0*2*(0,90+0,40) "V1 (dn 150)		117,000			
	VV		12,3*2*(1,28+0,40) "V2		41,328			
	VV		8,7*2*(1,41+0,40) "V1 (dn200)		31,494			
25	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	1 318,412	38,00	50 099,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle pol. 211971110					
	VV		1318,412		1 318,412			
26	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	499,500	20,00	9 990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,5 "d1		38,500			
	VV		38,5 "d2		38,500			
	VV		38,5 "d3		38,500			
	VV		38,5 "d4		38,500			
	VV		38,5 "d5		38,500			
	VV		38,5 "d6		38,500			
	VV		38,5 "d7		38,500			
	VV		38,5 "d8		38,500			
	VV		38,5 "d9		38,500			
	VV		38,5 "d10		38,500			
	VV		38,5 "d11		38,500			
	VV		37,5 "d12		37,500			
	VV		38,5 "d13		38,500			
27	M	28611222	trubka PVC drenážní flexibilní D 80mm	m	524,475	80,00	41 958,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle pol. 212755213					
	VV		499,5		499,500			
	VV		499,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		524,475			
28	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	57,300	20,00	1 146,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,0 "V1 (dn 150)		45,000			
	VV		12,3 "V2		12,300			
29	M	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	60,165	140,00	8 423,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle pol. 212755216					
	VV		57,3		57,300			
	VV		57,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,165			
30	K	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	8,700	20,00	174,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,7 "V1 (dn200)		8,700			
31	M	28611226	trubka PVC drenážní flexibilní D 200mm	m	9,135	250,00	2 283,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle pol. 212755218					
	VV		8,7		8,700			
	VV		8,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,135			

69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	91,648	20,00	1 832,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		objekt R1					
	VV		2*(20,0*1,6+20,0*0,64+1,6*0,64)		91,648			
33	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	105,395	45,00	4 742,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dle pol. 213141111					
	VV		91,648		91,648			
	VV		91,648*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		105,395			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 364,00	
	D	38	Různé kompletní konstrukce				20 364,00	
34	K	382413114	Osazení plastové jímký z polypropylenu PP na obetonování objemu 4000 l	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "S2		1,000			
35	M	56230013	jímka plastová na obetonování 2x2x1m objem 4m3	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nádrž kruh., DN=2,24 m v=1,94 m (náhradní položka)					
	VV		1 "S2		1,000			
36	M	56230100	vlez do plastové nádrže k obetonování kruhový D 600 mm	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "S2		1,000			
37	M	56230107	vstupní otvory do nádrže pro potrubí od Du 110 do 312mm	kus	1,000	844,00	844,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "S2		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 750,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				15 750,00	
38	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	21,000	750,00	15 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,0*2,0*0,5		21,000			
	D	5	Komunikace pozemní				304 300,00	
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				304 300,00	
39	K	597101010RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A15 kN	m	248,000	1 100,00	272 800,00	
	VV		248,0 "vnitřní kraj běžecké dráhy		248,000			
40	K	597103011RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová A15, ocelový rošt	ks	7,000	4 500,00	31 500,00	
	VV		dle výkresu D.2.1.7					
	VV		7		7,000			
	D	8	Trubní vedení				142 405,00	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				9 305,00	
41	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		napojení vpustí na dren. systém (náhradní položka)					
	VV		7*1,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	12,300	350,00	4 305,00	
	VV		výkres D.2.1.2					
	VV		12,3		12,300			
43	K	87700R201	Dodávka a montáž napojení potrubí DN 200 do stávající šachty	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		výkres D.2.1.2					
	VV		1		1,000			
D	89		Ostatní konstrukce				133 100,00	
44	K	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "F1, 2x vtok		1,000			
	VV		1 "S3, přímý		1,000			
45	K	894811153	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	6 980,00	6 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "S1, vtok 2x		1,000			
46	K	895971124	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v dvouřadové galerii o celkovém objemu přes 20 m3 do 50 m3	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "R1		1,000			
47	K	899620151	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	1,500	2 800,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5 "S2		1,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 814,22	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				34 460,00	
48	K	93500R201	Dodávka a montáž vyspravení stávajícího bet. žlabu - vyčištění, spárování	m	63,000	500,00	31 500,00	
49	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Posunutí stávajícího bet. žlabu					
	VV		1,6+6,4		8,000			
50	M	59227052	žlábek meliorační betonový 300x670x180mm	m	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Posunutí stávajícího bet. žlabu					
	VV		1,6+6,4		8,000			
D	96		Bourání konstrukcí				640,00	
51	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Posunutí stávajícího bet. žlabu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,0		8,000			
	D	997	Přesun sutě				2 952,00	
52	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	7,200	60,00	432,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,200	120,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	72,000	8,00	576,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,2*10 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
55	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	7,200	150,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				6 762,22	
56	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	338,111	20,00	6 762,22	CS ÚRS 2018 01

46

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 03.1 - Osvětlení areálu - příprava

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Eva Palová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

685 430,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685 430,13	21,00%	143 940,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

829 370,46

96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 03.1 - Osvětlení areálu - příprava**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

685 430,13

M - Práce a dodávky M

685 430,13

21-M - Elektromontáže

685 430,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 03.1 - Osvětlení areálu - příprava**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							685 430,13	
D	M		Práce a dodávky M				685 430,13	
D	21-M		Elektromontáže				685 430,13	
1	K	21M00R001	Dodávka a montáž stavební přípravy umělého osvětlení včetně rozvodů, specifikace v samostatném Seznamu prací a dodávek elektrotechnických zařízení	soubor	1,000	685 430,13	685 430,13	

tb

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

SO 03.2 - Osvětlení areálu - dokončení

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Projektant:

Eva Palová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

862 194,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	862 194,79	21,00%	181 060,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 043 255,70

8b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 03.2 - Osvětlení areálu - dokončení**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

862 194,79

M - Práce a dodávky M

862 194,79

21-M - Elektromontáže

862 194,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt: **SO 03.2 - Osvětlení areálu - dokončení**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 2. 8. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Eva Palová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							862 194,79	
D	M		Práce a dodávky M				862 194,79	
D	21-M		Elektromontáže				862 194,79	
1	K	21M00R002	Dodávka a montáž dokončení umělého osvětlení vč. zprovoznění, specifikace v samostatném Seznamu prací a dodávek elektrotechnických zařízení	soubor	1,000	862 194,79	862 194,79	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	7 000,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	252,00	70,00
Montáž - materiál		647 646,00
Montáž - práce		133 450,00
Mezisoučet 1	7 252,00	781 166,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		46 865,76
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	7 252,00	828 031,76
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		835 283,76
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		26 911,03
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		26 911,03
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		862 194,79
Základ a hodnota DPH 21%	862 194,79	181 060,91
Základ a hodnota DPH 15%		0,00
Náklady celkem s DPH		1 043 255,70

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Doplnění rozváděče RH									
1182-5303		JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"									
1182-5308		63B/3, char.B, 63A	ks	1,00	1 000,00	1 000,00		250,00	250,00	1 250,00	1 250,00
		Doplnění rozváděče RH - celkem				1 000,00			250,00		1 250,00
		Rozvaděč RS1									
1092-150		OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE									
1092-156		Rozměr 1000x800x250mm	ks	1,00	7 000,00	7 000,00		2 000,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00
1092-150		ROZV.PŘISLUŠENSTVÍ									
1092-156		Nosná konstrukce	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
1092-156		Nosná konstrukce s DIN lištama	ks	1,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
1092-156		Zámek FAB FL92Z	ks	1,00	250,00	250,00		100,00	100,00	350,00	350,00
1182-5303		JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"									
1182-15761		50B/3, char.B, 50A	Ks	1,00	2 000,00	2 000,00		250,00	250,00	2 250,00	2 250,00
1182-15759		32B/3, char.B, 32A	Ks	1,00	1 100,00	1 100,00		250,00	250,00	1 350,00	1 350,00
1182-15758		25B/3, char.B, 25A	Ks	5,00	700,00	3 500,00		250,00	1 250,00	950,00	4 750,00
1182-5001		JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"									
1182-15627		16B/1 16A	Ks	1,00	150,00	150,00		250,00	250,00	400,00	400,00
		VYPÍNAČ 3-PÓL.									
		Otočný na DIN 40A/3	ks	4,00	150,00	600,00		100,00	400,00	250,00	1 000,00
1182-5438		4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ									
1182-443		40/4/030 40A	ks	1,00	1 800,00	1 800,00		250,00	250,00	2 050,00	2 050,00
1002-7128		ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44									
1002-7844		Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks	1,00	300,00	300,00		100,00	100,00	400,00	400,00
1002-6689		ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44									
1002-1061		Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44	ks	1,00	300,00	300,00		100,00	100,00	400,00	400,00
1224-72		UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE									
1224-78		6035-50 do 95 mm ²	ks	4,00	200,00	800,00		150,00	600,00	350,00	1 400,00
		ŘADOVÉ SVORKOVNICE									
		RVA16	ks	15,00	50,00	750,00		50,00	750,00	100,00	1 500,00
		SVORKOVNICE PE, N									
		6236-30 63A,500V	ks	2,00	250,00	500,00		100,00	200,00	350,00	700,00
1221-1		VYVODKY S MATICÍ									
1221-8		Pg36 28-33 mm	ks	1,00	20,00	20,00		20,00	20,00	40,00	40,00
1221-6		Pg21 15-17 mm	ks	5,00	20,00	100,00		20,00	100,00	40,00	200,00
		Rozvaděč RS1 - celkem				21 670,00			9 120,00		30 790,00

Rozvaděč R1-R4									
1092-150	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE								
1092-156	Rozměr 1000x800x250mm	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00
1092-150	ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ								
1092-156	Nosná konstrukce	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
	VYPÍNAČ 3-PÓL.								
1182-302	32/3 3 pólový 32A	ks	1,00	750,00	750,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00
	BOX/AL 2000 200W/400V 10,3A vč. zapalovače a kondenzátoru								
1182-302	2000W, 10,3A/400V	ks	2,00	8 500,00	17 000,00	1 500,00	3 000,00	10 000,00	20 000,00
1182-6946	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ								
1182-6947	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY								
1182-2109	OPV10/2	ks	2,00	850,00	1 700,00	250,00	500,00	1 100,00	2 200,00
1182-6999	POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC								
1182-7001	VÁLCOVÉ 500V AC								
1182-7008	PV10 16A gG	ks	4,00	20,00	80,00	20,00	80,00	40,00	160,00
	ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
	RVA	ks	9,00	50,00	450,00	50,00	450,00	100,00	900,00
	SVORKOVNICE PE, N								
	6236-30 63A,500V	ks	2,00	250,00	500,00	100,00	200,00	350,00	700,00
	Rozvaděč R1-R4 celkem		1,00		28 980,00		7 480,00		36 460,00
Rozvaděč RS2									
1092-150	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE								
1092-156	Rozměr 1000x800x250mm	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00
1092-150	ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ								
1092-156	Nosná konstrukce	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
1092-156	Nosná konstrukce s DIN lištama	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
1092-156	Zámek FAB FL92Z	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00	350,00
1182-12909	Páčkové výkonové spínače								
1182-304	40/3 3 pólový 40A	ks	1,00	500,00	500,00	250,00	250,00	750,00	750,00
	VYPÍNAČ 1-PÓL.								
	Otočný na DIN 20A/1	ks	3,00	150,00	450,00	200,00	600,00	350,00	1 050,00
1182-5197	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"								
1182-411	16C/3 16A	ks	2,00	600,00	1 200,00	250,00	500,00	850,00	1 700,00
1182-5438	4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
1182-443	40/4/030 40A	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	250,00	250,00	2 050,00	2 050,00
1182-5178	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
1182-390	16B/3 16A	ks	1,00	550,00	550,00	250,00	250,00	800,00	800,00
1182-5001	JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
1182-15627	16B/1 16A	Ks	1,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	300,00

1002-7128	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44									
1002-7844	Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks	1,00	300,00	300,00	100,00	100,00	400,00	400,00	
1002-6689	ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44									
1002-1061	Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44	ks	1,00	200,00	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	
1224-72	UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE									
1224-78	6035-50 do 95 mm2	ks	4,00	200,00	800,00	150,00	600,00	350,00	1 400,00	
	ŘADOVÉ SVORKOVNICE									
	RVA16	ks	20,00	50,00	1 000,00	50,00	1 000,00	100,00	2 000,00	
	SVORKOVNICE PE, N									
	6236-30 63A,500V	ks	2,00	250,00	500,00	100,00	200,00	350,00	700,00	
1221-1	VÝVODKY S MATICÍ									
1221-8	Pg36 28-33 mm	ks	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	
1221-6	Pg21 15-17 mm	ks	4,00	20,00	80,00	20,00	80,00	40,00	160,00	
	Rozvaděč RS2 - celkem				17 300,00		8 700,00		26 000,00	
	Dodávky									
	Doplnění rozvaděče RH	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	
	Rozvaděč RS1	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	
	Rozvaděč R1-R4	ks	4,00	1 000,00	4 000,00	500,00	2 000,00	1 500,00	6 000,00	
	Rozvaděč RS2	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	
	Dodávky - celkem				7 000,00		3 500,00		10 500,00	
	Elektromontáže									
9999-1235	MONTÁŽ									
9999-1239	Rozvaděče RS1	ks	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
9999-1239	Rozvaděče RS2	ks	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
9999-1239	Oceloplechových skříní na sloupy	ks	4,00		0,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	
	PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA									
	Asymetrické výbojkové svítidlo 1x2000W, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, reflektor z vysoce leštěného hliníku, s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, krycí tvrzené sklo je k tělu připevněné na odklápacím závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy.	ks	8,00	28 000,00	224 000,00	1 000,00	8 000,00	29 000,00	232 000,00	

	Asymetrické výbojkové svítidlo 1x400W, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, reflektor z vysoce leštěného hliníku, s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, krycí tvrzené sklo je k tělu připevněné na odklápacím závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy.	ks	12,00	7 500,00	90 000,00	1 000,00	12 000,00	8 500,00	102 000,00
	Recyklační poplatek svítidel	ks	20,00	150,00	3 000,00	150,00	3 000,00	300,00	6 000,00
	TRĚMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA	ks	20,00	2 000,00	40 000,00	250,00	5 000,00	2 250,00	45 000,00
	VÝBOJKA 2000W/400V	ks	8,00	5 000,00	40 000,00	250,00	2 000,00	5 250,00	42 000,00
	VÝBOJKA 400W/230V	ks	12,00	1 500,00	18 000,00	250,00	3 000,00	1 750,00	21 000,00
	Recyklační poplatek zdroje	ks	20,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	200,00	4 000,00
	OSVĚLOVACÍ STOŽÁR SE STUPADLY A PLOŠINOU								
	OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 16m ATYP	ks	4,00	28 000,00	112 000,00	2 500,00	10 000,00	30 500,00	122 000,00
	Výložník pro 2 svítidla	ks	4,00	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00
	OSVĚLOVACÍ STOŽÁR								
	OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 8m	ks	4,00	12 000,00	48 000,00	1 500,00	6 000,00	13 500,00	54 000,00
	Výložník pro 3 svítidla	ks	4,00	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00
1066-1	PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ KRABICE								
1066-7	D 9045/Z 4 mm2	ks	8,00	15,00	120,00	50,00	400,00	65,00	520,00
	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE								
	rozvaděče	ks	6,00	250,00	1 500,00	50,00	300,00	300,00	1 800,00
	svítidla	ks	20,00	250,00	5 000,00	100,00	2 000,00	350,00	7 000,00
7004-8067	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8069	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	270,00	40,00	10 800,00	20,00	5 400,00	60,00	16 200,00
9999-412	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠTOVACÍ								
9999-413	ZÁKLOPKOU								
9999-416	4x35 mm2	ks	2,00	150,00	300,00	25,00	50,00	175,00	350,00
9999-422	5x6 mm2	ks	14,00	50,00	700,00	25,00	350,00	75,00	1 050,00
9999-414	Do 3x2,5 mm2	ks	40,00	20,00	800,00	25,00	1 000,00	45,00	1 800,00
9999-443	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH								
9999-448	Do 35 mm2	ks	8,00	100,00	800,00	25,00	200,00	125,00	1 000,00
9999-445	Do 6 mm2	ks	70,00	20,00	1 400,00	25,00	1 750,00	45,00	3 150,00
9999-444	Do 2,5 mm2	ks	60,00	20,00	1 200,00	25,00	1 500,00	45,00	2 700,00
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	Do 16 mm2	ks	60,00	50,00	3 000,00	25,00	1 500,00	75,00	4 500,00
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
	Pronájem jeřábu	hod	20,00		0,00	850,00	17 000,00	850,00	17 000,00

Pronájem mobilní plošiny	hod	20,00	0,00	850,00	17 000,00	850,00	17 000,00
Napojení na stávající zařízení	hod	8,00	0,00	500,00	4 000,00	500,00	4 000,00
Úprava stávajícího rozváděče RH	ks	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK							
DLE CSN 331500							
Revizní technik	hod	12,00	0,00	500,00	6 000,00	500,00	6 000,00
Podružný materiál			5 026,00			0,00	5 026,00
Elektromontáže - celkem				647 646,00		129 950,00	777 596,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ 5.května, Rožnov pod Radhoštěm
Projekt	Umělé osvětlení dokončení
Investor	Město Rožnov p.Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 756 61
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	1
Procento PM % 3	20
Procento PM % 4	19

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		266 632,50
Montáž - práce		82 240,00
Mezisoučet 1	0,00	348 872,50
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		20 932,35
Nátěry		0,00
Zemní práce		294 050,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	663 854,85
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		663 854,85
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		21 575,28
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		21 575,28
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		685 430,13
Základ a hodnota DPH 21%	685 430,13	143 940,33
Základ a hodnota DPH 15%		0,00
Náklady celkem s DPH		829 370,46

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>									
CYKY-J 5x6 mm ² , pevně	m	675,00	90,00	60 750,00		40,00	27 000,00	130,00	87 750,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>									
CYKY-J 4x35 mm ² , pevně	m	220,00	380,00	83 600,00		80,00	17 600,00	460,00	101 200,00
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (oranžová), vnitřní průměr 75mm	m	900,00	60,00	54 000,00		20,00	18 000,00	80,00	72 000,00
<i>PVC lišta na povrch</i>									
40X40 LIŠTA HRANATÁ	m	30,00	80,00	2 400,00		80,00	2 400,00	160,00	4 800,00
<i>KABELOVÝ ŽLAB</i>									
MARS vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	15,00	350,00	5 250,00		200,00	3 000,00	550,00	8 250,00
<i>ZINKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>									
<i>OCÉLOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	230,00	80,00	18 400,00		20,00	4 600,00	100,00	23 000,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>									
SSp spojovací s příloškou	ks	8,00	150,00	1 200,00		80,00	640,00	230,00	1 840,00
<i>STATICKÝ VÝPOČET</i>									
statický výpočet základu pro stožár	ks	1,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>									
<i>DLE CSN 331500</i>									
Revizní technik	hod	8,00		0,00		500,00	4 000,00	500,00	4 000,00
Podružný materiál				41 032,50				0,00	41 032,50
Elektromontáže - celkem				266 632,50			82 240,00		348 872,50
Zemní práce									
<i>JÁMA PRO STOŽÁRY</i>									
Zemina třídy 3, ručně	m ³	35,00		0,00		1 200,00	42 000,00	1 200,00	42 000,00
<i>ODVOZ ZEMINY</i>									
Naložení, odvoz do 10km	m ³	35,00		0,00		150,00	5 250,00	150,00	5 250,00
<i>ZÁKL. PRO STOŽÁR</i>									
D 1800x1800x2200 mm	ks	4,00		0,00		20 000,00	80 000,00	20 000,00	80 000,00
D 950x950x1400 mm	ks	4,00		0,00		4 500,00	18 000,00	4 500,00	18 000,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY</i>									
<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>									

Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	480,00		0,00	150,00	72 000,00	150,00	72 000,00
ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO								
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ								
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	480,00		0,00	60,00	28 800,00	60,00	28 800,00
FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	480,00		0,00	10,00	4 800,00	10,00	4 800,00
ZÁHOZ KABEL. RYHY-ZEMINA TR.3								
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	480,00		0,00	90,00	43 200,00	90,00	43 200,00
Zemní práce celkem				0,00		294 050,00		294 050,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ 5.května, Rožnov pod Radhoštěm
Projekt	Umělé osvětlení - stavební příprava
Investor	Město Rožnov p.Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 756 61
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	1
Procento PM % 3	20
Procento PM % 4	19

MM



Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky: **Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově p. R.**

Druh zad. řízení: **Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ**

Základní identifikační údaje o dodavateli/účastníkovi	
Název / obchodní firma / právní forma:	sport cité + s.r.o.
Adresa sídla / místa podnikání:	Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČO (u f.o. rovněž RČ):	04929845
DIČ:	CZ04929845
ID datové schránky:	scirvem
Bankovní spojení:	KB a.s. Zlín
URL adresa:	115-6871040287/0100
Telefon:	733 536 733
E-mail:	██████████
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C92673
Kontaktní osoba (pro komunikaci v průběhu zadávacího řízení)	
Titul, jméno, příjmení / funkce:	Zuzana Šínová
Telefon:	737 265 938
E-mail:	z.sinova@sportcit.cz

Předmět nabídky: Stavební práce / Rekonstrukce sportovního areálu	
Celková nabídková cena bez DPH:	11 375 279,83 Kč
Vyčíslení výše DPH:	2 388 808,76 Kč
Celková nabídková cena s DPH:	13 764 088,59 Kč
Čestné prohlášení	
Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky včetně zadávací dokumentace. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky, je cenou konečnou a nejvýše přípustnou po celou dobu realizace veřejné zakázky. Účastník vzhledem k výše uvedenému s obsahem nabídky výslovně souhlasí. Datum: 14/02/2020	
Osoba oprávněná za dodavatele/účastníka jednat	
Razítko a podpis oprávněné osoby	 Ing. Nadim Eid
Titul, jméno, příjmení	Ing. Nadim Eid
Funkce	Jednatel společnosti

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

	Rok	květen				červen				červenec				srpen			
	Měsíc																
	Týden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Časový harmonogram prací :																	
1. Předání staveniště	Předpokládáný začátek: 15.5.2020																
2. Přípravné práce a bourací práce																	
3. Zemní práce																	
4. Vodorovné konstrukce																	
5. Odvodnění hřiště																	
6. Asfalty																	
7. Oplocení																	
8. Pokládka sportovního povrchu																	
9. Dodávka a montáž vybavení																	
10. Montáž mobiliáře																	
11. Elektrikářské práce																	
12. Kompletace, zkoušky, finální úpravy	Předpokládáný konec: 15.8.2020																
Finanční harmonogram:		květen				červen				červenec				srpen			
Celková cena stavby:	11 375 279,83 Kč	631 959,99 Kč	631 959,99 Kč	1 263 919,98 Kč	1 263 919,98 Kč	631 959,99 Kč	631 959,99 Kč	631 959,99 Kč	631 959,99 Kč	631 959,99 Kč	631 959,99 Kč	631 959,99 Kč	1 263 919,98 Kč	1 263 919,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		3 791 759,94 Kč				2 527 839,96 Kč				2 527 839,96 Kč				2 527 839,96 Kč			
		11 375 279,83 Kč															



Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

SEZNAM PODDODAVATELŮ

kterými hodlá účastník plnit části veřejné zakázky podle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

pro veřejnou zakázku:


„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“

Účastník:

Obchodní firma nebo název účastníka:	sport cité + s.r.o.
Sídlo nebo místo podnikání:	Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČO:	04929845
DIČ:	CZ04929845

v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvádí následující:

Předmět veřejné zakázky **bude** podílem v 0,25 % a v částce 28.000,- Kč bez DPH plněn prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého předmětu plnění v % i částce v Kč bez DPH
1		Funkce odpovědného zástupce s autorizací pozemní stavby / stavbyvedoucí, podíl v 0,25 %, podíl v 28.000,- Kč bez DPH.