

ROZPOČET

Stavba: Zlatá Olešnice, hasičská zbrojnice, zlepšení tepelně - technických parametrů obvodových konstrukcí

Objekt:

Část: Stavební část



Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.


"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS, ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové soustavě ÚRS, podle popisu uvedeném v dálkovém přístupu k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz

Zakázka číslo: 1906181

Rozpočet zpracoval: ing. Jaroslav Najman

JKSO:

Název:	Datum:	Podpis:
Investor:	25.5.2020	
Projektant:		
Zhotovitel:	25.5.2020	



STAVEBNÍ PRÁCE
Spiders s.r.o.
Tel.: 603 225 490
IČO: 272 90 581
e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27297581

Datum: 08/2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Základna	Cena celkem (Kč)
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/
					/7/

Souhrnné náklady stavby:

C.	Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.)	Kč	4 708 258
E1.	DPH 15,0 %	%	15,00
E2.	DPH 21,0 %	%	21,00
D.	Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.)	Kč	5 696 993

Krycí list rozpočtu

A.	Základní rozpočtové náklady		
1	Práce HSV (montáž a dodávka)	Kč	1 159 596
2	Práce PSV (montáž a dodávka)	Kč	3 343 351
A.	Základní rozpočtové náklady celkem	Kč	4 502 946
B.	Náklady na umístění stavby + ostatní náklady		
3	Zařízení staveniště	Kč	90 059
4	Územní vlivy	Kč	54 035
5	Provozní vlivy	Kč	27 018
6	Ostatní náklady stavby - viz. oddíl 95	Kč	34 200
B.	Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem	Kč	205 312
	Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)		
1	Zemní práce	Kč	18 648
5	Komunikace	Kč	13 200
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazování	Kč	659 854
93	Dokončující konstrukce a práce	Kč	237 675
96	Bourání	Kč	214 855
99	Přesun hmot	Kč	15 364
	Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem	Kč	1 159 596

Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)

711	Izolace proti vodě	Kč	7 229
712	Povlakové krytiny	Kč	2 784
713	Izolace tepelné	Kč	146 868
731	Ústřední vytápění	Kč	1 258 552
741	Elektroinstalace - hromosvod	Kč	105 940
751	Vzduchotechnika	Kč	281 843
762	Konstrukce tesarské	Kč	184 828
763	Dřevostavby, sádrokartony	Kč	141 593
764	Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD	Kč	702 398
766	Konstrukce truhlářské	Kč	323 104
767	Konstrukce zámečnické	Kč	119 697
783	Nátěhy	Kč	46 716
784	Malby	Kč	21 799
	Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem	Kč	3 343 351

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
		Výměny související s výplněmi otvorů:									
		okna nová:									
		nadpraží 1. PP:	m								
		nadpraží 1NP-3NP	m								
		ostění 1. PP:	m								
		ostění 1NP-3NP	m								
		okno stávající:									
		nadpraží 1. NP:	m								
		ostění 1NP	m								
		okna celkem	m								
		dveře nadpraží:	m								
		dveře ostění:	m								
		dveře celkem	m								
		vrata nadpraží	m								
		vrata ostění	m								
		vrata celkem	m								
		Celkem O+D+V	m								
1		Zemní práce									
1	13220-1201	Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 3 s urovnáním dna do předepsaného sklonu do 100 m3	m3	17,95	390,00	7 000,50					
		S 8,48+0,62*2=9,72*0,7*0,7=4,76									
		5,7+0,64=6,34*0,6*0,3=1,14									
		V 1,0*0,6*0,3+9,07*0,7*0,7=4,99									
		J 0,5*0,7*0,7+(13,33+0,7)*0,7*0,7=7,13									
2	13220-1209	Příplatek k cenám za lepitost v hornině 3	m3	5,38	31,00	166,78					
		17,95*0,3									
3	PC 001-001	Příplatek za hloubení rýh v těsné blízkosti objektu	m3	17,95	108,00	1 938,60					
4	16610-1101	Přehození neulehlého výkropku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,12	120,00	494,40					
5	16710-1101	Nakládání neulehlého výkropku v množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	13,83	172,00	2 378,76					
		17,95-4,12									
6	16260-1102	Vodorovné přemístění výkropku z horniny 1 až 4 do 5000 m	m3	13,83	140,00	1 936,20					
7	16270-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	27,66	17,00	470,22					
		13,83*2									
		Cenová soustava ÚRS									
		Zlatá Olešnice									

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
8	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	13,83	15,00	207,45					
9	17410-1101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů výkop celkem 17,95 okapový chodník $-(13,33+0,5*2+0,7+8,48+1,3)=-24,81*0,8=-14,89*0,3=-4,47$ vjezd $-9,67*0,61*0,45=-5,94$ zateplení $-(8,48*0,7+5,7*0,3+1,0*0,3+9,67*0,7+0,5*0,7+13,33*0,7)=-24,40*(0,12+0,02)=-3,42$	m3	4,12	78,00	321,36					
10	97909-7115	Poplatek za skládku ostatních zemin	m3	13,83	270,00	3 734,10					
1		Zemní práce	Kč			18 648,37					
5		Komunikace									
1	11310-6111	Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší z mozaiky	m2	11,14	70,00	779,80	0,2810	3,130			
2	97907-1011	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých s vyplněním spar kamenivem	m2	11,14	40,00	445,60					
3	PC 005-001	Podklad ze šterku hrubého tl. 250 mm	m2	9,19	260,00	2 389,40	0,4380	4,025			
4	PC 005-002	Podklad ze šterkodrti tl. 100 mm	m2	9,19	95,00	873,05	0,1750	1,608			
5	PC 005-003	Podklad ze šterku frakce 4 - 8 mm tl. 40 mm	m2	9,19	55,00	505,45	0,0700	0,643			
6	PC 005-004	Montáž dlažebních kostek	m2	9,19	530,00	4 870,70	0,0120	0,110			
7	PC 005-005	Příplatek za napojení na stávající kamennou dlažbu	m	13,90	240,00	3 336,00	0,0000	0,000			
5		Komunikace	Kč			13 200,00		9,52			
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazování									
1	61999-1001	Zakryvání vnitřních ploch před znečištěním podlah folii přeplepenou lepicí páskou konstrukci a prvků	m2	275,00	30,00	8 250,00	0,0001	0,033			
		2-3. NP $(12,5+13,5)*2*2,0*2=208,0$ 1. NP $(12,0+13,5+8,0)*2,0=67,0$									
2	61999-1011	Zakryvání vnitřních ploch před znečištěním obalením folii a přeplepením páskou (okna, dveře)	m2	60,90	30,00	1 827,00	0,0002	0,012			
		okna 1. PP $0,6*0,65+0,8*0,4+0,6*0,6*2=1,43$ okna 1. NP $0,65*0,95+1,8*1,0*3+1,7*1,3+0,8*0,78*2=9,48$	m2								

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
	okna stávající 1,75*1,35=2,38		m2								
	dveře 0,9*2,1+1,47*2,2=5,12		m2								
	vrata 3,68*3,4=12,51		m2								
	okna 2. NP 1,7*1,33+1,7*1,3*5+0,55*1,1+1,3*1,3*2+0,7*2,0*2+1,7*1,33+1,7*1,32=24,60		m2								
	okna 3. NP 1,42*0,69+1,7*1,3*2=5,40		m2								
3	61214-2001 Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým v tlačení do tmelu stěn		m2	33,67	320,00	10 774,40	0,0049	0,165			
4	61232-5302 Omítka vápenná vnitřního ostění nebo nadpraží štuková (dvouvrstvá) 7,10*0,3+83,68*0,3+10,97*0,3+10,68*0,3		m2	33,67	578,00	19 461,26	0,0336	1,131			
5	62214-3003 Montáž omítkových profilů rohových s tkaninou 116,66-1,75-2,7		m	112,23	50,00	5 611,50	0,0000	0,000			
6	PC 006-001 Lišta rohová s tkaninou 112,23*1,05		m	117,84	35,00	4 124,40	0,0004	0,047			
7	62214-3004 Montáž omítkového profilu začíšťovacího (APU lišty)		m	112,23	50,00	5 611,50	0,0000	0,000			
8	PC 006-002 APU lišta 112,23*1,05		m	117,84	45,00	5 302,80	0,0002	0,024			
9	62999-1011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním obalením folii a přeplepením páskou (okna, dveře)		m2	60,90	30,00	1 827,00	0,0002	0,012			
10	62113-1121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch, penetrace akrylát - silikonová nanášená ručně podhledů		m2		0,00	0,00	0,0005	0,000			
11	62132-5101 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké podhledů v rozsahu opravované plochy do 10 % (0,2+9,62)*(0,61+0,2)		m2	7,95	74,00	588,30	0,0038	0,030			
12	62232-5101 Oprava vnějších omítek stěn vápenných v rozsahu opravované plochy do 10 % bez otlučení vadných míst stupně složitosti I. a II.		m2	293,43	40,00	11 737,20	0,0038	1,121			
	ozn. A, str.S 14,18*5,0+5,7*0,5=73,75		m2								
	ozn. A, str.V 12,95*5,0+9,62*0,5+0,5*2,0+3,0*2,5*0,5=74,31		m2								
	ozn. A, str.J 0,4*3,20+14,18*2,3+2,3*1,0*2+6,0*2,6=54,09		m2								
	ozn. A, str.V 13,33*5,5+3,0*2,5*0,5=77,07		m2								
	ozn. A, okna -(60,9-1,43-3,68*1,5-0,9*1,4)=-52,69		m2								
	ozn. A, celkem 226,53		m2								
	ozn. B, str.S 8,48*0,84+3,3*0,94+1,0*0,5*0,5=10,48		m2								
	ozn. B, str.V 1,0*1,0+12,95*1,14-3,68*0,6-0,9*0,5=13,11		m2								
	ozn. B, str.J 1,5*1,1		m2								
	ozn. B, str.V (13,33-3,3)*1,14-3,3*1,2=15,39		m2								
	ozn. B, okna -(1,43+3,68*0,6+0,9*0,5)=-4,09		m2								
	ozn. B, celkem 35,44		m2								
	ozn. C, str.S 14,18*0,9=12,76		m2								
	ozn. C, str.V (12,95-1,47-3,68-0,9)*0,9=6,21		m2								
	ozn. C, str.J 0,54*0,9		m2								
	ozn. C, str.V 13,33*0,9=12,00		m2								

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
		ozn. C. celkem 31,46									
13	PC 006-002	Vyrovnání podkladu základového zdiva přisekáním do rovné plochy a případné vyrovnání omítkou hladkou MC ozn. B 3,3*0,4+12,95*0,4+0,5*0,4+9,65*0,5	m2	11,53	280,00	3 228,40	0,0390	0,450			
14	62999-5101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 293,43+112,23*0,15+7,95	m2	318,22	25,00	7 955,50	0,0000	0,000			
15	PC 006-003	Očištění a oprava stávajícího soklu a schodiště 2,6*2,5+2,5*1,0*0,5+2,0*1,0	m2	9,75	270,00	2 632,50	0,0090	0,088			
16	PC 006-004	Návrh kotevního plánu zateplení fasády dle výpočtu sání větru, odtrhových a výtahových zkoušek, minimální počet kotev musí být zahrnut v níže uvedených položkách - montáž kontaktního zateplení	soub	1,00	2 000,00	2 000,00					
17	62122-1111	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s šikmou orientací vláken na vnější podhledy tl. desek přes 40 do 80 mm	m2	7,95	742,00	5 898,90	0,0114	0,090			
18	62221-1021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny tl. desek přes 80 do 120 mm ozn. B, XPS 120 35,44+0,84*0,0,12*2+0,94*0,12=35,75 1,14*0,12+1,1*0,12+7,10*0,05=0,63	m2	36,38	608,00	22 119,04	0,0083	0,303			
19	62221-1031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny tl. desek přes 120 do 160 mm ozn. A, EPS 140 226,53 rohy 5,0*2+5,7+2,0+2,5*2+5,5*2=33,70*0,14=4,72 přesah 112,53+4,45=116,68*0,05=5,83	m2	238,08	642,00	152 847,36	0,0083	1,964			
20	62222-1131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s šikmou orientací vláken na vnější stěny tl. desek přes 120 do 160 mm ozn. C, min.140 31,46 rohy 0,9*11=9,9*0,14=1,39	m2	32,85	704,00	23 126,40	0,0114	0,376			
21	62221-2011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hl. špalet do 200 mm tl. desek přes 40 do 80 mm parapet XPS 2,6+32,32+1,75 50mm	m	36,67	180,00	6 600,60	0,0016	0,059			
22	62221-2061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hl. špalet přes 200 do 400 mm tl. desek přes 40 do 80 mm řimsa 5,84+10,5+0,54	m	16,88	240,00	4 051,20	0,0033	0,056			
22	62222-2061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek minerální vlny hl. špalet přes 200 do 400 mm tl. desek přes 40 do 80 mm min.v. tl.50 mm vrata 10,48	m	10,48	260,00	2 724,80	0,0033	0,035			
23	62125-1105	Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	7,95	40,00	318,00	0,0001	0,001			
24	62225-1101	Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	274,46	35,00	9 606,10	0,0001	0,016			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
25	62225-1105	Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	32,85	40,00	1 314,00	0,0001	0,0001	0,002	0,002	
26	PC 006-005	EPS šedý tl. 50 mm 16,88*0,3*1,15	m2	5,82	190,00	1 105,80	0,0023	0,0023	0,013	0,013	
26	PC 006-005	EPS šedý tl. 140 mm 238,08*1,02	m2	242,84	389,00	94 464,76	0,0050	0,0050	1,214	1,214	
27	PC 006-006	XPS tl. 50 mm 36,67*0,15*1,15	m2	6,33	218,00	1 379,94	0,0020	0,0020	0,013	0,013	
28	PC 006-007	XPS tl. 120 mm 36,38*1,06	m2	38,56	407,00	15 693,92	0,0060	0,0060	0,231	0,231	
29	PC 006-008	Desky fasádní z minerální plsti tl. 50 mm 7,95*1,1+10,48*0,4*1,1	m2	13,36	180,00	2 404,80	0,0035	0,0035	0,047	0,047	
30	PC 006-009	Desky fasádní z minerální plsti tl. 140 mm 32,85*1,12	m2	36,79	460,00	16 923,40	0,0070	0,0070	0,258	0,258	
31	PC 006-010	Příplatek za výztužnou mřížku ve dvou vrstvách (tzv. pancéřování) 3,4*1,4+3,4*1,3+2,0*1,0*3	m2	15,18	38,00	576,84	0,0004	0,0004	0,006	0,006	
32	62214-2001	Potažení vnějších ploch pleťem v ploše nebo v pruzích sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn (ostění, hrany) (116,68+4,86+33,7+9,90)=165,15*0,2+16,88*0,05*2	m2	34,72	320,00	11 110,40	0,0049	0,0049	0,170	0,170	
33	62225-2001	Montáž lišt kontaktního zateplení základací soklovky 13,33+12,95+14,18+0,5-3,68-0,9-1,47	m	34,91	50,00	1 745,50	0,0001	0,0001	0,002	0,002	
34	PC 006-011	Soklová lišta š. 140 mm 34,91*1,05	m	36,66	160,00	5 865,60	0,0002	0,0002	0,007	0,007	
35	62225-2002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních APU 112,23+4,45=116,68	m	364,72	50,00	18 236,00	0,0003	0,0003	0,091	0,091	
		AI s okap 2,6+32,32+2,37+3,68+1,75+9,67+0,61*2=53,61	m								
		rohová 4,5+51,36+8,60+6,8+2,7=73,96+0,84*2+0,94+1,14+1,1+33,7+9,9=12	m								
		připojovací 2,6+32,32+1,75=36,67	m								
		boční 0,16*21*2=6,72	m								
		lemování 9,62+3,6+3,3+13,9-0,9*2=28,62	m								
36	PC 006-012	APU lišty 116,68*1,05	m	122,51	45,00	5 512,95	0,0002	0,0002	0,025	0,025	
37	PC 006-013	Lišta s okapničkou 53,61*1,05	m	56,29	45,00	2 533,05	0,0002	0,0002	0,011	0,011	
38	PC 006-014	Lišta rohová s tkaninou 122,42*1,05	m	128,54	35,00	4 498,90	0,0002	0,0002	0,026	0,026	
39	PC 006-015	Lišta připojovací pro oplechování parapetu ze spodu 36,67*1,05	m	38,50	70,00	2 695,00	0,0002	0,0002	0,008	0,008	
40	PC 006-016	Lišta připojovací parapetu na ostění	m	7,06	70,00	494,20	0,0002	0,0002	0,001	0,001	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
41	PC 006-017	Lišta připojovací pro lemování zdíva 36,67*1,05 28,62*1,05	m	30,05	140,00	4 207,00	0,0002	0,0002	0,0000	0,0006	
42	62153-1011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probranvená včetně penetrace, zrnitá tl. 1,5 mm podhledu	m2	7,95	320,00	2 544,00	0,0027	0,0027	0,0000	0,021	
43	62253-1011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probranvená včetně penetrace, zrnitá tl. 1,5 mm stěn	m2	322,24	360,00	116 006,40	0,0027	0,0027	0,0000	0,864	
44	PC 006-018	Příplatek za provedení soklu v úpravě odolné povětrnosti ve vodoopudivé úpravě, paropropustné, omyvatelné a mechanicky 36,38-11,53	m2	24,85	260,00	6 461,00	0,0005	0,0005	0,0000	0,012	
45	PC 006-019	Oprava kominů spárováním 9,0*1,0+0,5*2,0*4	m2	12,00	180,00	2 160,00	0,0060	0,0060	0,0000	0,072	
46	PC 006-020	Hydrofobizační nátěr kominů (stěn, hlav) 12,0*(0,9+1,2+0,9)*0,6*1,25+0,6*0,6*1,25	m2	14,70	150,00	2 205,00	0,0060	0,0060	0,0000	0,088	
47	62999-9011	Příplatek za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě 10,3*3+0,5*3+5,7*3+9,62*2-3,68-0,9+1,0+8,5+3,5	m	77,16	30,00	2 314,80					
48	62999-9042	Příplatek za ztlžené pracovní podmínky v nadstřešní části objektu 3,0*2,5	m2	7,50	22,00	165,00					
49	63245-1024	Potěr cementový vyrovnávací z malty v pásu tl. přes 40 do 50 mm 2,6*32,32=34,92*0,3	m2	10,48	220,00	2 305,60	0,1231	0,1231	0,0000	1,290	
50	63511-1215	Násyp ze šterkopisku (pod okapový chodník) se zhuštěním 24,81*0,6*0,25	m3	3,72	950,00	3 534,00	1,9800	1,9800	0,0000	7,366	
51	63721-1122	Okapový chodník z dlaždic betonových do lože z písku, tl. dlaždic do 60 mm 24,81*0,5	m2	12,41	700,00	8 687,00	0,2959	0,2959	0,0000	3,671	
52	64494-1111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150x200 mm 5 (VZ1) + 1 (VZ2)	kus	6,00	80,00	480,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	
53	PC 006-021	Mřížka 150 x 150 mm	kus	6,00	350,00	2 100,00	0,0001	0,0001	0,0000	0,001	
54	64494-1121	Montáž průchodky se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	6,00	250,00	1 500,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	
55	PC 006-022	Dodávka průchodky PVC DN 150 mm	m	2,25	180,00	405,00	0,0003	0,0003	0,0000	0,001	
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazování	Kč			659 854,02				21,529	
93		Dokončující konstrukce a práce									
1	95290-1111	Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m	m2	346,91	15,00	5 203,65	0,0004	0,0004	0,0000	0,139	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
		1. PP 7,9*2,75=21,73									
		1. NP 4,5*13,2+3,0*7,8=82,80									
		2. NP 4,8*3,0*2+4,3*13,6+3,0*4,7=101,38									
		3. NP 13,5*9,4+3,0*4,7=141,0									
2	94111-1121	Montáž lešení řadového lehkého s podlahami s provozním zatížením do 200 kg/m ² , šířky do 1,2 m, výšky do 10,0 m (13,63+1,5)*7,5*2+(14,5+0,3*2)*7,5*(1,5+14,5)*3,0+8,0*2,5+2,5*3,5*0,6*2+1,0*5,0	m ²	423,70	50,00	21 185,00	0,0100	4,237			
3	94111-1221	Příplatek za první a každý další den použití lešení 423,70*150	m ²	63 555,00	1,20	76 266,00					
4	94111-1821	Demontáž lešení řadového lehkého s podlahami s provozním zatížením do 200 kg/m ² , šířky do 1,2 m, výšky do 10,0 m	m ²	423,70	35,00	14 829,50	0,0100	4,237			
5	94451-1111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m ²	126,95	7,00	888,65	0,0010	0,127			
6	94451-1211	Příplatek za první a každý další den použití sítě 126,95*120	m ²	15 234,00	0,20	3 046,80					
7	94451-1811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m ²	126,95	3,00	380,85					
8	94542-1110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy výšky do 18 m	hod	10,00	1 300,00	13 000,00					
9	94910-1111	Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m ² o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m 34,392*1,4*1,5+141,0	m ²	214,33	35,00	7 501,55	0,0150	3,215			
10	PC 093-001	Provedení roznášecí dřevěné konstrukce na stávající střechy pro stavbu lešení (po předchozím statickém posouzení únosnosti dané střechy)	m ²	44,00	270,00	11 880,00	0,0300	1,320			
11	PC 093-002	Zakrytí střechy přístavby objektů geotextilií (ochrana před 14,0*2,0+4,0*2,0*2	m ²	42,00	35,00	1 470,00	0,0003	0,013			
12	PC 093-003	Očištění střech po ukončení prací 14,0*3,0	m ²	42,00	25,00	1 050,00	0,0010	0,042			
13	PC 093-004	Provizorní zakrytí střechy po dobu provádění prací v denním režimu prací (tj. následná demontáž zakrytí a opětovná montáž 275,78*1,2	m ²	330,94	184,00	60 892,96	0,0020	0,662			
14	PC 093-005	Demontáž prvků na fasádě (elektro, nápisy, štítky, výústky, siaboproud, stožary na vlnky, mříže atd) a opětovná montáž včetně	soub	1,00	5 000,00	5 000,00	0,1500	0,150			
15	PC 093-006	Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti	hod	40,00	250,00	10 000,00	0,0000				
16	PC 093-007	Náklady na zkoušky např. odtrhové, přídržnosti atd. a sondy do stávajících konstrukcí stěn, stropů atd. v rámci realizace stavby	soub	1,00	2 000,00	2 000,00					
17	PC 093-008	Montáž demontované stávající popisné cedule na nové nerezové kotvy, poz. N1	kus	1,00	250,00	250,00					
18	PC 093-009	Montáž demontované stávající poštovní schránky na nové nerezové kotvy, poz. N2	kus	1,00	350,00	350,00					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sítě (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sítě celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/	
19	PC 093-010	Montáž demontované stávající skříňky na nové nerezové kotvy, poz.	kus	1,00	350,00	350,00						
20	PC 093-011	Montáž demontované popisné cedule na nerové kotvy, poz. N1	kus	1,00	350,00	350,00						
21	PC 093-012	Montáž demontované poštovní schránky na nerové kotvy, poz. N2	kus	2,00	390,00	780,00						
22	PC 093-013	Montáž demontované skříňky na nerové kotvy, poz. N3	kus	1,00	1 000,00	1 000,00						
93		Dokončující konstrukce a práce	Kč		237 674,96	237 674,96		14,141				
96		Bourání										
1	71230-0832	Odstřanění ze stěch plochých sklonu do 10° krytiny povlakové dřevrůstve (275,78+8,5)*1,15=326,92*2	m2	653,84	24,00	15 692,16			0,010		6,538	
2	76234-1811	Demontáž bednění stěch sklonu do 60° z prken tl. do 32 mm 14,37*15,25-3,3*5,85=199,84*1,38	m2	275,78	80,00	22 062,40			0,015		4,137	
3	PC 096-001	Demontáž podbíjení střechy včetně podkladního roštu	m	69,51	190,00	13 206,90			0,023		1,599	
4	PC 096-002	Demontáž stávajícího podhledu v 3. NP	m2	101,19	170,00	17 202,30			0,026		2,631	
5	76400-1821	Demontáž krytiny ze svítků nebo z tabulí do suti (3,3*9,45+3,1*3,0)*1,38+10,0*0,85	m2	64,37	110,00	7 080,70			0,006		0,382	
6	SP 76400-1851	Demontáž oplechování hřebene a nároží du suti 7,9*1,38*4+4,5*1,38*2+3,3+4,3	m	63,63	50,00	3 181,50			0,003		0,215	
7	76400-1891	Demontáž oplechování úžlabí do suti 4,5*1,38*2	m	12,42	50,00	621,00			0,003		0,043	
8	76400-2821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	5,00	300,00	1 500,00			0,009		0,045	
9	76400-2851	Demontáž oplechování parapetů do suti 2,6+32,32+1,75	m	36,67	50,00	1 833,50			0,002		0,061	
10	76400-2861	Demontáž oplechování říms do suti	m	12,00	50,00	600,00			0,002		0,027	
11	76400-2871	Demontáž lemování zdí do suti 9,7+3,7+3,5+4,0*2	m	24,90	50,00	1 245,00			0,002		0,044	
12	76400-2881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,00	50,00	100,00			0,006		0,012	
13	76400-4801	Demontáž žlabů podokapních do suti (14,37+15,25)*2+3,3	m	62,54	50,00	3 127,00			0,003		0,163	
14	76400-4861	Demontáž svodu do suti 3,0+6,5+1,5*2+2,7+6,5	m	21,70	50,00	1 085,00			0,004		0,085	
15	PC 096-003	Demontáž kominových lávek	m	6,00	350,00	2 100,00			0,021		0,126	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sušé (t)	Hmotnost sušé celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
16	76513-1801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané z azbestocementových šablon sklonu do 30° do suti 275,78-55,87	m2	219,91	140,00	30 787,40			0,018	3,914	
17	76513-1841	Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	219,91	22,00	4 838,02					
18	PC 096-004	Demontáž parapetů vnitřních dřevěných 2,6+32,32	m	34,92	50,00	1 746,00			0,004	0,140	
19	96208-1131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. do 100 mm 1,8*1,0*3	m2	5,40	140,00	756,00			0,055	0,297	
20	96806-2354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých plochy do 1 m2 1,43+0,65*0,95+0,8*0,78*2+0,55*1,1+1,42*0,69	m2	4,89	180,00	880,20			0,075	0,367	
21	96806-2355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých plochy do 2 m2 1,3*1,3*2+0,7*2,0*2	m2	6,18	160,00	988,80			0,062	0,383	
22	96806-2356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých plochy do 4 m2 1,7*1,3+1,7*1,33+1,7*1,33+1,7*1,32+1,7*1,32+1,37*1,3*2	m2	24,45	145,00	3 545,25			0,054	1,320	
23	96807-2455	Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2,0 m2 0,9*2,1	m2	1,89	172,00	325,08			0,076	0,144	
24	96807-2456	Vybourání kovových dveřních zárubní plochy přes 2,0 m2 1,47*2,2	m2	3,23	150,00	484,50			0,066	0,213	
25	96807-2559	Vybourání kovových vrat plochy přes 5 m2 3,68*3,4	m2	12,51	70,00	875,70			0,066	0,826	
26	97801-3191	Olučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 %	m2	33,67	120,00	4 040,40			0,046	1,549	
27	97801-5321	Olučení vnějších omítek stěn s vyškrabáním spár v rozsahu do 10,0 % 7,95+293,43	m2	301,38	15,00	4 520,70			0,005	1,507	
28	99701-3112	Vnitrostavební doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 9 m	t	26,77	380,00	10 171,67					
29	99701-3501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	26,77	210,00	5 621,19					
30	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	401,51	13,00	5 219,67					
31	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	9,38	800,00	7 500,82					
32	99701-3811	Poplatek za uložení odpadu na skládce - dřevěného	t	5,74	750,00	4 301,57					
32	99701-3814	Poplatek za uložení odpadu na skládce - s izolačních materiálů	t	6,54	2 400,00	15 692,16					
34	99701-3821	Poplatek za uložení odpadu na skládce - ekologicky závadného s azbestem	t	3,91	6 000,00	23 486,39					
35	99701-3835	Poplatek za uložení odpadu na skládce - kovového - výtisk	t	1,20	-1 300,00	-1 564,30					
96		Bourání	Kč			214 854,70		0,00		26,768	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
99		Přesun hmot									
1	99801-1002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 12 m	t	45,19	340,00	15 363,73					
99		Přesun hmot	Kč			15 363,73					
711		izolace proti vodě									
1	PC 711-001	Provedení izolace svísele nopovou folií	m2	13,84	210,00	2 906,40					
2	PC 711-002	Ukončovací lišta standardní	m	26,40	140,00	3 696,00					
3	PC 711-003	Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2 svísele včetně ukotvení	m2	13,84	35,00	484,40					
4	99871-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech výšky do 6 m	%	7 087	2,00	141,74					
711		izolace proti vodě	Kč			7 228,54					
712		Povlakové krytiny									
1	71231-1101	Provedení povlakové krytiny střech sklonu do 10° nátěrem lakem penetračním	m2	8,22	22,00	180,84					
2	PC 712-001	ALP stříška nad vjezdem 8,22*0,00025	t	0,002	58 000,00	116,00					
3	71234-1559	Provedení povlakové krytiny střech sklonu do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	8,22	135,00	1 109,70					
4	PC 712-002	Izolační bitumenový pás modifikovaný (typ S) s vložkou z polyesterové rohože 8,22*1,15	m2	9,45	140,00	1 323,00					
5	99871-2201	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	2 730	2,00	54,59					
712		Povlakové krytiny	Kč			2 784,13					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
713		Izolace tepelné									
1	71311-1121	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem s uchycením S1 3,6*3,5=12,6*2=25,20 S2 9,4*1,7*2+5,75*1,7+(2,5*2,0+3,25)*1,7=54,91*1,28=70,29*2=140,58 S2 3,0*2,55*2=15,3*2=30,6 S2 2,0*1,5=3,0*2=6,0 S3 3,5*1,4+6,0*10,2+2,2*5,8=78,86*2=157,72	m2	360,10	115,00	41 411,50					
2	PC 713-001	Vláknitá tepelná izolace tl. 120 mm 360,10*1,06	m2	381,71	204,00	77 868,84					
3	PC 713-002	Montáž a dodávka parotěsné zábrany S1.S2 12,6+70,29+15,3+3,0=101,19*1,15	m2	116,37	70,00	8 145,90					
4	PC 713-003	Provedení vzduchové mezery tl. 40 mm v prostoru nad tepelnou 12,6+70,29+15,3+3,0=101,19	m2	101,19	80,00	8 095,20					
5	PC 713-004	Montáž a dodávka difúzní folie S3 78,86*1,15	m2	90,69	70,00	6 348,30					
6	71314-1121	Montáž izolace tepelné střešních plochých přilepenými asfaltem za horka, bodově, jednovrstvá	m2	6,77	150,00	1 015,50					
7	PC 713-005	Desky z polystyrénu EPS S 100 tl. 50 mm 6,77*1,1	m2	7,45	148,00	1 102,60					
8	99871-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	143 988	2,00	2 879,76					
713		Izolace tepelné	Kč			146 867,60					
731		Ústřední vytápění									
1	PC 731-001	Kotel na zemní plyn	ks	1,00	284 000,00	284 000,00					
2	PC 731-002	Tepelné čerpadlo vzduch / voda, výkon min. 28 kW, chladiivo R410A, reverzibilní, v montážní sadě, MIN. COP A2 / W35 = 3,55, MIN, provedení SPLIT nebo monoblok Použitý zdroj tepla musí splňovat parametry definované nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým	ks	1,00	4 100,00	4 100,00					
3	PC 731-003	Instalační konzola venkovní jednotky v izolátoru chvění	ks	1,00	79 000,00	79 000,00					
4	PC 731-004	Komplexní regulační modul v směšovaných okruhu	ks	1,00	79 000,00	79 000,00					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/		
5	PC 731-005	Předizolované potrubí chladiwa Cu -předizolované	MJ	12,00	510,00	6 120,00							
6	PC 731-006	Měřič tepla DN25 Qn=3m3/h, odečet spotřeby wMbus	ks	1,00	6 400,00	6 400,00							
7	PC 731-007	Vyrovnávací nádoba - stacionární, 200 l, PUR izolace 50 mm	ks	1,00	23 200,00	23 200,00							
8	PC 731-008	Elektrokotel - max. 15 kW, oběhové čerpadlo, pojistovací ventil	ks	1,00	17 100,00	17 100,00							
9	PC 731-009	MTZ kompletu TČ vzduch / voda vč zprovoznění systému vč vakuování, doplnění chladiwa, doprava	kpl	1,00	33 600,00	33 600,00							
10	PC 731-010	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00							
11	PC 731-011	Směšování topného okruhu											
		Třicestná směšovací sada pro UT-01 OČ 15-50 230V s funkcí vyvážení soustavy, Ventil DN15 kv=3 vč. pohonu, měřič tepla DN15 Qn=1, ventil pro dynamické vyvážení DN10,odečet spotřeby wMbus	kpl	1,00	17 050,00	17 050,00							
12	PC 731-012	Směšování topného okruhu											
		Třicestná směšovací sada pro UT-01 OČ 15-50 230V s funkcí vyvážení soustavy, Ventil DN15 kv=3 vč. pohonu, měřič tepla DN15 Qn=1, ventil pro dynamické vyvážení DN10,odečet spotřeby wMbus	kpl	1,00	17 050,00	17 050,00							
13	PC 731-013	Směšování topného okruhu											
		Třicestná směšovací sada pro UT-01 OČ 15-50 230V s funkcí vyvážení soustavy, Ventil DN15 kv=3 vč. pohonu, měřič tepla DN15 Qn=1, ventil pro dynamické vyvážení DN10,odečet spotřeby wMbus	kpl	1,00	17 050,00	17 050,00							
14	PC 731-014	Směšování topného okruhu											
		Třicestná směšovací sada pro UT-01 OČ 15-50 230V s funkcí vyvážení soustavy, Ventil DN15 kv=3 vč. pohonu, měřič tepla DN15 Qn=1, ventil pro dynamické vyvážení DN10,odečet spotřeby wMbus	kpl	1,00	17 050,00	17 050,00							
14	PC 731-014	Sada pro dálkový odečet měřičů spotřeby tepla wMbus	kpl	1,00	22 860,00	22 860,00							
15	PC 731-015	Expanzní nádoba NG 50/6	ks	1,00	6 300,00	6 300,00							
16	PC 731-016	Těleso rozdělovače a sběrače UT	ks	1,00	4 700,00	4 700,00							
17	PC 731-017	MTZ kompletu směšovací sady	kpl	1,00	6 150,00	6 150,00							
		Potrubní systém ostatní	kpl	3,00	4 000,00	12 000,00							
18	PC 731-018	Pojistný ventil DUCO 3/4"x 1", otvírací přetlak 0,25 Mpa	ks	2,00	355,00	710,00							
19	PC 731-019	Kulový kohout DN 20	ks	8,00	160,00	1 280,00							
20	PC 731-020	Kulový kohout DN 25	ks	8,00	330,00	2 640,00							
21	PC 731-021	Kulový kohout DN 32	ks	6,00	540,00	3 240,00							
22	PC 731-022	Zpětná klapka DN20	ks	2,00	192,00	384,00							
23	PC 731-023	Zpětná klapka DN25	ks	2,00	251,00	502,00							
24	PC 731-024	Zpětná klapka DN32	ks	1,00	328,00	328,00							
25	PC 731-025	Filtr DN 20	ks	2,00	210,00	420,00							
26	PC 731-026	Filtr DN 25	ks	2,00	249,00	498,00							
27	PC 731-027	Filtr DN 32	ks	1,00	299,00	299,00							
28	PC 731-028	Vypouštěcí kout DN 15	ks	6,00	104,00	624,00							
29	PC 731-029	teploměr d 100 O-120 C	ks	12,00	432,00	5 184,00							
30	PC 731-030	Tlakoměr d 100 0 - 0,6 kPa	ks	4,00	381,00	1 524,00							
31	PC 731-031	Odvzdušňovací ventil automatický	ks	12,00	122,00	1 464,00							
32	PC 731-032	Zhotovení přípojky DN15	ks	15,00	126,00	1 890,00							
33	PC 731-033	Zhotovení přípojky DN25	ks	28,00	271,00	7 588,00							
34	PC 731-034	Zhotovení přípojky DN32	ks	10,00	301,00	3 010,00							
35	PC 731-035	Potrubí měděné d22x1	m	4,00	204,00	816,00							
36	PC 731-036	Potrubí měděné d28x1,5	m	24,00	370,00	8 880,00							

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sítě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
37	PC 731-037	Potrubi měděné d35x1,5	m	24,00	432,00	10 368,00					
38	PC 731-038	Příplatek za tvarovky d22x1-28x1,5	kpl	1,00	3 400,00	3 400,00					
39	PC 731-039	Drobný montážní materiál	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00					
40	PC 731-040	Konzole pro osazení systému d15x1-28x1,6	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00					
41	PC 731-041	Návrková izolace DN15 tl 20 mm	m	4,00	51,00	204,00					
42	PC 731-042	Návrková izolace DN25 tl 20 mm	m	24,00	73,00	1 752,00					
43	PC 731-043	Návrková izolace DN32 tl 20 mm	m	24,00	84,00	2 016,00					
44	PC 731-044	Příplatek za izolování tvarovek	kppl	1,00	2 000,00	2 000,00					
45	PC 731-045	MTZ kompletu potrubní systém ostatní	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00					
		Systém MaR, el. instalace (Dodávka el. instalace)									
46	PC 731-046	Kompletní dodávka MaR vč. odzkoušení a revizi venkovní čísto 1x vnitřní čísto 10x ROUTER nástěnný rozvaděč kabeláž, žlaby napojení přívodů do st. rozvaděče	kpl	1,00	69 000,00	69 000,00					
47	PC 731-047	Kompletní dodávka el. instalace vč. odzkoušení a revizí -ELEKTRO dle specifikace ve výkresové dokumentaci E1-E6	kpl	1,00	87 800,00	87 800,00					
		Stavbní úpravy									
48	PC 731-048	Stavbní úpravy pro instalaci nové technologie									
		prostory, průrazy stavební konstrukci	kpl	1,00	11 700,00	11 700,00					
		-požární ucpávky	kpl	1,00	12 800,00	12 800,00					
49	PC 731-049	Malby a zapravení prostoru strojovny									
50	PC 731-050	Oplacení venkovní jednotky TČ - pleťivo hustota max 100mm, drát 3-4mm, tvrdé	kpl	1,00	11 300,00	11 300,00					
51	PC 731-051	Základové patky - beton vč. výztuže vč. vsakovací vrstvy pro odvod kondenzátu	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00					
52	PC 731-052	Přípra prostoru v objektu na instalaci systému	kpl	1,00	7 800,00	7 800,00					
		Demontáže, stěhování									
53	PC 731-053	Přesun hmot a stěhování	kpl	1,00	4 100,00	4 100,00					
54	PC 731-054	Demontáž stávající technologie kotelny	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00					
		Ostatní									
55	PC 731-055	Topná zkouška	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00					
56	PC 731-056	Zajištění staveniště	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00					
57	PC 731-057	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00					
58	PC 731-058	Požární dozor	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00					
59	PC 731-059	Zprovoznění,odvzdušnění systému	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00					
60	PC 731-060	Likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00					
61	PC 731-061	Doprava na staveniště	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00					
62	PC 731-062	Dokumentace pro realizaci stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
Otopný systém											
63	PC 731-063	Deskové otopné těleso VK 22-05100	ks	3,00	5 700,00	17 100,00					
64	PC 731-064	Deskové otopné těleso VK 22-05080	ks	1,00	4 260,00	4 260,00					
65	PC 731-065	Deskové otopné těleso VK 11-05060	ks	1,00	2 780,00	2 780,00					
66	PC 731-066	Deskové otopné těleso VK 22-05160	ks	1,00	7 100,00	7 100,00					
67	PC 731-067	Deskové otopné těleso VK 22-05120	ks	1,00	6 350,00	6 350,00					
68	PC 731-068	Otopné těleso trubkové 450 - 1220	ks	2,00	2 600,00	5 200,00					
69	PC 731-069	MTZ OT	kpl	9,00	350,00	3 150,00					
70	PC 731-070	Připojovací kombi šroubení/TRV ventil pro VK připojení vč svěrného	ks	7,00	310,00	2 170,00					
71	PC 731-071	Připojovací kombi šroubení/TRV ventil pro trubková OT vč svěrného ;	ks	2,00	435,00	870,00					
72	PC 731-072	Termohlavice pro OT - Desková	ks	7,00	570,00	3 990,00					
73	PC 731-073	Termohlavice pro OT - trubková	ks	2,00	680,00	1 360,00					
74	PC 731-074	Konzole pro zavěšení OT	ks	9,00	199,00	1 791,00					
Potrubní systém											
75	PC 731-075	Kulový kohout DN 20	ks	4,00	224,00	896,00					
76	PC 731-076	Kulový kohout DN 15	ks	2,00	160,00	320,00					
77	PC 731-077	Vypouštěcí kout DN 15	ks	18,00	104,00	1 872,00					
78	PC 731-078	Odvzdušňovací ventil automatický	ks	18,00	121,00	2 178,00					
79	PC 731-079	Zhotovení přípojky DN15	ks	75,00	126,00	9 450,00					
80	PC 731-080	Zhotovení přípojky DN20	ks	55,00	202,00	11 110,00					
81	PC 731-081	Zhotovení přípojky DN25	ks	48,00	273,00	13 104,00					
82	PC 731-082	Potrubí měděné d15x1	m	85,00	140,00	11 900,00					
83	PC 731-083	Potrubí měděné d18x1	m	85,00	141,00	11 985,00					
84	PC 731-084	Potrubí měděné d22x1	m	120,00	204,00	24 480,00					
85	PC 731-085	Potrubí měděné d28x1,5	m	60,00	370,00	22 200,00					
86	PC 731-086	Příplatek za tvarovky d15x1-28x1,5	kpl	1,00	10 100,00	10 100,00					
87	PC 731-087	Drobný montážní materiál pro pájení	kpl	1,00	7 300,00	7 300,00					
88	PC 731-088	Konzole pro osazení systému d15x1-28x1,6	kpl	1,00	7 900,00	7 900,00					
89	PC 731-089	Návrková izolace d15 tl 10/ 20 mm	m	85,00	41,00	3 485,00					
90	PC 731-090	Návrková izolace d18 tl 10/ 20 mm	m	85,00	42,00	3 570,00					
91	PC 731-091	Návrková izolace d22 tl 10/ 20 mm	m	120,00	45,00	5 400,00					
92	PC 731-092	Návrková izolace d28 tl 10/ 20 mm	m	60,00	68,00	4 080,00					
93	PC 731-093	Příplatek za izolování tvarovek	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00					
94	PC 731-094	MTZ kompletních potrubních rozvodů - ostatní	h	290,00	250,00	72 500,00					
95	PC 731-095	Napojení a úpravy na stávajícím systému UT	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00					
Stavební úpravy - dodávky stavby											
96	PC 731-096	Kompletní dodávka stavebních úprav vč zapravení - průrazy, drážky, v	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00					
97	PC 731-097	Přesun hmot do 6 m	kg	500,00	9,00	4 500,00					
Demontáže úpravy											
98	PC 731-098	Demontáž stávajícího systému UT -v 1.NP a 1.PP	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00					
99	PC 731-099	Ostatní úpravy na otopném systému	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00					
Ostatní											
100	PC 731-100	Topná zkouška	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
101	PC 731-101	Zajištění staveniště	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00					
102	PC 731-102	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00					
103	PC 731-103	Požární dozor	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00					
104	PC 731-104	Zprovoznění, odvzdušnění systému	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00					
105	PC 731-105	Likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00					
106	PC 731-106	Doprava na staveniště	kpl	1,00	9 200,00	9 200,00					
107	PC 731-107	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00					
731		Ústřední vytápění	Kč			1 258 552,00					

741 Elektroinstalace - hromosvod

Materiál elektromontážní											
1	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	85,00	35,00	2 975,00					
2	000295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	32,00	21,00	672,00					
3	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	10,00	23,00	230,00					
4	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	18,00	23,00	414,00					
5	000295601	drát AlMgSi pr. 8mm polovrtlý 0,135kg/m	m	170,00	20,00	3 400,00					
6	000295793	ochranná trubka svodu OT délka 1,7m nerez	ks	8,00	255,00	2 040,00					
7	000295796	držák ochranné trubky DJDb 100 nerez sif s vrutem	ks	16,00	90,00	1 440,00					
8	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	8,00	7,00	56,00					
9	000295731	podpěra vedení do zdíva hmoždí PV1p 55mm plast	ks	48,00	32,00	1 536,00					
10	000295764	svorka spojovací SS nerez	ks	224,00	39,00	8 736,00					
11	000295766	svorka křížová SK nerez	ks	4,00	68,00	272,00					
12	000295769	svorka zkušební SZ 4šrouby nerez trubková	ks	8,00	135,00	1 080,00					
13	000295773	svorka na okapní žlaby SO 1šroub nerez	ks	11,00	168,00	1 848,00					
14	000000127	smřřovací trubice RPK 50/16	m	4,60	210,00	966,00					
15	000295613	jímec tvč hladká JR2,5 AlMgSi pr. 19/2500mm	ks	3,00	570,00	1 710,00					
16	000295251	ochranná sříška jmače OSH FeZn horní	ks	3,00	49,00	147,00					
17	000295252	ochranná sříška jmače OSD FeZn dolní	ks	3,00	47,00	141,00					
18	000295635	svorka k jímcižkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou AI 221330	ks	3,00	110,00	330,00					
19	000295617	jímec tvč hladká JT3,0 M16 AlMgSi pr. 19/3000mm	ks	1,00	920,00	920,00					
20	000295251	ochranná sříška jmače OSH FeZn horní	ks	1,00	49,00	49,00					
21	000295252	ochranná sříška jmače OSD FeZn dolní	ks	1,00	39,00	39,00					
22	000295635	svorka k jímcižkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou AI 221330	ks	1,00	115,00	115,00					
			Kč								
			Materiál zemní+stavební								
23	000046221	asfalt 80	kg	1,60	50,00	80,00					
			Kč								
			mezisoučet								

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
		Elektromontáže									
24	210220021	uzemňov vedení v zemi úplná mtž FeŽn do 120mm2	m	85,00	29,00	2 465,00					
25	210220022	uzemňov vedení v zemi úplná mtž FeŽn pr 8-10mm	m	32,00	41,00	1 312,00					
26	210220101	svod vč.podpěr drát do pr. 10mm	m	170,00	147,00	24 990,00					
27	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ drážky do zdíva	ks	8,00	290,00	2 320,00					
28	210220401	označení svodu štítkem	ks	8,00	55,00	440,00					
29	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	224,00	81,00	18 144,00					
30	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	110,00	440,00					
31	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	8,00	115,00	920,00					
32	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	11,00	84,00	924,00					
33	210220446	ochrana zemní svorky smátovací trubici 50/16mm	ks	8,00	81,00	648,00					
34	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	8,00	65,00	520,00					
35	210220221	řimací tvč do 3m montáž na konstrukci	ks	3,00	450,00	1 350,00					
36	210220221	řimací tvč do 3m montáž na konstrukci	ks	1,00	450,00	450,00					
		mezisoučet	Kč								
		Zemní práce									
37	460200143	výkop kabelový šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko.1.0	m	57,00	180,00	10 260,00					
38	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	57,00	49,00	2 793,00					
39	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	19,95	31,00	618,45					
		vytýčení podzemních sítí vč. administrativy	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00					
		mezisoučet	Kč								
		Ostatní náklady									
40	PC 741-001	materiál podružný	soub	1,00	1 000,00	1 000,00					
41	PC 741-002	PPV pro elektromontáže	soub	1,00	1 500,00	1 500,00					
42	PC 741-003	PPV pro zemní práce	soub	1,00	150,00	150,00					
43	PC 741-004	revize	soub	1,00	3 000,00	3 000,00					
		mezisoučet	Kč								
741		Elektroinstalace - hromosvod	Kč			105 940,45					
751		Vzduchotechnika									
1	PC 751-001	Rovnovážná větrací jednotka nástěnná stojící, vnitřní instalace, rozměry max. 1100 x 950 x 510, min. 500m3/h větrací výkon při 150Pa, max 300 W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností vyšší než 81%, filtrace přívodního a odvodního vzduchu tř. G4/G4. Vnitřní el. ohřevče, vč. systémové komplexní regulace se vzdáleným přístupem. Zařízení dle požadavků ERP 2018 dle nařízení EÚ 1254/1253.	kus	1	63 790,00	63 790,00					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/		
2	PC 751-002	EI. ohříváč a předehříváč vzduchu vestavný do VZT01 , výkon max 600W/1300W/230V, řízeno z regulace VZT01, vč. komunikačního modulu	kus	2	7 860,00	15 720,00							
3	PC 751-003	Potrubní čidlo CO2 s iR senzorem	kus	1	4 800,00	4 800,00							
4	PC 751-004	Nástěnný ovladač - umístění bude koordinováno s investorem	kus	1	5 700,00	5 700,00							
5	PC 751-005	Potrubní kroužkové čidlo	kus	1	5 790,00	5 790,00							
6	PC 751-006	Zaustění odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem max 9m vč HL sifonu	kus	1	7 360,00	7 360,00							
7	PC 751-007	Kondezátní čerpadlo, výtlak min 0,2m3/h a 5m, 230V s plovákem pro automatický provoz	kpl	4	540,00	2 160,00							
8	PC 751-008	SB5 - sada silenblok pro pružné uložení VZT01 vč závěsného materiálu (4ks)	ks	4	785,00	3 140,00							
		Pružné připojení VZT jednotky na potrubní trasy											
		Sání čerstvého vzduchu e1											
9	PC 751-009	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1	1 950,00	1 950,00							
10	PC 751-010	SPF-S350x350/Ø250 - sání přechod fasádní s klab'pkou a senvopohonem CM24GL	kus	1	3 480,00	3 480,00							
11	PC 751-011	Potrubí flexibilní s tepelnou a hlukovou izolací D250/ 50mm	kus	6	490,00	2 940,00							
		Výfuk odpadního vzduchu i2											
12	PC 751-012	Výfukový kus VKS 250	kus	1	320,00	320,00							
13	PC 751-013	Zpětná klapka D250	kus	1	610,00	610,00							
14	PC 751-014	Potrubí flexibilní s tepelnou a hlukovou izolací D250/ 50mm	kus	6	480,00	2 880,00							
		Přívod čerstvého vzduchu e2											
15	PC 751-015	OS koleno Ø 250/90	kus	1	310,00	310,00							
16	PC 751-016	spojka větší SN 250	kus	1	55,00	55,00							
17	PC 751-017	PRO přechod 250/200	kus	1	164,00	164,00							
18	PC 751-018	Textilní vyústka s mykroperforací 90° v ose pod strop D200, vč montážní soupravy , dle výkresové dokumentace(barevné určení dle stavby), kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě tř. požární odolnosti B-s1,d0	kpl	1	22 890,00	22 890,00							
19	PC 751-019	Ohebná hadice se zvukovou izolací tl 25mm D250	metr	7	172,00	1 204,00							
		Sání odpadního vzduchu i1											
20	PC 751-020	Přechodová komora boční napojení D250 na mřížku 600x300mm	ks	1	1 800,00	1 800,00							
21	PC 751-021	Odtah mřížky typ: AL 3 8 C 600x300	ks	1	2 870,00	2 870,00							
22	PC 751-022	OS koleno Ø 250/90	kus	1	310,00	310,00							
23	PC 751-023	OBJ odbočka jednostranná 90° 250/100	kus	2	270,00	540,00							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sítě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
24	PC 751-024	spojka vnější SN 100	kus	2	35,00	70,00					
25	PC 751-025	Talířový ventil pro odtah vzduchu D100vč rámečku a připojení	ks	2	480,00	960,00					
26	PC 751-026	Ohebná hadice se zvukovou izoací tlí 25mm D250	metr	8	160,00	1 280,00					
		Montáže									
27	PC 751-027	Kompletní montáž systému VZT 01	kpl	1	42 700,00	42 700,00					
		Ostatní									
28	PC 751-028	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1	1 300,00	1 300,00					
29	PC 751-029	Pružné uložení potrubí	kpl	1	1 450,00	1 450,00					
30	PC 751-030	Doplnkový montážní a těsnící materiál	kpl	1	2 000,00	2 000,00					
31	PC 751-031	Komplexní Odzkoušení a zprovoznění, zaregulování VZT01, příprava stavby	kpl	1	5 000,00	5 000,00					
32	PC 751-032	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kg	290	30,00	8 700,00					
33	PC 751-033	Zvýšená pracnost	kpl	1	3 000,00	3 000,00					
34	PC 751-034	Doprava na staveniště vč zajištění	kpl	1	6 000,00	6 000,00					
35	PC 751-035	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	3 000,00	3 000,00					
		Stavební úpravy, demontáže (dodávka stavba)									
36	PC 751-036	Kompletní stavební úpravy - průrazy, dozdivání, izolování, makrolon, SDK, malování	kpl	1	10 000,00	10 000,00					
37	PC 751-037	Konstrukce pro zavěšení VZT01	kpl	1	9 500,00	9 500,00					
38	PC 751-038	Prostupy konstrukcemi vč zapravení do D310mm	kpl	8	1 500,00	12 000,00					
39	PC 751-039	Stavební úpravy ostatní	kpl	1	5 000,00	5 000,00					
		Elektroinstalace (dodávka silno, slaboproud)									
40	PC 751-040	E1. připojení dle podkladů. Kompletní kabeláž - silno, slaboproud									
		Připojení jednotek do sítě Internet	kpl	1	14 200,00	14 200,00					
		Specifikace dle E1 - E6	kpl	1	4 900,00	4 900,00					
41	PC 751-041	Revíze a odzkoušení									
751		Vzduchotechnika	Kč			281 843,00					
762		Konstrukce tesafské									

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
1	PC 062-001	Kontrola stavu stávající dřevěné konstrukce krovu po demontáži stávající krytiny a bednění	soub	1,00	2 500,00	2 500,00					
2	76208-3111	Impregnace řeziva maččením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	8,31	850,00	7 063,50					
3	76234-1210	Montáž bednění střech sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, z prken	m2	275,78	175,00	48 261,50					
4	PC 762-002	Prkna tl. 25 mm	m2	7,58	148,00	1 121,84					
5	76234-2441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí	m	317,15	15,00	4 757,25					
6	PC 762-003	Řezivo latě 40 x 50 mm	m3	0,73	7 500,00	5 475,00					
7	76239-5000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadsíťešních	m3	8,31	950,00	7 894,50					
8	PC 762-004	Montáž a dodávka desky OSB tl. 25 mm v pásu šířky do 600 mm kotvených do podkladu přes tepelnou izolaci	m2	6,77	480,00	3 249,60					
9	PC 762-005	Montáž a dodávka větracího hrřebene - tesařská konstrukce, včetně spojovacích prostředků	m	17,38	600,00	10 428,00					
		5,0*1,7*1,38*4+3,0									
10	PC 762-006	Tesařská příprava pro osazení sřešních oken	kus	9,00	1 300,00	11 700,00					
11	PC 762-007	Výměna resp. z příložkování poškozených krokví za předpokladu průřezové plochy do přes 120 do 224 cm2, fakturace bude dle skutečnosti	m	50,00	510,00	25 500,00					
12	PC 762-008	Montáž a dodávka rámu pro skládací schody	kus	1,00	2 500,00	2 500,00					
13	PC 762-009	Montáž a dodávka zatepelných půdních schodů, protipožární sťahovací, poz. V 16	kus	1,00	18 900,00	18 900,00					
14	PC 762-010	Montáž a dodávka difúzní folie	m2	303,36	105,00	31 852,80					
		275,78*1,1									
15	99876-2202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	181 204	2,00	3 624,08					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/	
762		Konstrukce tesařské	Kč			184 828,07						
763		Dřevostavby, sádrokartony										
1	76313-1432	Sádrokartonové podhled, dvouvrstvá zavěšená konstrukce z ocelových tenkostěnných profilů, z desek s požární odolností DF tl. 1 x 15,0 mm bez parotěsné zábrany a tepelné izolace 12,6+70,29+15,3+3,0+78,86	m2	180,05	730,00	131 436,50						
2	PC 763-001	Příplatek za úpravu sádrokartonu kolem střešních oken a sklápěcích	kus	9,00	820,00	7 380,00						
3	99876-3402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v	%	138 816,5	2,00	2 776,33						
763		Dřevostavby, sádrokartony	Kč			141 592,83						
764		Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD										
1	PC 764-001	Oplechování parapetu rš. 250 mm	m	36,67	380,00	13 934,60						
2	PC 764-002	Oplechování okapu rš. 330 mm vč. podkladního pásu rš. 250 mm	m	9,80	600,00	5 880,00						
3	PC 764-003	Žlab podokapní DN 125 mm včetně doplňků	m	62,54	485,00	30 331,90						
4	PC 764-004	Háky podokapní poplastované	kus	130,00	160,00	20 800,00						
5	PC 764-005	Žlabový kotlík	kus	6,00	320,00	1 920,00						
6	PC 764-006	Svod DN 120 mm včetně sděří	m	21,70	430,00	9 331,00						
7	PC 764-007	Horní koleno dvojité DN 100	kus	6,00	490,00	2 940,00						
8	PC 764-008	Výtokové koleno DN 100	kus	3,00	150,00	450,00						
9	PC 764-009	Lemování zdiva rš. 450 mm	m	35,50	460,00	16 330,00						
10	PC 764-010	Lemování zdiva rš. 330 mm - komíny	m	9,00	390,00	3 510,00						
11	PC 764-011	Dilatační lišta rš. 80 mm	m	43,50	140,00	6 090,00						
12	PC 764-012	Závětrná lišta rš. 330 mm 4,0*2+1,0	m	9,00	360,00	3 240,00						
13	PC 764-013	Oplechování větraného hřebene včetně mřížky proti hmyzu	m	17,38	1 100,00	19 118,00						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
14	PC 764-014	Krytina hladká falcovaná 275,78+8,50	m2	284,28	1 325,00	376 671,00					
15	PC 764-015	Montáž a dodávka difúzní fólie s nakaširovanou polypropylenovou	m2	326,92	140,00	45 768,80					
16	PC 764-016	Mřížka proti hmyzu plastová	m	62,54	55,00	3 439,70					
17	PC 764-017	Lapač sřešních splavenin PVC DN 120 mm, kloub, záp. klapka, koš na listí + napojení na stávající kanalizaci	kus	3,00	1 200,00	3 600,00					
18	PC 764-018	Montáž a dodávka sřešního okna kavného dřevěného Uw < 1,1	kus	7,00	14 870,00	104 090,00					
19	PC 764-019	Montáž a dodávka sřešního výjezu zatepleného Uw < 1,0 W/m2K	kus	2,00	8 790,00	17 580,00					
20	PC 764-020	Lapač sřešních splavenin PVC DN 120 mm, kloub, záp. klapka, koš	kus	3,00	1 200,00	3 600,00					
21	99876-4202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	688 625	2,00	13 772,50					
764		Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD	Kč			702 397,50					
766		Konstrukce truhlářské									
1	PC 766-001	Montáž a dodávka - dveře prosklené plastové, min. 5-ti komorové,	kus	1,00	32 500,00	32 500,00					
2	PC 766-002	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	11,00	8 400,00	92 400,00					
3	PC 766-003	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	2,00	2 600,00	5 200,00					
4	PC 766-004	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	2,00	6 750,00	13 500,00					
5	PC 766-005	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	1,00	7 130,00	7 130,00					
6	PC 766-006	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	2,00	2 670,00	5 340,00					
7	PC 766-007	Montáž a dodávka - dveře plně plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	1,00	17 800,00	17 800,00					
8	PC 766-008	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	2,00	12 300,00	24 600,00					
9	PC 766-009	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	1,00	4 100,00	4 100,00					
10	PC 766-010	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	2,00	2 200,00	4 400,00					
11	PC 766-011	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	1,00	2 510,00	2 510,00					
12	PC 766-012	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	1,00	2 300,00	2 300,00					
13	PC 766-013	Montáž a dodávka - okno plastové, min. 5-ti komorové, tepelně	kus	1,00	457,00	457,00					
14	PC 766-014	Montáž a dodávka vnitřních parapetních desek šířky do 280 mm,	m	34,92	110,00	15 958,44					
15	PC 766-015	Paroizolné ošetření přípojovací spáry ze strany interiéru	m	136,67	110,00	15 033,70					
16	PC 766-016	Paropropustné ošetření přípojovací spáry ze strany exteriéru	m	136,67	110,00	15 033,70					
17	PC 766-017	Montáž a dodávka podbíjení přesahu střešy z palubek tl. 22 mm	m	69,51	730,00	50 742,30					
18	PC 766-018	Montáž a dodávka lištování - napojení na stěnu	m	69,51	80,00	5 560,80					
19	99876-6202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	316 769	2,00	6 335,38					
766		Konstrukce truhlářské	Kč			323 104,32					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
767		Konstrukce zámečnické									
1	PC 767-001	Vrata sekční průmyslová, bílé barvy, tepelně izolační s prosvětlovací	kus	1,00	75 000,00	75 000,00					
2	PC 767-002	Úprava stávajícího zábradlí včetně očištění a nového nátěru, poz. Z1	kus	2,00	3 000,00	6 000,00					
3	PC 767-003	Stávající konzola bude upravena, nově natřena, poz. Z2	kus	1,00	1 500,00	1 500,00					
4	PC 767-004	Montáž a dodávka revizní lávky na střeše včetně zábradlí, povrchová	m	8,50	4 100,00	34 850,00					
5	99876-7202	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 12 m	%	117 350	2,00	2 347,00					
767		Konstrukce zámečnické	Kč			119 697,00					
783		Nátěry									
1	PC 783-001	Nátěry truhlářských výrobků lazurovacím lakem 3x s UV filtrem	m2	69,51	315,00	21 895,65					
2	78378-3312	Nátěry tesasářských koř proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	275,78	90,00	24 820,20					
783		Nátěry	Kč			46 715,85					
784		Malby									
1	78418-1101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech	m2	213,72	25,00	5 343,00					
2	78421-1131	Malby z malířských směsí tekutých minimálně oteřuvzdorných, 33,67+180,05	m2	213,72	77,00	16 456,44					
784		Malby	Kč			21 799,44					
95		Ostatní náklady stavby									
1	PC 950-001	Vytýčení podzemních zařízení, řízka a zvláštní opatření, zábory	soub	1,00	3 000,00	3 000,00					
2	PC 950-002	Činnost s projektovou dokumentací	soub	1,00	2 000,00	2 000,00					
Cenová soustava ÚRS											
Zlatá Olešnice											

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
3	PC 950-003	Pasportizace stávajících objektů, inventarizační prohlídky	soub	1,00	1 500,00	1 500,00					
4	PC 950-004	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	20 000,00	20 000,00					
5	PC 950-005	Předání a převzetí díla	soub	1,00	100,00	100,00					
6	PC 950-006	Fotodokumentace	soub	1,00	100,00	100,00					
7	PC 950-007	Bilbord a označení staveniště	soub	1,00	1 500,00	1 500,00					
8	PC 950-008	Úklid a údržba staveniště včetně okolí po dobu provádění prací	soub	1,00	6 000,00	6 000,00					
95		Ostatní náklady stavby	Kč			34 200,00					