



KUMSP00RK084



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 00619/2020/EP

### I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00619 poř. číslo	2020 rok	EP/1 zkr. odb.

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:  
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.


číslo účtu:

2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace a řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. INTOZA s.r.o.

se sídlem:

Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

zastoupena:

IČO:

25873261

DIČ:

CZ25873261

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 00619/2020/EP (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy budovy dílen SPŠ Ostrava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) **Bourání podlah** – v průběhu odstraňování stávající podlahové konstrukce v místnosti "Autodílna" byl zjištěn rozpor skladby mezi předpokladem dle projektové dokumentace stavby (dále jen „PD“) a skutečností. PD stanovovala skladbu: cementový potěr tl. 50 mm, dřevěné špalíky 100/100 mm, šterkový podsyp 200 mm a rostlý terén. Zjištěná skutečná skladba je železobetonová (dále jen „ŽB“) podlaha tl. 150 mm, kamenný podsyp tl. 20-50 mm z říčního kameniva, ŽB deska tl. 100 mm, kamenný podsyp z říčního kameniva 20-50 mm a rostlý terén. Jelikož stávající ŽB podlaha tl. 150 mm byla vyztužena starými plotovými dílci, neodpovídá požadované pevnosti navrhované v PD, a je nutné ji odstranit v celé ploše. Dále stávající ŽB deska tl. 100 mm se nenachází v celém prostoru místnosti, ale pouze v části. Stávající ŽB desku nebylo možné řádně spojit a provázat s novou konstrukcí. Z daného důvodu je nutné provést odstranění celé stávající skladby. Danou změnou vzniknou vícepráce při odstraňování výše popsané skladby podlahy, která nebyla specifikována v PD.

**Cena víceprací činí 173.973,97 Kč bez DPH.**

b) **Napojení hydroizolace** – v průběhu odstraňování stávající podlahové konstrukce v místnosti "Autodílna" bylo zjištěno provedení stávající hydroizolační (dále jen „HI“) vrstvy, z asfaltového pásu, pouze pod cihelným zdivem. Z technického hlediska je zapotřebí hydroizolační vrstvu vždy zachovat jako celistvou. Pro zajištění řádné funkčnosti nové a stávající HI vrstvy bylo nutné provést napojení HI vrstev pomocí asfaltové penetrace a samolepicího asfaltového pásu, kde samolepicí pás pak bude nalepen na PEHD folii a stávající HI vrstvu. Danou úpravou dojde k řádnému zajištění proti vztlínání vlhkosti do konstrukce a tím prodloužení její životnosti.

**Cena víceprací činí 9.056,98 Kč bez DPH.**

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní PD a soupisu prací nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které jsou vzhledem k vazbě na vícepráce nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):

**Bourání podlah** – jedná se o odečet původní předpokládané skladby podlahy, která po odkrytí měla jinou skladbu – viz vícepráce uvedené v odst. 3 bodu a) této smlouvy.

**Cena méněprací činí 26.030,46 Kč bez DPH.**

5. Rekapitulace položek víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací činí 183.030,95 Kč bez DPH / 221.467,45 Kč včetně DPH.**
4. **Cena méněprací činí 26.030,46 Kč bez DPH / 31.496,86 Kč včetně DPH.**
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**


cena bez DPH	<b>1.869.116,89 Kč</b>
DPH 21 %	<b>392.5414,55 Kč</b>
cena včetně DPH	<b>2.261.631,44 Kč</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 89/2657 ze dne 18.5.2020
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací.


V Ostravě dne 27. 05. 2020

V Ostravě dne 18. 05. 2020



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmana kraje



**INTOZA s.r.o.** ®  
Varšavská 1866/103  
709 00 Ostrava-Hulváky  
IČ: 25873281 DIČ: CZ25873281

**REKAPITULACE VCP a MNP - dodatek č. 1**

Kód:

**Stavba:** Stavební úpravy budovy dílen SPŠ Ostrava

Místo:

Datum:

04.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>157 000,49</b>	<b>189 970,59</b>
ZL01	Měněpráce a vícepráce	157 000,49	189 970,59
001	101 Měněpráce	-26 030,46	-31 496,86
002	102 Vícepráce	183 030,95	221 467,45

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy dílen SPŠ Ostrava

Objekt:

ZL01 - Méněpráce a vícepráce

Soupis:

**MNP - dodatek č. 1**

Místo:

Datum:

04.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-26 030,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 600,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-17 600,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-8 430,30

762 - Konstrukce tesařské

-8 430,30

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy dílen SPŠ Ostrava

Objekt:

ZL01 - Méněpráce a vícepráce

Soupis:

**MNP - dodatek č. 1**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-26 030,46**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-17 600,16

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-17 600,16

1	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových ploch přes 4 m2	m2	-88,740	113,76	-10 095,06
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

W

W

W

" viz. výkres bouracích prací 1.NP"

" bourání stávající podlahy" -88,74

Součet

-88,740

-88,740

7	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm. plochy přes 2 m2	m3	-17,748	422,87	-7 505,10
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W

W

W

" viz. výkres bouracích prací 1.NP"

" bourání stávající podlahy" -88,74\*0,2

Součet

-17,748

-17,748

D PSV

Práce a dodávky PSV

-8 430,30

D 762

Konstrukce tesařské

-8 430,30

6	K	762512RP	Demontáž koe podkladní vrstvy z dřevěných špalíků 100/100 mm	m2	-88,740	95,00	-8 430,30
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

W

W

W

" viz. výkres bouracích prací 1.NP"

" bourání stávající podlahy" -88,74

Součet

-88,740

-88,740

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy dílen SPŠ Ostrava  
 Objekt: ZL01 - Měněpráce a vícepráce  
 Soupis: **VCP - dodatek č. 1**

Místo: Datum: 04.05.2020  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		183 030,95
HSV - Práce a dodávky HSV		173 973,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		112 644,28
997 - Přesun sutě		61 329,69
PSV - Práce a dodávky PSV		9 056,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		9 056,98

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy dílen SPŠ Ostrava  
 Objekt: ZL01 - Měněpráce a vícepráce  
 Soupis: **VCP - dodatek č. 1**

Místo: Projektant:  
 Zadavatel: Zpracovatel:  
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>183 030,95</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				173 973,97
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 644,28
15	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	21,185	5 160,00	109 314,60
	W		"tl. 100 mm žb deska"				
	W		88,74*0,1		8,874		
	W		odečet 10 m2				
	W		-10,0*0,1		-1,000		
	W		"tl.150 mm žb deska"				
	W		88,74*0,15		13,311		
	W		Součet		21,185		
5	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,874	422,87	3 329,68
	W		"štrkový podsyp"				
	W		88,74*0,05*2		8,874		
	W		odečet 10 m2				
	W		-10,0*0,05*2		-1,000		
	W		Součet		7,874		
D		997	Přesun sutě				61 329,69

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	29,034	534,34	15 514,03
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,034	234,00	6 793,96
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	580,680	10,20	5 922,94
	W		" předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpady do 20 km*(61,868-32,834)*20		1 237,360		
	W		Součet		1 237,360		
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	29,034	1 140,00	33 098,76
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 056,98</b>
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>9 056,98</b>
10	K	7111110RR	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m	38,000	9,67	367,46
11	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,017	38,80	0,66
	W		38*0,00045 *Přepočtené koeficientem množství		0,017		
14	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	87,889	3,05	268,06
12	K	7111415RR	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m	38,000	98,00	3 724,00
13	M	628662R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu šíře 150 mm	m	45,600	103,00	4 696,80
	W		38*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		45,600		