

SOUPIS PRACÍ-podklad pro objednávku

Stavba:

žst. Pohled - oprava 6.SK a rampy (výluka 4.a 6.SK včetně TV)

Objekt:

01 - Oprava koleje č.6 SK

Místo:

Datum: 14.05.2020

Zadavatel: SŽ

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 045 106,70
D	N00	HSV					3 045 106,70
D	N01	Nepojmenovaný díl					3 045 106,70
5	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce. 500*1 "odstranění nánosu - stezka vpravo koleje"	m2			30 000,00
7	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé. 500*1*0,05 "pravá st.koleje"+500*0,5*0,05"levá st.koleje"	m3			21 000,00
16	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8 (500*1*0,05+500*0,5*0,05)*1,8	t			31 050,00
8	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. (26,5+488)*1,1*1,1m3/m"	m3			243 358,50
10	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. (26,5+488)*1 "1m3/m"	m3			262 395,00
65	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 60 "doplnění"	m3			30 600,00
17	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1 ((26,5+488)*1"staniční kolej"+3*1"za výh.č.8")*1,8+60*1,8 "doplnění při ASP"	t			384 615,00
3	K	5906130350	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c". 488/1000 "SB6 a R65"	km			215 647,20
4	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". 5,5/1000 "SB6 a S49"	km			1 946,50
37	M	5958228015	Komplet užitý ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) 765*4 "dodá objednatel"	kus			0,00
54	M	5956213040	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 40 "SB6 na S49"+723 "SB6 na R65, dodá vše objednatel"	kus			0,00
55	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49 26,5*2+3*2"S49, dodá objednatel"	m			0,00
56	M	5957201005	Kolejnice užitě tv. R65 488*2 "S49, dodá objednatel"	m			0,00
38	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 40*2+7*2	kus			3 468,60
39	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 723*2	kus			56 972,40
71	K	5906135180	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "e". (540 "m demontáž")/1000	km			223 128,00
1	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". (488+26,5)/1000 "demontáž kol.č.6"	km			221 862,00
48	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. 27*2*2 "odřezání komor KP R65"	kus			14 040,00
47	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. 4*2 "odřezání komor KP S49"+100*2 "řez při demontáži"	kus			24 960,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. 20*2	styk			6 320,00
43	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65. 25*2	svar			270 000,00
36	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. 2*3+4 "lis"	svar			57 000,00
35	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49. 2+2	svar			26 400,00
45	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. 2	svar			7 800,00
46	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c". 515*2	m			23 072,00
44	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". 515*2	m			26 883,00
14	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku. "úprava plochy pro sypání výzisku" 250*10	m2			100 000,00
32	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. (768*0,026) "třídění upevnění"+40*2*0,018"spojky"	t			20 765,76
64	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor. ((488+26,5+3)/0,675 +1,333"zaokrouhlení")*0,08 "třídění dř.pražců" + 80*0,3 "třídění zbytku bet.pražců"	t			48 700,80
33	K	5999005030	Třídění kolejnic. (540)*2*0,065 "třídění kolejnic R65"	t			68 796,00
60	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. 768	kus			115 200,00
70	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3.5 t sypání do 20 km (94+1446)*0,182/1000"dopr.pryž.podl." Součet	t			98,56
50	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3.5 t sypání do 60 km 768*2*(0,182+0,09)/1000"doprava vyz.pryž a polye.podl. na likvidaci"	t			298,87
15	K	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3.5 t sypání příplatek za každý další 1 km (67,5 "4/8 stezka"+1039,5 "32/63")*2 Součet	t			30 110,40
66	K	9902900100	Naložení sypání, drobného kusového materiálu, suti 5,247 "naložení upevnění"	t			1 128,11
28	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km 2 "přeprava ASP a SSP"	kus			130 000,00
26	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí ((488+26,5+3)/0,675 + 1,333"zaokr.")*(2*0,180+2*0,09)/1000	t			2 490,00
24	K	p.c.30	ASP - traťová podbíječka (použití při celkovém výkonu pod 3 km) 1	denní náje			215 000,00
61	K	p.c.32	SSP - šterkový pluh (použití při celkovém výkonu pod 3 km) 1	denní náje			105 000,00
30	K	p.c.33	D+M počítače náprav 1 "provede objednatel"	soubor			0,00
31	K	p.c.34	D+M ukolejnění, vytyčení sítí, D + M výkolejky 1 "provede objednatel"	soubor			0,00
62	K	p.c.35	Geodetické práce - při ASP	soubor			25 000,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
v	v				1		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 766010

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3902cbf2-f28b-4d55-81a2-fef9f4f1f384

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2020 10:17:00



caa5fae8-1c26-49d5-8cc3-46938c473bda