





**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 13 Poříčany**

**289 14 Poříčany**

**PLUS P s.r.o.**  
Na Zámecké 1518/9  
140 00 Praha 4



## **NABÍDKA**

2020-05-29/01

**Technická specifikace nabídky:**

Nabídka byla zpracována na základě informací, technických požadavků zadavatele. Všechny komponenty použité při realizaci zakázky „Odstraňování následků nehod na D11“ budou splňovat technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy ČR. Taktéž instalace ocelových svodidel řady NH4, popř. NH3 bude provedena dle uvedené závazné normy Ministerstva dopravy ČR.

**Místo realizace:**

dálnice D11 km 37,581 směr Hradec

**Předmět realizace:**

Ocelová krajová a středová svodidla NH4

**Potvrzeno účastí na dopravní nehodě:**

KRPS-54/DNDP-2020-KRA

**Nabídková cena: (maximální)**

**162.256,- Kč bez DPH**

**Termín realizace:**

Dle požadavku zadavatele

Těšíme se na případnou spolupráci.

Typ svodidla: OSNHKG

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/í	Provedené množství	Cena
1	Zjištění rozsahu poškození	km		28	
2	Výkon technika	hod		1	
3	Servisní vozítko - dílna (DV)	km		28	
4	Výkon dílny	hod		1	
6	Doprava materiálu (do 18 t) + nákp materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km		116	
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		16	
10	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		4	
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m		4	
15	Svodnice NH4	ks		4	
16	Distanční díl - trubková spojka	ks		4	
23	Spojovací materiál pro kompletní svodidlo na délku běžné svodnice	kpl		4	
27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks		4	
30	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod		3	
31	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl		1	
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km		56	
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km		56	
34	Doprava a likvidace značení návěst	km		56	
37	Pronájem I. předzvěst	hod		3	
38	Pronájem II. předzvěst	hod		3	
39	Pronájem výstražná návěst	hod		3	

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Provedené množství
4	Výkon dílny	hod	2
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	48
12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	3
13	Demontáž a montáž sloupku	ks	3
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4
18	Distanční díl - trubková spojka	ks	3
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	3
25	Spojovací materiál pro kompletní svodidlo na délku běžné svodnice	kpl	3
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	2
32	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	3
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1
39	Pronájem I. předzvěst	hod	8
40	Pronájem II. předzvěst	hod	8
41	Pronájem výstražná návěst	hod	8
			<b>CELKEM:</b>

Poznámka: V

V