

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ 06 3 33/0 0/0 0/17_099/0007274

Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa

Dodavatel: STAS s.r.o.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

I.04 - oprava

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
Oprava chybně zadané jednotkové ceny v původním ZL I.04 - administrativní chyba	
Zdůvodnění změny:	
Při bouracích pracích bylo zjištěno, že skladby stávajících podlah 1.NP mají dožitou a nebo nemají vůbec žádnou hydroizolaci, a nemají žádnou tepelnou izolaci. Bylo rozhodnuto o doplnění těchto izolací do skladeb podlah s tím, že zároveň bude zvýšena úroveň čistých podlah v 1.NP a bourání stávajících skladeb podlah omezeno na nejnútnejší rozsah, tam kde pro novou skladbu v dané úrovni není místo.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace: nejsou do časového plánu: nejsou do ceny: zvýšení 151 241,40 Kč bez DPH do ceny: snížení -81 211,39 Kč bez DPH Změnový list celkem: 70 030,01 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 [redacted]	
Správa KRNP Vrchlabí Vyjádření zhotovitele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 [redacted]	
Vyjádření objednatele - : souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 [redacted]	
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. T. [redacted]	

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

②

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3

IČO 11604115 DI [redacted]

STAS

stavební společnost

Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2

IČO 06088455 DIČ CZ06088455

www.stas.cz (2)

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČO: 06088455 DIČ: CZ06088455

-9-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRMAP I.etapa - Změnové listy

Objekt: Změna skladby podlahy

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	90 196,13			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 553,71			
1	011	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	70,330	381,00	26 795,73
2	011	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	421,980	34,00	14 347,32
70,33*(80-50)/5					421,980		
3	R	632901001	Přechodový klín u paty zdiva pro napojení dodatečné izolace	m2	46,900	51,40	2 410,66
"m1.16" (8,70+8,35)*2-2,3+0,6*2					33,000		
"m1.17" (2,65+4,20)*2-1,0+0,6*2					13,900		
Součet					46,900		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 642,42			
4	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	14,418	2 190,00	31 575,42
"bourání podlahy m 1.16-17" (58,83+11,5)*0,205					14,418		
5	R	99799932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)	t	31,720	475,00	15 067,00
PSV			Práce a dodávky PSV	61 045,27			
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 503,72			
6	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	70,330	9,38	659,70
7	711	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	53 300,00	1 119,30
70,33 * 0,0003					0,021		
8	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	140,660	94,30	13 264,24
70,33*2					140,660		
9	BTX	BTX 500041 BX	BITUMAX AL S35 (role/10m2)	m2	80,880	129,20	10 449,70
70,33 * 1,15					80,880		
10	628	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	80,880	122,10	9 875,45
70,33 * 1,15					80,880		
11	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	353,684	3,21	1 135,33
713			Izolace tepelné	8 973,49			
12	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,330	21,20	1 491,00
13	283	28375910	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm	m2	73,847	99,00	7 310,85
70,33*1,05					73,847		
14	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	88,019	1,95	171,64
777			Podlahy lité	15 568,06			
15	R	77799902-f	D+M Podlaha 1.NP - Základová deska ze ŽB včetně výztuže a bednění	m3	1,817	8 500,00	15 444,50

"podkladní beton m 1.16-17" (58,83+11,5)*0,05	3,517
"odpočet původní skladby" -1,7	-1,700
Součet	1,817

16	777	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	154,445	0.80	123.56
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkem

151 241,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy

Objekt: Změna skladby podlahy

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.4.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-40 211,32
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-40 211,32
1	R	96299901 SPC	D+M Odstranění podkladních vrstev podlah na požadovanou úroveň stávající hydroizolace - Specifikace dle PD	m2	-70,330	420,00	-29 538,60
			"podlaha 1np" -(58,83+11,5)		-70,330		
2	013	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-70,330	109,00	-7 665,97
			"odstranění betonových podlah 1.NP"				
			-(58,83+11,5)		-70,330		
			Součet		-70,330		
3	R	99799932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)	t	-6,330	475,00	-3 006,75
PSV			Práce a dodávky PSV				-41 000,07
771			Podlahy z dlaždic				-545,60
4	R	77199901-b	D+M Podlaha 1.NP - Samonivelační anhydritová směs CA-C25-F4	m2	-8,800	62,00	-545,60
777			Podlahy lité				-40 454,47
5	R	77799901-c	D+M Podlaha 1.NP - Samonivelační anhydritová směs CA-C25-F4	m2	-71,400	320,00	-22 848,00
6	R	77799901-e	D+M Podlaha 1.NP - Vyspravení / doplnění stávající hydroizolace	m2	-71,400	150,00	-10 710,00
7	R	77799902-c	D+M Podlaha 1.NP - Samonivelační anhydritová směs CA-C25-F4	m2	-11,400	320,00	-3 648,00
8	R	77799902-e	D+M Podlaha 1.NP - Asfaltová hydroizolace z SBS modifikovaného pásu	m2	-11,900	246,00	-2 927,40
9	777	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-401,334	0,80	-321,07
Celkem							-81 211,39

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274

Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa

Dodavatel: STAS s.r.o.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.09

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:

Doplnění svislé izolace základové desky 30 cm nad úroveň terénu

Zdůvodnění změny:

Pro zabezpečení obvodového zdíva proti vlhkosti způsobené srážkovou činností bylo rozhodnuto doplnit svislou izolaci po obvodu základů do úrovně 30cm nad upravený terén je nezbytné pro stavbu.

Podle § 222 odst. 5

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

Dopady:

do projektové dokumentace: nejsou

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení 12 123,78 Kč bez DPH

do ceny: snížení bez DPH

Změnový list celkem: 12 123,78 Kč bez DPH

Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~ datum, podpis, razítko

Správa KRNP Vrchlabí

25-05-2020

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~ datum, podpis, razítko

25-05-2020

Vyjádření objednatele - :

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

25

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3

ICO 11804115

STAS
stavební společnost

s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2
07 DIČ: CZ00088455 www.stas.cz (2)

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
DIČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-9-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy

Objekt: Doplnění svislé hydroizolace do výšky 30cm nad upravený terén

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			PSV				12 123,78
711.01			Nová skladba izolace proti vodě				12 123,78
1	R	711901001	Geotextilie 500g/m2 d+m	m2	76,620	40,00	3 064,80
			"svislá" 38,31*2		76,620		
2	R	711901003	Svislá izolace Alkorplan 35034 2mm š.2,15m d+m	m2	38,310	226,00	8 658,06
			39,0*(0,73+0,3-0,67)		14,040		
			18,75*(0,77+0,3-0,67)		7,500		
			39,0*(0,80+0,3-0,67)		16,770		
			Součet		38,310		
3	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	117,229	3,42	400,92
			Celkem				12 123,78

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
 CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.10

Změna:

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
Změna vybavení kabiny výtahu dle požadavku objednatele	
Zdůvodnění změny:	
Výtah není určen pro potřeby veřejnosti a není tedy nutné vybavení sedátkem a zrcadlem	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: [REDACTED]	
Dopady:	do projektové dokumentace: nejsou do časového plánu: nejsou do ceny: zvýšení bez DPH do ceny: snížení -10 750,00 Kč bez DPH Změnový list celkem: -10 750,00 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 [REDACTED]	
Správa KRNAP Vrchlabí Vyjádření zhotovitele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 [REDACTED]	
Vyjádření objednatele - : souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ 25-05-2020 [REDACTED]	
Závěrečné stanovisko: Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. [REDACTED]	

Ing. LUBOŠ KASPER
 autorizovaný inženýr
 v oboru pozemní stavby
 IČO 500 - 541 03 TRUTNOV 3
 DIČ CZ00088455

STAS
 s.r.o.
 Horní 190, 543 02 Vrchlabí 2
 IČO 11604115 DIČ CZ00088455

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Změna vybavení kabiny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M			Práce a dodávky M				-10 750,00
33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				-10 750,00
1	R	33099901z	Změna provedení výtahu oproti SOD - nerez se strukturou Scottisch quad, vypuštěno zrcadlo a sedátko pro tělesně postižené	kpl	1,000	-10 750,00	-10 750,00
			Celkem				-10 750,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
 CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.11

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
změna rozměru dveřního otvoru v propojení přístavby a stávajícího objektu	
Zdůvodnění změny:	
Při realizaci byl zjištěn nesoulad rozměrů v PD a byl rozhodnuto o úpravě rozměrů dveřního otvoru.	
Podle § 222 odst.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí ☒ nesouhlasí ☐	
datum, podpis, razítko: [redacted]	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	154 562,38 Kč bez DPH
do ceny: snížení	-173 342,00 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	-18 779,62 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 [redacted]	
Správa KRNP Vrchlabí Vyjádření zhotovitele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 [redacted]	
Vyjádření objednatele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ 25-05-2020 [redacted]	
Závěrečné stanovisko: Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. [redacted]	

Ing. LUBOŠ KASPER

autORIZOVANÝ INŽENÝR
v oboru pozemní stavby

Adresa: 500 - 541 03 TRUTNOV 3

60 1100 1115

STAS
s.r.o.
obchodní společnost
Horácká 190, 543 02 Vrchlabí 2
IČ: 088455 www.stas.cz (4)

Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

088455 DIČ: CZ00088455

- 9 -

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy

Objekt: Zmenšení rozměru propojovacích dveří mezi přístavbou a stávajícím objektem

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				11 309,38
3			Svislé a kompletní konstrukce				7 993,70
1	011	311321411	Nosná zeď ze ŽB lř. C 25/30 bez výztuže - XC1 (3,0*3,1-2,6*2,55)*0,25	m3	0,668	2 800,00	1 870,40
					0,668		
2	011	311351105	Zřízení oboustranného bednění nosných, za každou stranu (3,0*3,1-2,6*2,55)*2	m2	5,340	390,00	2 082,60
					5,340		
3	011	311351106	Odstranění oboustranného bednění nosných	m2	5,340	105,00	560,70
4	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 0,668*0,130	t	0,087	40 000,00	3 480,00
					0,087		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 948,60
5	005	985331213	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru 4*2*0,25	m	2,000	1 450,00	2 900,00
					2,000		
6	130	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm 2,0*0,00089	t	0,002	24 300,00	48,60
					0,002		
998			Přesun hmot				367,08
7	011	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	1,748	210,00	367,08
PSV			Práce a dodávky PSV				143 253,00
766			Konstrukce truhlářské - Přístavba				143 253,00
8	R	7669992012	D+M Interiérové dveře 2600x2550, PO EI 15 DP3 C2, náhrada dveří D101	kus	1,000	143 253,00	143 253,00
Celkem							154 562,38

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy

Objekt: Zmenšení rozměru propojovacích dveří mezi přístavbou a stávajícím objektem

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				-173 342,00
		766	Konstrukce truhlářské - Přístavba				-173 342,00
8	R	766999201 SPC	D+M Interiérové dveře 3000x3100, PO EI 15 DP3 - C2, Specifikace dle PD - D.1.1.c.01 VÝPIS DVEŘÍ - D101	kus	-1,000	173 342,00	-173 342,00
			Celkem				-173 342,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

I.12

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
Vypuštění dveří ve stávajícího objektu	
Zdůvodnění změny:	
Při realizaci byl zjištěn nesoulad PD ve stávajícím objektu ve výškách podlahy a z technologicko provozních důvodů bylo rozhodnuto o vypuštění dveří, v místě budoucího schodišťového stupně na rozhraní výšek podlahy v přízemí stávajícího objektu.	
Podle § 222 odst.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko:	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	1 189,10 Kč bez DPH
do ceny: snížení	-50 800,00 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	-49 710,90 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:	
souhlasí x neseuhlasí	datum, podpis, razítko:
Správa KRNP Vrchlabí	25-05-2020
Vyjádření zhotovitele:	
souhlasí x neseuhlasí	datum, podpis, razítko:
25-05-2020	
Vyjádření objednatele - :	
souhlasí x neseuhlasí	datum, podpis, razítko:
25-05-2020	
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.	

LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr
V oboru pozemní stavby

500 541 03 TRUTNOV 3

STAS

stavební společnost
s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2
51607 DIČ: CZ00088455

Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
00088455 DIČ: CZ00088455

-9-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy

Objekt: Zrušení dveří D115 ve stávajícím objektu

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				1 189,10
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 183,01
1	014	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží (2,02+1,7+2,02)*0,3	m2	1,722	687,00	1 183,01
998			Přesun hmot		1,722		6,09
2	011	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,029	210,00	6,09
			Celkem				1 189,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy

Objekt: Zrušení dveří D115 ve stávajícím objektu

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-50 900,00
766			Konstrukce truhlářské - Přístavba				-50 900,00
1	R	766999706 SPC	D+M Interiérové dveře 1700x2020, Specifikace dle PD - D.1.1.c.01 VÝPIS DVEŘÍ - D115	kus	-1,000	50 900,00	-50 900,00
			Celkem				-50 900,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274

Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa

Dodavatel: STAS s.r.o.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

I.13

Změna:

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
vypuštění dřevěného fasádního obkladu z modřínových latí	
Zdůvodnění změny:	
Vlivem podmínek v aktualizované požární zprávě stavby bylo rozhodnuto o vypuštění dřevěného fasádního obkladu z modřínových latí	
Podle § 222 odst.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí ☒ nesouhlasí ☐	
datum, podpis, razítko: 	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	bez DPH
do ceny: snížení	-434 995,00 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	-434 995,00 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020  Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV IČO 11604115 	
Správa KRNP Vrchlabí Vyjádření zhotovitele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 	
Vyjádření objednatele - : souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ datum, podpis, razítko: 25-05-2020 	
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.	

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy
Objekt: Zrušení obkladu z dřevěných latí

Datum: 11. 2. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV 766	Práce a dodávky PSV Konstrukce truhlářské - Přístavba				-434 995,00
						-434 995,00
1	766999101 SPC	D+M Dřevěný obklad včetně podkladní konstrukce a ochrany proti dřevokazným škůdcům a finálního nátěru - Specifikace dle PD - F2	M2	-294,100	1 450,00	-426 445,00
		CS ÚRS/TEO 2017 01				
2	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-1,100	4 500,00	-4 950,00
		CS ÚRS 2017 01				
3	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	HOD	-12,000	300,00	-3 600,00
		CS ÚRS 2017 01				
		Celkem				-434 995,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

I.14

Změna:

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
Doplnění podkladní OSB desky pod falcovanou plechovou střešní krytinu	
Zdůvodnění změny:	
Vzhledem ke zjištění, že dřevěné bednění střechy je na svislo, bylo pro bezpečné a pevné přikotvení střešní krytiny rozhodnuto o plošném zpevnění bednění OSB deskami.	
Podle § 222 odst. 5	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko:	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	180 853,68 Kč bez DPH
do ceny: snížení	-51 704,20 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	129 149,48 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:	
souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: 25-05-2020
Správa KRNP Vrchlabí Ing. LUDOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 ICO 11604115	
Vyjádření zhotovitele:	
souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: 25-05-2020
STAS s.r.o. STAS s r. o. Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí DIČ: CZ00088455	
Vyjádření objednatele - :	
souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: 25-05-2020
Správa Krkonošského národního parku Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3 543 01 VRCHLABÍ DIČ: CZ00088455	
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Změna skladby střešního pláště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				180 853,68
762			Konstrukce tesařské				153 226,52
1	762	762341012	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	590,240	231,00	136 345,44
2	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,083	1 240,00	8 782,92
			590,24*0,012		7,083		
3	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 451,284	5,58	8 098,16
765			Krytina skládaná				27 627,16
4	628	62866520	pás podkladní tl 0,5mm asfaltového šindele	m2	678,800	40,70	27 627,16
			Celkem				180 853,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Změna skladby střešního pláště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-51 704,20
764			Konstrukce klempířské				-51 704,20
1	R	764999102c	Difuzně otevřená fólie s nakaširovanou profilovou strukturovanou rohoží z umělohmotných vláken	m2	-678,800	75,00	-50 910,00
2	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-509,100	1,56	-794,20
			Celkem				-51 704,20

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274

Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa

Dodavatel: STAS s.r.o.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.15

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:											
změny povrchové úpravy stěn a stropů přístavby											
Zdůvodnění změny:											
z důvodu úspory nákladů objednatel rozhodl o vypuštění stěrek stropů na chodbách a v technických prostorách přístavby, a záměně cementových stěrek stěn a sloupů za sádrové											
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:											
souhlasí ☒ nesouhlasí ☐											
datum, podpis, razítko: 											
Dopady:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do ceny: zvýšení</td> <td>582 198,40 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>do ceny: snížení</td> <td>-882 685,30 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Změnový list celkem:</td> <td>-300 486,90 Kč bez DPH</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	nejsou	do časového plánu:	nejsou	do ceny: zvýšení	582 198,40 Kč bez DPH	do ceny: snížení	-882 685,30 Kč bez DPH	Změnový list celkem:	-300 486,90 Kč bez DPH
do projektové dokumentace:	nejsou										
do časového plánu:	nejsou										
do ceny: zvýšení	582 198,40 Kč bez DPH										
do ceny: snížení	-882 685,30 Kč bez DPH										
Změnový list celkem:	-300 486,90 Kč bez DPH										
Zdroj financování změny:											
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ Správa KRNAP Vrchlabí Vyjádření zhotovitele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ Vyjádření objednatele - : souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (2) Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 STAS společnost 150, 543 02 Vrchlabí 2 tel. www.stas.cz (2) Krkonoského národního parku DIČ. CZ00088455 -9- </td> </tr> </table>		Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ Správa KRNAP Vrchlabí Vyjádření zhotovitele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ Vyjádření objednatele - : souhlasí ☒ nesouhlasí ☐	Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (2) Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 STAS společnost 150, 543 02 Vrchlabí 2 tel. www.stas.cz (2) Krkonoského národního parku DIČ. CZ00088455 -9-								
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ Správa KRNAP Vrchlabí Vyjádření zhotovitele: souhlasí ☒ nesouhlasí ☐ Vyjádření objednatele - : souhlasí ☒ nesouhlasí ☐	Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (2) Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 STAS společnost 150, 543 02 Vrchlabí 2 tel. www.stas.cz (2) Krkonoského národního parku DIČ. CZ00088455 -9-										
Závěrečné stanovisko: Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: sádrové stěrky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				582 198,40
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				582 198,40
1	011	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	801,170	24,80	19 869,02
2	011	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	2 520,600	19,90	50 159,94
3	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 520,600	45,00	113 427,00
4	011	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	2 520,600	149,00	375 569,40
5	011	613111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění	m2	74,800	22,00	1 645,60
6	011	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	74,800	74,80	5 595,04
7	011	613181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů	m2	74,800	213,00	15 932,40
			Celkem				582 198,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: sádrové stěrky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-882 685,30
			Upřesnění povrchů, podlahy a osazování				
6			výplně				-882 685,30
1		62199901 SPC	D+M Cementová stěrka stěn tl. 5,0mm - Specifikace dle PD	M2	-2 520,600	250,00	-630 150,00
2		62199902 SPC	D+M Cementová stěrka sloupů tl. 5,0mm - Specifikace dle PD	M2	-74,800	270,00	-20 196,00
3		62199903 SPC	D+M Cementová stěrka stropů tl. 5,0mm - Specifikace dle PD	M2	-801,170	290,00	-232 339,30
			Celkem				-882 685,30

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

I.16

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:

Doplnění venkovních svítidel s čidlem pohybu

Zdůvodnění změny:

Z důvodů bezpečnosti ve zhoršených klimatických podmínkách bylo rozhodnuto o doplnění osvětlení o venkovní svítidla s čidlem pohybu, které by nešlo dodatečně dodělat, protože by chyběly rozvody el. instalace.

Podle § 222 odst. 5

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

Dopady:

do projektové dokumentace:

nejsou

do časového plánu:

nejsou

do ceny: zvýšení

29 724,60 Kč bez DPH

do ceny: snížení

bez DPH

Změnový list celkem:

29 724,60 Kč bez DPH

Zdroj financování změny:

Navyšování nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Ing. LUROŠ KASPER

autorský inženýr

v oboru pozemní stavby

Kolmář 500 - 541 03 TRUTNOV 3

tel: +420 4115 1111

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

Správa KRNAP Vrchlabí

25-05-2020

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

25-05-2020

STAS
stavby a stavební společnost

s.r.o. Horká 150, 543 02 Vrchlabí 2

DIČ: CZ00088455

Vyjádření objednatele:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

25-05-2020

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP II.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Svítidla nad vchody

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV	29 724,60			
741			Elektroinstalace - silnoproud	29 724,60			
1	R	741107001	D+M svítidlo Goccia	kus	5,000	4 593,00	22 965,00
2	R	741107002	D+M kabel CHKE-R 3x1,5	m	68,000	42,20	2 869,60
3	R	741207004	Podružný materiál	kus	5,000	238,00	1 190,00
4	R	741207005	Úprava PD	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
			Celkem	29 724,60			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
 CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.17

Změna:

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
Oprava nadstřešní části atikového zdiva stávajícího objektu obedněním OSB deskami pod oplechování	
Zdůvodnění změny:	
Po odkrytí stávající krytiny byl zjištěn narušený stav nadstřešního zdiva, bez omítek, který nabylo možné zjistit ani předpokládat v rámci přípravy PD a je nevhodný pro přímé oplechování novou krytinou.	
Podle § 222 odst.6	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko:	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	36 106,00 Kč bez DPH
do ceny: snížení	bez DPH
Změnový list celkem:	36 106,00 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:	
souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: 25-05-2020
Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 (01180415 D)	
Správa KRNAP Vrchlabí	
Vyjádření zhotovitele:	datum, podpis, razítko: 25-05-2020
souhlasí x nesouhlasí	
STAS s.r.o. s.r.o. Horní s.r.o. DIČ: CZ00088455	
Vyjádření objednatele - :	
souhlasí x nesouhlasí	25-05-2020
STAS s.r.o. DIČ: CZ00088455	
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím	

Stavba: KRNP II.etapa - Změnové listy (2020-I)
Objekt: Oprava nadstřešního zdiva pod oplechování

Datum: 21. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				36 106,00
762			Konstrukce tesařské				36 106,00
1	R	762340001	Montáž opláštění boků + vrch atiky z desek šroubováním	m2	65,000	176,00	11 440,00
2		762340002	Deska OSB tl.22mm	m2	65,000	240,00	15 600,00
3		762340003	Pz úhlová lišta rš. 200mm	m	168,000	49,50	8 316,00
4		762340004	Spojovací materiál (vruty, hřebíky)	kpl	1,000	750,00	750,00
			Celkem				36 106,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

I.18

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:	
Bourání otvoru pro vstupní dveře ve stávajícím zdivu z kamene a ně z cihel.	
Zdůvodnění změny:	
Při bourání otvoru bylo zjištěno, že se nejedná o zdivo cihelné, ale kamenné, které nešlo předpokládat a bylo zjištěno až po odtlučení omítek.	
Podle § 222 odst. 6	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko:	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	16 264,57 Kč bez DPH
do ceny: snížení	bez DPH
Změnový list celkem:	16 264,57 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:	
souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko
Správa KRNP Vrchlabí	25-05-2020
Vyjádření zhotovitele:	
souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko
	25-05-2020
Vyjádření objednatele - :	
souhlasí x nesouhlasí	
	25-05-2020
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.	

Ing. LUBOŠ KASPER

diagnostický inženýr
oblasti pozemní stavby
Kolima 500 - 541 03 TRUTNOV 3
IČO 11698115

STAS
stavební společnost
Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2
DIČ CZ46:21827 www.stas.cz (2)
Krkonošského národního parku
Vrchlabí
DIČ: CZ00088455
-9-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: bourání v kamenném zdivu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				16 264,57
3			Svislé a kompletní konstrukce				6 065,40
1	014	310239211	Zazdivka otvoru pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,495	4 420,00	2 187,90
			nadpraží otvoru nad překlady				
			1,5*0,6*0,55		0,495		
			Součet		0,495		
2	014	349231821	Prizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	2,585	1 500,00	3 877,50
			2,35*0,55*2		2,585		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 584,53
3	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	-1,410	670,00	-944,70
			-1,0*2,35*0,6		-1,410		
4	013	971026661	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m ² na MC tl do 600 mm	m3	2,640	2 000,00	5 280,00
			1,5*3,2*0,55		2,640		
5	013	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	1,500	2 280,00	3 420,00
6	R	99799932	Náklady spojené s odvozem a uložením sutě - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)	t	3,851	475,00	1 829,23
		998	Přesun hmot				614,64
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,203	279,00	614,64
			Celkem				16 264,57

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274

Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. etapa

Dodavatel: STAS s.r.o.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

I.19

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:

Změna materiálu vnitřních povrchových úprav stěn a stropů

Zdůvodnění změny:

Po otlučení původních omítek bylo zjištěno, že obvodové zdívo v 1.NP je kamenné, a zatížené vlhkostí z důvodu absence hydroizolace zdiva. Na základě vyhodnocení průzkumu vlhkosti zdiva je nutné použít namísto sádrových omítek sanačních jádrových omítek a sanačních štuků, a z důvodů sjednocení povrchů pak na ostatních plochách jádrových omítek a štuků. V části půdorysu byly zjištěny stropy z betonových prefabrikátů s viditelnými a omítkou nesrovnatelnými vypraskanými vzájemnými spoji. Namísto sádrových omítek stropů zde bude použit sádkartonový podhled. Nedalo se předpokládat v rámci přípravy PD.

Podle § 222 odst.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

Dopady:

do projektové dokumentace:

do časového plánu:

do ceny: zvýšení 383 933,82 Kč bez DPH

do ceny: snížení -321 054,10 Kč bez DPH

Změnový list celkem: 62 879,72 Kč bez DPH

Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

25-05-2020

Správa KRNP Vrchlabí

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

25-05-2020

Vyjádření objednatele - :

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

25-05-2020

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím

Ing. LUBOŠ KASPER

autORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBLASTI POŽARNÍ STAVBY (2)

Kontaktní číslo: 500 - 511 03 TRUTNÁV
IČO 11004113 DIČ CZ00088455

STAS

stavební společnost

Horácká 190, 543 02 Vrchlabí 2

DIČ CZ00088455 www.stas.cz (2)

krkonošského národního parku

543 01 Vrchlabí

0038455 DIČ: CZ00088455

92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNP II.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: povrchové úpravy stropů a stěn

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s r o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							383 933,82
D		HSV	Práce a dodávky HSV				370 944,38
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				365 629,15
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	114,280	66,80	7 633,90
	VV		"penetrace pod perlínku" (7,54+3,76+0,97+13,29+9,44+22,14)		57,140		
	VV		"penetrace pod štuk" (7,54+3,76+0,97+13,29+9,44+22,14)		57,140		
	VV		Součet		114,280		
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	57,140	234,00	13 370,76
	VV		"penetrace pod perlínku" (7,54+3,76+0,97+13,29+9,44+22,14)		57,140		
	VV		Součet		57,140		
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	57,140	163,00	9 313,82
	VV		7,54+3,76+0,97+13,29+9,44+22,14		57,140		
	VV		Součet		57,140		
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	378,000	53,00	20 034,00
	VV		pod perlínku a tmel				
	VV		"omítka na porobeton 1np" 136,2		136,200		
	VV		"omítka na stávající omítku 2np" 52,8		52,800		
	VV		Mezisoučet		189,000		
	VV		pod štuk				
	VV		"omítka na porobeton 1np" 136,2		136,200		
	VV		"omítka na stávající omítku 2np" 52,8		52,800		
	VV		Mezisoučet		189,000		
	VV		Součet		378,000		
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	189,000	200,00	37 800,00
	VV		"omítka na porobeton 1np" 136,2		136,200		
	VV		"omítka na stávající omítku 2np" 52,8		52,800		
	VV		Součet		189,000		
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	189,000	128,00	24 192,00
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	133,900	216,00	28 922,40
	VV		"1np plochy nad sanační omítkou" 127,6		127,600		
	VV		"2np - doplnění omítky pod perlínku" 6,3		6,300		
	VV		Součet		133,900		
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,000	268,00	2 144,00
	VV		"zazdění oken krov" 0,5*0,5*8*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 054,000	63,00	66 402,00
	VV		hladká omítka				
	VV		"1np plochy nad sanační omítkou" 127,6*8		1 020,800		
	VV		"2np - doplnění omítky pod perlínku" 6,3*4		25,200		
	VV		Mezisoučet		1 046,000		
	VV		štuková				
	VV		"zazdění oken krov" 0,5*0,5*8*4		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		
	VV		Součet		1 054,000		
10	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	82,100	677,00	55 581,70
	VV		"1np sanační omítka" 82,1		82,100		
	VV		Součet		82,100		
11	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	82,100	304,00	24 958,40
12	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	164,200	222,00	36 452,40
	VV		"1np sanační omítka" 82,1 *2		164,200		
	VV		Součet		164,200		
13	K	612821131R	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	193,200	154,00	29 752,80
	VV		"1np" 193,2		193,200		
	VV		Součet		193,200		

14	K	613282132R	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,300	218,00	2 245,40
	W		"1np" 10,3		10,300		
	W		Součet		10,300		
15	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,400	283,00	1 811,20
	W		"1np plochy nad sanační omítkou" 6,4		6,400		
	W		Součet		6,400		
16	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	51,200	73,40	3 758,08
	W		"1np plochy nad sanační omítkou" 6,4*8		51,200		
	W		Součet		51,200		
17	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	21,100	38,20	806,02
18	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	23,210	19,40	450,27
	W		21,1 * 1,1		23,210		
	W		Součet		23,210		
	D	998	Přesun hmot				5 315,23
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	19,051	279,00	5 315,23
	W		17,737+1,314		19,051		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 989,44
	D	763	Konstrukce suché výstavby				11 286,67
20	K	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	12,342	873,00	10 774,57
	W		(7,16+4,06)*1,1		12,342		
	W		Součet		12,342		
21	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,342	27,80	343,11
22	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	111,177	1,52	168,99
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 702,77
23	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,140	29,80	1 702,77
	W		7,54+3,76+0,97+13,29+9,44+22,14		57,140		
	W		Součet		57,140		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: povrchové úpravy stropů a stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	-321 054,10			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-304 119,91			
1	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-68,360	66,80	-4 566,45
			penetrace pod sádrovou omítkou stropů v 1np				
			-(7,54+3,76+0,97+13,29+7,16+4,06+9,44+22,14)		-68,360		
			Součet		-68,360		
2	011	611142002	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem	m2	-68,360	118,00	-8 066,48
			pletivo pod sádrovou omítkou stropů v 1np				
			-(7,54+3,76+0,97+13,29+7,16+4,06+9,44+22,14)		-68,360		
			Součet		-68,360		
3	011	611341122	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	-68,360	285,00	-19 482,60
			omítka stropů v 1np				
			-(7,54+3,76+0,97+13,29+7,16+4,06+9,44+22,14)		-68,360		
			Součet		-68,360		
4	011	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-341,800	65,10	-22 251,18
			omítka stropů v 1np tl.35mm				
			-(7,54+3,76+0,97+13,29+7,16+4,06+9,44+22,14)*5		-341,800		
			Součet		-341,800		
5	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-394,800	53,00	-20 924,40
			"Penetrace pod sádrovou omítkou - 1NP" -(198,8+69,9*2)		-338,600		
			"Penetrace pod sádrovou omítkou - 2NP" -(33,2+10,5*2)		-54,200		
			"Penetrace pod sádrovou omítkou - zazdění oken krov" - 0,5*0,5*8		-2,000		
			Součet		-394,800		
6	011	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	-394,800	96,00	-37 900,80
			"Pletivo pod sádrovou omítkou - 1NP" -(198,8+69,9*2)		-338,600		
			"Pletivo pod sádrovou omítkou - 2NP" -(33,2+10,5*2)		-54,200		
			"Pletivo pod sádrovou omítkou - zazdění oken krov" - 0,5*0,5*8		-2,000		
			Součet		-394,800		
7	011	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-394,800	210,00	-82 908,00
			"Omítka nového zdiva 1NP" -69,9*2		-139,800		
			"Omítka stávajícího zdiva 1NP" -198,8		-198,800		
			"Omítka nového zdiva 2NP" -10,5*2		-21,000		
			"Omítka stávajícího zdiva 2NP" -33,2		-33,200		
			"Omítka nového zdiva - krov" -0,5*0,5*8		-2,000		
			Součet		-394,800		
8	011	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-1 964,000	55,00	-108 020,00
			"Omítka stěn 1NP - tl.35mm" -(198,8+69,9*2)*5		-1 693,000		
			"Omítka stěn 2NP - tl.35mm" -(33,2+10,5*2)*5		-271,000		
			Součet		-1 964,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	-11 882,34			
9	013	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-70,330	98,30	-6 913,44
			otlučení stávajících stropů v 1np				

-(58,83+11,5)

-70,330

Součet

-70,330

10	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-33,200	77,50	-2 573,00
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Otlučení omítek stávajícího zdiva v ZNP" -33,2

-33,200

11	R	99799932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)	t	-5,044	475,00	-2 395,90
----	---	-----------------	---	---	--------	--------	-----------

998

Přesun hmot

-5 051,85

12	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-18,107	279,00	-5 051,85
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

-321 054,10

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa
Dodavatel: STAS s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.20

Změna:

☐
☐
☐

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Popis změny:

Snížení tl. tepelné izolace střešního pláště z 2x240mm + 20-160mm na 2x180mm + 20-200mm

Zdůvodnění změny:

Úspora nákladů při dodržení normových požadavků a v limitu energetického štitku objektu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Dopady:

do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	bez DPH
do ceny: snížení	-55 219,62 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	-55 219,62 Kč bez DPH

Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

25-05-2020

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3


Správa KRNP Vrchlabí

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

25-05-2020



Vyjádření objednatele:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

25-05-2020

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRNP I. etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Změna tl. izolace střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-55 219,62
712			Povlakové krytiny				-55 219,62
1	283	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037	m3	-54,860	1 730,00	-94 907,80
2	283	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037	m3	-8,400	1 730,00	-14 532,00
3	283	6	Isover S100, 2000x1200x100, 42m2 ve dvou vrstvách	m2	84,000	667,34	56 056,56
2	712	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	-533,832	3,44	-1 836,38
			Celkem				-55 219,62

PhDr.
Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch, givenName=Robin, sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa Krkonošského národního parku, serialNumber=ICA - 10475375
Datum: 2020.05.29 12:10:14 +02'00'

Ing.
Bedřich
Hanousek

Digitálně podepsal Ing. Bedřich Hanousek
Datum: 2020.05.28 13:59:21 +02'00'