




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X014K4ZC

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2020/004619/KOM/DO

Datum vyhotovení : 28.05.2020

Termín plnění : 31.07.2020

Dodavatel :

D E A S , spol. s r.o.

Rovná 2146/11

68001 Boskovice

IČO: 46961968

DIČ: CZ46961968

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

329631/0100

Předmět objednávky

Na základě smlouvy o dílo č. 2020/001609/KOM/DS a cenové nabídky ze dne 6. 5. 2020 u Vás objednáme opravu místních komunikací na ul. Pod Strání a Hořická

Cena plnění (včetně DPH):

1 592 281,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklár
vedoucí odboru komunální údržby
město Blansko

Vyřizuje: Drašarová Petra Ing. Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Drašarova@blansko.cz

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Město Boskovice

V Boskovicích dne

06.05.2020

Nabídka**Oprava místních komunikací****1) Ul. Pod Strání - k lesu**

Délka:	65,0 m
Prům. šířka:	3,7 m
Rozšíření:	16,0 m ²
Rozloha:	256,5 m ²

Velkoplošná vyspráva	256,5 m ²
Zesílení podloží asfaltobetonem v prům. tl. 8 cm (nad rozsah velkoplošné vysprávk)	256,5 m ²
Příplatek za odstranění penetračního makadamu v prům. tl. 10 cm vč. odvozu a recyklace nad rámec velkoplošné vysprávk	135,0 m ²
Odstr. nánosů z krajnic vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného	128,0 m
Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63R a 0/32R v tl. 35 cm	177,0 m ²
Napojení na komunikaci kompletní	15,0 m
Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	46,0 m ²
Přechodné dopravní značení nad rámec velkoplošné vysprávk	1,0 kpx

Cena celkem bez DPH**Cena celkem vč. 21% DPH****2) Ul. Pod Strání - zapravení po rekonstrukci plynového řadu (bez obrusné vrstvy)**

Délka:	97,0 m
Prům. šířka:	3,8 m
Rozšíření:	31,0 m ²
Rozloha:	399,6 m ²

Odstr. nánosů z krajnic vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného	193,0 m
Odstranění asfaltobetonu v pr. tl. do 5 cm vč. odv. a recyklace	90,0 m ²
Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63R a 0/32R v tl. 35 cm	61,0 m ²
Odstranění betonu vč. odvozu a recyklace	2,0 t
Očištění podkladu	399,6 m ²
Vyrovnění podkladu asfaltobetonem v prům. tl. do 5cm	399,6 m ²
Výšková úprava velké armatury	2,0 ks
Výšková úprava malé armatury	11,0 ks
Napojení na komunikaci kompletní	14,0 m

Cena celkem bez DPH**Cena celkem vč. 21% DPH**

3) Ul. Hořícká - vlevo k č.p. 7. (bez obrusné vrstvy)

Odstr. nánosu z krajnic vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného	137,0 m
Odstranění asfaltobetonu v pr. tl. do 5 cm vč. odv. a recyklace	221,0 m ²
Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63R a 0/32R v tl. 35 cm	285,0 m ²
Vyrovnání podkladu asfaltobetonem v prům. tl. do 5cm	276,0 m ²
Výšková úprava velké armatury	1,0 ks
Napojení na komunikaci kompletní	4,0 m

Cena celkem bez DPH**Cena celkem vč. 21% DPH**4) Ul. Hořícká - vpravo k č.p. 9.

Délka:	63,0 m
Prům. šířka:	3,6 m
Rozšíření:	27,0 m ²
Rozloha:	253,8 m ²

Odstr. nánosu z krajnic vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného	124,0 m
Odstranění asfaltobetonu v pr. tl. do 5 cm vč. odv. a recyklace	207,0 m ²
Očištění podkladu	253,8 m ²
Vyrovnání podkladu asfaltobetonem v prům. tl. do 5cm	253,8 m ²
Výšková úprava velké armatury	5,0 ks
Výšková úprava malé armatury	5,0 ks
Napojení na komunikaci kompletní	14,0 m
Osazení přídlažby 20x10x6 vč. dodávky a zem. prací	46,0 m
Zřízení nové vpusti kompletní	1,0 kpx
Zřízení kanalizační přípojky DN150 kompletní	3,0 m
Zaústění do kanalizace kompletní	1,0 kpx

Cena celkem bez DPH**Cena celkem vč. 21% DPH****Platnost nabídky do 30.11.2020****Záruka: 36 měsíců****Platební podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo.**