

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	29-05-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	1029/E/20

Heleš

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 18080
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4. 3. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 120016 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI BRATŘÍ ŠTEFANŮ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že zhotovitel provede v rámci předmětu díla opravu chodníku v ulici Bratří Štefanů – jižní část v Hradci Králové, přičemž zejména budou provedeny následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živичný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živичného krytu do pravidelného obrazce,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávniku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybouraná žulová dlažba a žulové obruby budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK na letišti,
 - bude provedena úprava pláň urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení chodníkových a záhonových obrubníků,
 - osazení silničních obrubníků a přídlažby do společného lože,
 - provedení betonové palisády,
 - provedení nástupní plochy přechodu na protilehlé straně komunikace a napojení na stávající chodník s krytem z betonové dlažby 200x100x80, rozebrání dlažby a provedení signálního pásu,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
 - provedení nového živичného krytu komunikací vč. zalití studených spár,
 - úprava a provedení VDZ a SDZ vč. dodání nových červených sloupků Z11g.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné změny (vícepráce a méněpráce) jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Z plánované výměry sanace pláň byly provedeny úseky, u kterých bylo ověřením únosnosti pláň potřeba sanaci provést. Kabely, které byly při provádění zemních prací odkryty, byly opatřeny kabelovými žlaby a umístěny pod novou konstrukci chodníku. U přechodu pro chodce nebylo nutné upravovat původní chodník, tj. rozebráním a provedení rampy, neboť sklon chodníku k vozovce vyhovuje normovým hodnotám.
5. V souvislosti s výše popsányi změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3 a odst. 4 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 125.368,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1.949.631,57 Kč.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnové listy stavby

V Hradci Králové dne 29. 5. 2020

V Hradci Králové dne 29. 5. 2020


je 14
5968807
tel
MATEX HK, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:


tel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-018

Stavba: Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel:
Technické služby Hradec Králové

IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 949 631,57
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 949 631,57	Výše daně 409 422,63
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 359 054,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-018

Stavba: Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 949 631,57 2 359 054,20

61/19	Oprava chodníku-ul. Bratří Štefanů, Hradec Králové-jihní část
A	Zpevněné plochy
a	příprava území
b	návrh
B	Vedlejší a ostatní náklady
prechod -	
Přechod	prechod - Přechod pro chodce
pr	
ZL	Změnové listy stavby
01	příprava území
02	návrh
03	přechod

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové

Objekt:

61/19 - Oprava chodníku-ul. Bratří Štefanů, Hradec Králové-jihní část

Soupis:

A - Zpevněné plochy

Úroveň 3:

a - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

634 822,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,000	
	W		vybourání vjezdu-kryt dlažba 300/300, viz., příloha č.1 a č.3			
	W		9		9,000	
	W		Součet		9,000	
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	8,500	
	W		vybourání vodícího proužku . viz. příloha č.1 a č.2 a č.3			
	W		(5,6+4,3+5,4+5,6+7+4,5+1,6)*0,25		8,500	
	W		Součet		8,500	
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,000	
	W		vybourání ZD pro osazení varovného pásu, viz. příloha č.1 a č.3			
	W		5		5,000	
	W		Součet		5,000	
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	19,000	
	W		vybourání chodníku -kryt dlažba 200/100, viz. příloha č.1 a č.3			
	W		8+9+2		19,000	
	W		Součet		19,000	
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	501,000	
	W		vybourání chodníku-kryt dlažba 300/300, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3			
	W		201+8,5+91+27,5+173		501,000	
	W		Součet		501,000	
6	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,000	
	W		vybourání komunikace-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3			
	W		34+27,3+13,4+15,3+34		124,000	
	W		Součet		124,000	
7	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	56,000	
	W		vybourání zpevněné plochy-kryt kamenivo, viz. příloha č.1. č.2, č.3			
	W		5,2+8,2+2,8+4,5+3,4+13,4+18,5		56,000	
	W		Součet		56,000	
8	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,000	
	W		vybourání komunikace-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3			
	W		34+27,3+13,4+15,3+34		124,000	
	W		Součet		124,000	
9	K	113107182	Odstranění podkladu živického tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,000	
	W		vybourání komunikace - kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3			
	W		34+27,3+13,4+15,3+34		124,000	
	W		Součet		124,000	
10	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	297,000	
	W		vybourání chodníku -kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3			
	W		180+117		297,000	
	W		Součet		297,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	501,000		
	vv		vybourání chodníku-kryt dlažba 300/300, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		201+8,5+91+27,5+173		501,000		
	vv		Součet		501,000		
12	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	297,000		
	vv		vybourání chodníku-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		180+117		297,000		
	vv		Součet		297,000		
13	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	297,000		
	vv		vybourání chodníku-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		180+117		297,000		
	vv		Součet		297,000		
14	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,000		
	vv		vybourání chodníku-kryt dlažba 200/100, viz. příloha č.1 a č.3				
	vv		8+9+2		19,000		
	vv		Součet		19,000		
15	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000		
	vv		vybourání zpevněné plochy-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		13,5+16,5		30,000		
	vv		Součet		30,000		
16	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000		
	vv		vybourání vjezdu-kryt dlažba 300/300, viz. příloha č.1 a č.3				
	vv		9		9,000		
	vv		Součet		9,000		
17	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,500		
	vv		odbourání části konstrukce komunikace pro osazení vodícího proužku, viz. příloha č.1				
	vv		(19+19)*0,25		9,500		
	vv		Součet		9,500		
18	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000		
	vv		vybourání zpevněné plochy-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		13,5+16,5		30,000		
	vv		Součet		30,000		
19	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,500		
	vv		odbourání části konstrukce komunikace pro osazení vodícího proužku, viz. příloha č.1				
	vv		(19+19)*0,25		9,500		
	vv		Součet		9,500		
20	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	185,000		
	vv		u opravy stávající komunikace , viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		29,5+92+31,5+32		185,000		
	vv		Součet		185,000		
21	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	89,000		
	vv		chodníkový kamenný, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		12,5+6,5+2+12,5+10,5+5,6+11,5+10,4+9+8,5		89,000		
	vv		Součet		89,000		
22	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,000		
	vv		obrubník 200/200 ve dvou řadách , viz. příloha č.1 a č.2				
	vv		14*2		28,000		
	vv		Součet		28,000		
23	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	179,000		
	vv		viz. příloha č.1. a č.2 a č.3				
	vv		4,4+18,6+13,9+2,5+6,6+14,5+8,1+45,8+38,9+14+6,5+4+1,2		179,000		
	vv		Součet		179,000		
24	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	32,300		
	vv		sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		(29,2+22,9+24,5+10,3+18,6+38,2+14+24,8+12,2+21,3+54,5+40,8+11,7)*0,1		32,300		
	vv		Součet		32,300		
25	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	44,000		
	vv		kabelové žlaby, viz. příloha č.1				
	vv		0,8*1*55		44,000		
	vv		Součet		44,000		
26	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		kabelové žlaby, viz. příloha č.1				
	W		0,8*1*55		44,000		
	W		Součet		44,000		
27	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,400		
	W		kabelové žlaby, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1				
	W		(0,8*1*55)*0,1		4,400		
	W		Součet		4,400		
28	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,054		
	W		SDZ - posun, viz.příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		0,3*0,3*0,6*1		0,054		
	W		Součet		0,054		
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,638		
	W		kabelové žlaby, viz. příloha č.1				
	W		0,46*0,46*55		11,638		
	W		Součet		11,638		
30	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,054		
	W		SDZ posun, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		0,3*0,3*0,6*1		0,054		
	W		Součet		0,054		
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,054		
	W		SDZ -posun, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		0,3*0,3*0,6*1		0,054		
	W		Součet		0,054		
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,638		
	W		kabelové žlaby, viz. příloha č.1				
	W		0,46*0,46*55		11,638		
	W		Součet		11,638		
33	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,097		
	W		SDZ-posun, viz.příloha č.,1 a č.2 a č.3				
	W		(0,3*0,3*0,6*1)*1,8		0,097		
	W		Součet		0,097		
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	20,948		
	W		kabelové žlaby, viz. příloha č.1				
	W		11,638*1,8		20,948		
	W		Součet		20,948		
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,362		
	W		kabelové žlaby, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		(0,8*1*55)-(0,46*0,46*55)		32,362		
	W		Součet		32,362		
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,273		
	W		kabelové žlaby, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		(0,46*0,46*55)-(0,2*0,215*55)		9,273		
	W		Součet		9,273		
37	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	18,546		
	W		kabelové žlaby, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		9,273*2		18,546		
	W		Součet		18,546		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000		
	W		SDZ posun, použijí se stávající značky-IP12+E5+E8d a P2, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
39	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		
	W		SDZ -posun, použije se stávající sloupek s víčkem, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
40	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000		
	W		SDZ - posun, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		3*2		6,000		
	W		Součet		6,000		
41	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	13,000		
	W		u napojení na stávající zpevněné plochy, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	W		4,5+4+4,5		13,000		
	W		Součet		13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	156,000		
	vv		u napojení na stávající komunikace, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		19,5+18,2+12,7+13,8+24+15,5+16,5+13,4+14+3,4+5		156,000		
	vv		Součet		156,000		
43	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	156,000		
	vv		u napojení na stávající komunikace, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		19,5+18,2+12,7+13,8+24+15,5+16,5+13,4+14+3,4+5		156,000		
	vv		Součet		156,000		
44	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	13,000		
	vv		u napojení na stávající zpevněné plochy, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		4,5+4+4,5		13,000		
	vv		Součet		13,000		
45	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		
	vv		SDZ posun, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
46	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000		
	vv		SDZ posun, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
47	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000		
	vv		SDZ rušené -dopravní značka B28, viz. příloha č.1, č.2,č.3				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
48	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	15,000		
	vv		odstranění stávajícího VDZ - V7a, viz. příloha č.1				
	vv		(10*3/2)		15,000		
	vv		Součet		15,000		
49	K	967	Seřiznutí stávajících dřevin (keřů a stromů)-zajištění průřezového profilu)	m	43,000		
	vv		zařiznutí+doprava +poplatek, viz. příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		20+9+2+2+10		43,000		
	vv		Součet		43,000		
50	K	968	Vyčištění stávajících uličních vpustí	kus	3,000		
	vv		vyčištění+doprava +poplatek, viz příloha č.1 a č.2 a č.3				
	vv		3		3,000		
	vv		Součet		3,000		
51	K	969	Montáž a dodávka kanelového žlabu z tvrzené PVC se zákrytem	m	55,000		
	vv		kabelové žlaby, viz. příloha č.1				
	vv		7+6+7+4+6+6+6+6+7		55,000		
	vv		Součet		55,000		
52	K	9691	Stranová překládka inž.sítí	m	30,000		
	vv		montážní práce+zemní práce, viz. příloha č.1				
	vv		30		30,000		
	vv		Součet		30,000		
	D	997	Přesun sutě				
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,471		
	vv		živice				
	vv		(124*0,22)+(30*0,098)+(297*0,098)+(185*0,103)+(9,5*0,22)		80,471		
	vv		Součet		80,471		
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	373,970		
	vv		sut'				
	vv		(124*0,29)+(124*0,24)+(30*0,44)+(19*0,29)+(297*0,24)+(297*0,17)+(9*0,44)+(501*0,29)+(56*0,29)+(9,5*0,24)		373,970		
	vv		Součet		373,970		
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	724,239		
	vv		živice+příplatek za dalších 9 km				
	vv		80,471*9		724,239		
	vv		Součet		724,239		
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 365,730		
	vv		sut'+příplatek za dalších 9 km				
	vv		373,97*9		3 365,730		
	vv		Součet		3 365,730		
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	169,603		
	vv		vybourané hmoty				
	vv		(5*0,26)+(19*0,26)+(9*0,255)+(501*0,255)+(179*0,04)+(28*0,205)+(89*0,205)+(8,5*0,255)		169,603		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet			169,603	
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 526,427		
	WV		vybourané hmoty+příplatek za dalších 9 km				
	WV		169,603*9			1 526,427	
	WV		Součet			1 526,427	
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	80,471		
	WV		živice				
	WV		(124*0,22)+(30*0,098)+(297*0,098)+(185*0,103)+(9,5*0,22)			80,471	
	WV		Součet			80,471	
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	373,970		
	WV		sut'				
	WV		(124*0,29)+(124*0,24)+(30*0,44)+(19*0,29)+(297*0,24)+(297*0,17)+(9*0,44)+(501*0,29)+(56*0,29)+(9,5*0,24)			373,970	
	WV		Součet			373,970	
61	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	169,603		
	WV		vybourané hmoty				
	WV		(5*0,26)+(19*0,26)+(9*0,255)+(501*0,255)+(179*0,04)+(28*0,205)+(89*0,205)+(8,5*0,255)			169,603	
	WV		Součet			169,603	
62	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	151,358		
	WV		vybourané hmoty				
	WV		169,603-18,245			151,358	
	WV		Součet			151,358	
63	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	103,320		
	WV		sut'				
	WV		(124*0,24)+(297*0,24)+(9,5*0,24)			103,320	
	WV		Součet			103,320	
64	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	80,471		
	WV		živice				
	WV		(124*0,22)+(30*0,098)+(297*0,098)+(185*0,103)+(9,5*0,22)			80,471	
	WV		Součet			80,471	
65	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	270,650		
	WV		sut'				
	WV		(124*0,29)+(30*0,44)+(19*0,29)+(297*0,17)+(9*0,44)+(501*0,29)+(56*0,29)			270,650	
	WV		Součet			270,650	
66	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,245		
	WV		vybourané hmoty				
	WV		(89*0,205)			18,245	
	WV		Součet			18,245	
D		998	Přesun hmot				
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,666		
68	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	18,666		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové

Objekt:

61/19 - Oprava chodníku-ul. Bratří Štefanů, Hradec Králové-jihní část

Soupis:

A - Zpevněné plochy

Úroveň 3:

b - návrh

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 337 930,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	260,000		
	W		výkop, viz. příloha č.1				
	W		260		260,000		
	W		Součet		260,000		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	26,000		
	W		výkop, 10% z celkové kubatury , viz. příloha č.1				
	W		260*0,1		26,000		
	W		Součet		26,000		
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	26,000		
	W		výkop, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1				
	W		260*0,1		26,000		
	W		Součet		26,000		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000		
	W		sondy				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000		
	W		sondy				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,300		
	W		ornice pro ohumusování z meziskládky (323*0,1)		32,300		
	W		Součet		32,300		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,800		
	W		scházející ornice pro ohumusování (474*0,15)-(323*0,1)		38,800		
	W		Součet		38,800		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000		
	W		násyp, viz. příloha č.1				
	W		20		20,000		
	W		Součet		20,000		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	260,000		
	W		výkop, viz. příloha č.1				
	W		260		260,000		
	W		Součet		260,000		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71,100		
	W		ornice pro ohumusování				
	W		474*0,15		71,100		
	W		Součet		71,100		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,000		
	W		násyp, viz. příloha č.1				
	W		20		20,000		
	W		Součet		20,000		
12	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	20,000		
	W		násyp, viz. příloha č.1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20		20,000		
			Součet		20,000		
13	M	1711012	<i>nákup vhodné zeminy do zhutněných násypů</i>	m3	20,000		
			násyp, viz. příloha č.1				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	260,000		
			výkop, viz. příloha č.1				
			260		260,000		
			Součet		260,000		
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	468,000		
			výkop, viz. příloha č.1				
			260*1,8		468,000		
			Součet		468,000		
16	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	474,000		
			zelení, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
			51,9+45,7+35,4+39+10,4+24,5+20,6+13,3+20,8+15,5+20,5+9,7+8,5+44,3+20,1+41,7+13,4+19,2+19,5		474,000		
			Součet		474,000		
17	M	161302	<i>nákup scházející ornice</i>	m3	38,800		
			scházející ornice, viz. příloha č.1				
			(474*0,15)-(323*0,1)		38,800		
			Součet		38,800		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	474,000		
			viz. příloha č.1				
			474		474,000		
			Součet		474,000		
19	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	16,353		
			+ztratiné, viz. příloha č.1				
			474*0,03*1,15		16,353		
			Součet		16,353		
20	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	474,000		
			zelení				
			474		474,000		
			Součet		474,000		
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	906,000		
			zpevněné plochy				
			83+823		906,000		
			Součet		906,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
22	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	13,000		
			viz. příloha č.1 a č.4				
			5+4+4		13,000		
			Součet		13,000		
23	M	339922	<i>betonové palisády 160/160/1000, barva přírodní</i>	kus	25,250		
			+ztratiné osazené do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1, č.4 a č.6				
			(4/0,16)*1,01		25,250		
			Součet		25,250		
24	M	339923	<i>betonová palisáda 160/160/600, barva přírodní</i>	kus	25,250		
			+ztratiné, osazená do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1, č.4, č.6				
			4/0,16*1,01		25,250		
			Součet		25,250		
25	M	339924	<i>betonová palisáda 160/160/400, barva přírodní</i>	kus	31,563		
			+ztratiné, osazená do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1, č.4, č.6				
			(5/0,16)*1,01		31,563		
			Součet		31,563		
D 5			Komunikace pozemní				
26	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	60,000		
			zpevněná plocha -kryt R-materiál, ŠD fr.0-32, viz. příloha č.1				
			4+4,5+48,5+3		60,000		
			Součet		60,000		
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	83,000		
			komunikace, ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
			(24+20+24)+(30*0,5)		83,000		
			Součet		83,000		
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		napojení na stávající plochy-kryt živice, ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.11 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		18+3+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	823,000		
	W		úprava podloží u chodníku a vjezdů a zpev. ploch ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm, viz. příloha č.1 a č.6				
	W		41+22+688+60+12		823,000		
	W		Součet		823,000		
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,000		
	W		vjezd-kryt kamenivo, ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm, napojení na stávající vjezdy, viz. příloha č.1 č.4 a č.5				
	W		4+5+3		12,000		
	W		Součet		12,000		
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	166,000		
	W		úprava podloží u komunikace ŠD fr. 0-32 v celkové tl. 400 mm, viz. příloha č.1, č.4. č.5, č.6				
	W		(68+(30*0,5))*2		166,000		
	W		Součet		166,000		
32	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	688,000		
	W		chodník, ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.1, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7				
	W		21,5+113,5+63,5+21,5+135,5+76,5+79,5+167,5+9		688,000		
	W		Součet		688,000		
33	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	41,000		
	W		vjezd, ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6 a č.7				
	W		9+17+8+7		41,000		
	W		Součet		41,000		
34	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	60,000		
	W		zpevněná plocha -kryt R-materiál, viz. příloha č.1, č.3, č.4				
	W		4+4,5+48,5+3		60,000		
	W		Součet		60,000		
35	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	68,000		
	W		komunikace, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		24+20+24		68,000		
	W		Součet		68,000		
36	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	22,000		
	W		napojení na stávající plochy, viz. příloha č.1, č.4, č.5				
	W		18+3+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
37	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	83,000		
	W		komunikace, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		(24+20+24)+(30*0,5)		83,000		
	W		Součet		83,000		
38	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	22,000		
	W		napojení na zpevněnou plochy-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		18+3+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
39	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	83,000		
	W		komunikace, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		83		83,000		
	W		Součet		83,000		
40	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	22,000		
	W		napojení na zpevněnou plochy-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		18+3+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
41	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	180,000		
	W		oprava komunikace -kryt živice (po předchozím odfrézování), viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		32+34+73+10+31		180,000		
	W		Součet		180,000		
42	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	68,000		
	W		komunikace, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		24+20+24		68,000		
	W		Součet		68,000		
43	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	22,000		
	W		napojení na zpevněnou plochy-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		18+3+1		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		22,000		
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	68,000		
	WV		komunikace , viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	WV		24+20+24		68,000		
	WV		Součet		68,000		
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,000		
	WV		nápojení na zpevněnou plochu-kryt živice, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	WV		18+3+1		22,000		
	WV		Součet		22,000		
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,000		
	WV		oprava komunikace -kryt živice (po předchozím odfrézování), viz. příloha č.1, a č.4 a č.5 a č.6				
	WV		32+34+73+10+31		180,000		
	WV		Součet		180,000		
47	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,000		
	WV		vjezdy, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6 a č.7				
	WV		9+17+8+7		41,000		
	WV		Součet		41,000		
48	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	35,638		
	WV		+ztratiné, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6 a č.7				
	WV		(41-6,4)*1,03		35,638		
	WV		Součet		35,638		
49	M	592451	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená	m2	6,592		
	WV		varovný pás u vjezdů+ztratiné				
	WV		6,4*1,03		6,592		
	WV		Součet		6,592		
50	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000		
	WV		osazení varovného pásu u stávající zpevněné plochy, viz. příloha č.5				
	WV		5		5,000		
	WV		Součet		5,000		
51	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,150		
	WV		osazení varovné pásu, +ztratiné, viz. příloha č.1, č.5				
	WV		5*1,03		5,150		
	WV		Součet		5,150		
52	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	688,000		
	WV		chodník, viz. příloha č.1, č.4, č.5, č.6, č.7				
	WV		21,5+113,5+63,5+21,5+135,5+76,5+79,5+167,5+9		688,000		
	WV		Součet		688,000		
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	641,855		
	WV		chodník+ztratiné, viz. příloha č.1, č.4, č.5, č.6, č.7				
	WV		(688-52,5)*1,01		641,855		
	WV		Součet		641,855		
54	M	592451	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená	m2	54,075		
	WV		varovné a signální pásy u chodníku, +ztratiné, viz. příloha č.1, č.4, č.6, č.7				
	WV		(1,7+1,4+14+1,3+1,5+6,8+5,5+1,5+1,2+3,4+1,7+1,3+1,7+2,8+2,4+4,3)*1,03		54,075		
	WV		Součet		54,075		
55	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	41,000		
	WV		vjezdy, viz. příloha č.1, č.4 a č.5 a č.6 a č.7				
	WV		41		41,000		
	WV		Součet		41,000		
56	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	688,000		
	WV		chodník, viz. příloha č.1, č.4, č.5, č.6, č.7				
	WV		688		688,000		
	WV		Součet		688,000		
	D	8	Trubní vedení				
57	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
58	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	6,000		
	WV		viz. příloha č.1 a č.4 a č.5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
59	M	91222	sloupek Z11g	kus	6,000		
	W		viz. příloha č.1 a č.4 a č.5				
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
60	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	5,000		
	W		VDZ - návrh - V10b, viz. příloha č.4 a č.5				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
61	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	18,500		
	W		VDZ - návrh - V10f a V7a, viz. příloha č.4 a č.5				
	W		1,5+17		18,500		
	W		Součet		18,500		
62	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	38,000		
	W		vodící proužek osazený na šířku 25 cm, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5				
	W		19+19		38,000		
	W		Součet		38,000		
63	M	915492	betonový vodící proužek 250/500/80, barva přírodní	kus	76,760		
	W		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou+ ztratiné, viz. příloha č.1 a č.4 a č.5				
	W		(38*2)*1,01		76,760		
	W		Součet		76,760		
64	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5,000		
	W		VDZ návrh - V10b, viz. příloha č.4 a č.5				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
65	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	18,500		
	W		VDZ - návrh - V10f + V7a, viz. příloha č.4 a č.5				
	W		1,5+17		18,500		
	W		Součet		18,500		
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	191,000		
	W		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1 a č.6				
	W		14+11,5+2,5+13,5+11,5+11+18,5+4+18+18+56+12,5		191,000		
	W		Součet		191,000		
67	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	192,910		
	W		+ztratiné, barva přírodní, viz. příloha č.,1 a č.6				
	W		191*1,01		192,910		
	W		Součet		192,910		
68	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	334,000		
	W		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1 a č.6				
	W		3,3+4,4+1,8+5,7+14,2+39,6+8+15,9+9,4+21,1+9,6+26,3+4,7+5,6+14+20,3+25+10,5+28,9+25,2+15,2+20,8+4,5		334,000		
	W		Součet		334,000		
69	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	337,340		
	W		+ztratiné, barva přírodní, viz. příloha č.1 a č.6				
	W		334*1,01		337,340		
	W		Součet		337,340		
70	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,000		
	W		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1 a č.6				
	W		3,6+3,6+4,1+4,1+4,2+2+2+4,2+4,2		32,000		
	W		Součet		32,000		
71	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	32,320		
	W		+ztratiné, barva přírodní, viz. příloha č.1 a č.6				
	W		32*1,01		32,320		
	W		Součet		32,320		
72	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	92,000		
	W		viz. příloha č.1				
	W		19+4,5+15+4+24+3,5+17,5+4,5		92,000		
	W		Součet		92,000		
73	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	180,000		
	W		u opravy stávající komunikace -kryt živice(po předchozím odfrézování), viz. příloha č.1 a č.4 a č.5 a č.6				
	W		32+34+73+10+31		180,000		
	W		Součet		180,000		
74	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	19,125		
	W		VDZ návrh, viz. příloha č.4 a č.5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(5*0,125)+1,5+17		19,125		
	W		Součet		19,125		
	D	998	Přesun hmot				
75	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	291,364		
76	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	291,364		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
77	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	31,500		
	W		podél stávající podezdívky, viz. příloha č.1				
	W		63*0,5		31,500		
	W		Součet		31,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové
Objekt: 61/19 - Oprava chodníku-ul. Bratří Štefanů, Hradec Králové-jihní část
Soupis:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Datum: 27. 5. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 072,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	
	W		stavební buňky, toiky, napojení na inž. sítě atd.			
	W		1		1,000	
	W		Součet		1,000	
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000	
	W		zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006			
	W		Sb.			
	W		1		1,000	
	W		Součet		1,000	

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	3,000	
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--

D VRN7 Provozní vlivy

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000	
8	K	072002000	Silniční provoz	kpl.	1,000	
	W		dopravní značení			
	W		1		1,000	
	W		Součet		1,000	

D VRN9 Ostatní náklady

9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000	
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl.	1,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové

Objekt:

prechod - Přechod pr - prechod - Přechod pro chodce

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 174,54

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	18,500	
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	13,000	
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	6,000	
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,300	
5	K	122151401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,200	
6	M	005005	Nákup zeminy	m3	1,200	
7	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,500	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,140	
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,300	
10	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,000	
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,000	
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,400	
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	16,500	

D 5 Komunikace pozemní

14	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	10,000	
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,500	
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	16,500	
17	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,500	
18	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	10,100	
19	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená	m2	6,570	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	
21	M	5921702	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150mm	m	4,040	
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	
23	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	10,100	

D 997 Přesun sutě

24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,560	
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	41,040	
26	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,560	

D 998 Přesun hmot

27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	18,685	
----	---	-----------	---	---	--------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
28	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících sítí	kč	1,000		
29	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kč	1,000		
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				
31	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000		
D VRN7			Provozní vlivy				
32	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000		
D VRN9			Ostatní náklady				
33	K	0910030	Náklady na ostatní činnosti nezbytné pro provedení stavby	kč	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Bratři Štefanů, Hradec Králové

Objekt:

ZL - Změnové listy stavby

Soupis:

01 - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	969	Montáž a dodávka kanelového žlabu z tvrzené PVC se zákrytem	m	201,000	
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			
	VV		(20+72+72+72+20)-(7+6+7+4+6+6+6+6+7) "před čp 799/8 + od sjezdu mezi čp 799/8-136/10 po palisády + u čp 287/26"		201,000	
	VV		Součet		201,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové
Objekt: ZL - Změnové listy stavby
Soupis: 02 - návrh

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Datum: 27. 5. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-156 721,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-130,000	
4	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-130,000	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-130,000	
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-234,000	

D 5 Komunikace pozemní

1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-411,500	
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-83,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové

Objekt:

ZL - Změnové listy stavby

Soupis:

03 - přechod

Místo: Hradec Králové

Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 822,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-16,900	
---	---	-----------	--	----	---------	--

D 5 Komunikace pozemní

4	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	-8,400	
7	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-10,300	