

**DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. ORM/88/2019**

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2019-056a

Číslo stavby : 924 119 056a

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
statutární zástupce: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva
IČO: 42196868

*dále jen zhotovitel***I.**

Město Havlíčkův Brod a M - SILNICE a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změny sanace.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 3:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	24 440 069,64 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2	284 515,20 Kč
Navýšení dle dodatku č. 3	1 547 687,32 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	26 272 272,16 Kč
DPH	5 517 177,15 Kč
Cena celkem vč. DPH	31 789 449,31 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.


Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 18. května 2020 usnesením č. 349/20.



Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne *7. 6. 2020*



.....
Mgr. Jan Tecl, MBA



Za zhotovitele

V Hradci Králové dne



.....

Ing. Zdeněk Babka, Mgr. Michal Kropáč

M- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
(18)

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Popis	Množství M,j.	Cena/m,j.	Cena celk.
020	122301102.DS Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 (sanace) pol.č.53 (vápění) celkem dle smlouvy o dílo : 4.556,55 m2 4.556,55 - 953,90 m2 (Walduhauserová-Dod č.1) - 956,86 m2 (Sekaninova - Dod č.1) - 450 (část Strážná - Dod č.2) = 2.195,79 m2plocha sanace zbytku na ul. Strážná odkopávka sanace 2.195,79 * (0,25+0,05)= 658,737 m3 ; položka z původního rozpočtu	658,7370 m3	109,00	71 802,33
026	122301109.DS Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 (sanace) výměra dle pol. 20 ; položka z původního rozpočtu	658,7370 m3	21,00	13 833,48
045	999 zem 01 S Odstranění přebytečných zemin vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp.poplatku za skládkování - sanac výměra dle pol. 20 ; položka z původního rozpočtu	658,7370 m3	735,00	484 171,70
Součet za 1 - Zemní práce 569 807,51				
5 - Komunikace pozemní				
053	561051121.AS Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 5000 plocha uvedená v poznámce u pol. 20	-2 195,7900 m2	38,00	-83 440,02
054	NP18 hydraulické pojivo (sanace) 2195,79 m2 * 0,0105 = 23,055 t	-23,0550 T	4 128,00	-95 171,04
N1	693210520 geomříř třiosá - Tensar Triax 160 nová položka URS 2020 ; plocha dle položky 53 z rozpočtu	2 195,7900 m2	89,00	195 425,31
N2	564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm nová položka URS 2020 ; dle plochy z položky 53 z rozpočtu	2 195,7900 m2	233,00	511 619,07
N3	564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 50 mm	2 195,7900 m2	67,10	147 337,51

CENOVÁ NABÍDKA

Ména: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
N4	21311121	nová položka URS 2020 ; plocha dle položky číslo 53 z rozpočtu				
		Stabilizace základové spáry zřízení vrstvy z geomříže tuhé	2 195,7900	m2	39,20	86 074,97
		nová položka URS 2020 ; plocha dle položky 53 z rozpočtu				
Součet za 5 - Komunikace pozemní						
	998 - Přesun hmot					761 845,80
175	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným přesun hmot k položkám N2 a N3; položka z původního rozpočtu	1 317,4740	T	43,00	56 651,38
Součet za 998 - Přesun hmot						
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV					56 651,38
Celkem	Etapa: 001 - Změna sanace vápněm na sanace drcené kamenivo (ul. Strážná)					1 388 304,68
	002 - Ul. Sekaninova, nová uliční vpust u čp. 761					1 388 304,68
	1 - Zemní práce					
001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	1,1000	m3	258,00	283,80
002	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	3,0600	m3	363,00	1 110,78
003	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	3,0600	m3	37,00	113,22
004	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	6,8000	m2	75,00	510,00
005	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	6,8000	m2	11,00	74,80
007	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	1,7000	m3	112,00	190,40
008	583413102	Drcené kamenivo 0-63	3,0000	T	306,00	918,00
009	175111101R00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	1,0200	m3	231,00	235,62
010	583411001	Kamenivo drcené 0-4	1,7900	T	177,00	316,83
Součet za 1 - Zemní práce						
	4 - Vodovorné konstrukce					3 753,45
011	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	0,3400	m3	877,00	298,18
Součet za 4 - Vodovorné konstrukce						
	8 - Trubní vedení					298,18

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	012	871313121R00 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 1E	2,0000 m	74,00	148,00
	013	28611970 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm	2,0000 m	378,00	756,00
	014	877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	2,0000 KUS	216,00	432,00
	015	FA 150 ST Universální kolmá sedla DN 150 pro hlavní potrubí z kameniny a betonu	1,0000 KUS	1 064,00	1 064,00
	016	286123003 Hrdlový uzávěr 150 KG	1,0000 KUS	109,00	109,00
	017	BC 12/166 Vyrovnávací vložka pro napojení tenkostěnných trubek KG 150	1,0000 KUS	401,00	401,00
	018	NP18 D + M nové uliční vpusti (kompletní práce včetně dodávky materiálu)	1,0000 ks	13 158,00	13 158,00
		Součet za 8 - Trubní vedení			16 068,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
		99 - Přesun hmot			
	006	999 zem 01 Odstranění přebytečných zemín vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp.poplatku za skládkování	3,0600 m3	735,00	2 249,10
	019 L	998275101 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	0,5880 T	489,00	287,53
		Součet za 99 - Přesun hmot			2 536,63
Celkem		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 536,63
Celkem		002 - Uj. Sekaninova, nová uliční vpust u čp. 761			22 656,26
		Etapa: 003 - Odbočení pro dešťový svod k čp. 771, 772			
	001	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	6,0000 m3	363,00	2 178,00
	002	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	6,0000 m3	37,00	222,00
	003	130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	1,0000 m3	258,00	258,00
	004	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	2,4000 m3	57,00	136,80
	005	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	3,0000 m3	231,00	693,00
	006	58337310 štěrkopisek frakce 0-4 třída B	6,0000 T	391,00	2 346,00
	007	999 zem 01 Odstranění přebytečných zemín vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp.poplatku za skládkování	3,6000 m3	735,00	2 646,00
	008	45157211 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	0,6000 m3	877,00	526,20
	009	877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	1,0000 KUS	594,00	594,00
	010	28612227 Odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN12/16	1,0500 KUS	2 850,00	2 992,50
	011	877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	1,0000 KUS	216,00	216,00
	012	28611506 Redukce kanalizační PVC 160/125	1,0000 KUS	94,20	94,20
	013	877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	8,0000 KUS	197,00	1 576,00
	014	28611740 Spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 125	3,0000 KUS	77,00	231,00
	015	28611358 Kolo kanalizace PVC KG 125	5,0000 KUS	82,00	410,00

CENOVÁ NABÍDKA

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
016	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	10,0000 m	78,20	782,00
017	Trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	10,5000 m	152,00	1 596,00
018	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125	1,0000 KUS	650,00	650,00
019	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,0885 T	947,00	83,81
Součet za				18 231,51
Etapa: 004 - Odbočka k čp. 795 - dešťová šachta před vchodem				
001	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojné pl přes 50 m2	10,5000 m2	12,00	126,00
002	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	2,0000 m	229,00	458,00
003	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	6,2100 m3	363,00	2 254,23
004	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	6,2100 m3	37,00	229,77
005	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	3,5000 m3	258,00	903,00
006	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	2,9700 m3	57,00	169,29
007	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	2,7000 m3	231,00	623,70
008	šterkopisek frakce 0-4 třída B	5,4000 T	391,00	2 111,40
009	Odstranění přebytečných zemin vč.naložení, vod.dopravy,uložení a příp.poplátku za skládkování	3,2400 m3	735,00	2 381,40
010	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	0,5400 m3	877,00	473,58
011	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	10,5000 m2	126,00	1 323,00
012	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho	10,5000 m2	315,00	3 307,50
013	Dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	3,0000 m2	336,00	1 008,00
014	Montáž kanal. potrubí z PVC těs. gum. kroužkem otevřený výkop do 23% DN200	9,0000 m	78,00	702,00
015	Trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 10	9,4500 m	713,00	6 737,85
016	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	1,0000 KUS	477,00	477,00
017	odbočka kameninová hrdlová 400/200 FN 64/32, spojovací systém C/F, délka 1,0 mglazovaná jednoduk	1,0000 KUS	2 206,00	2 206,00
018	D + M napojení potrubí do bet. potrubí nebo šachty (práce včetně vrtání a obetonávky)	1,0000 KUS	8 901,00	8 901,00
019	Montáž tvarovek jednoosých plast. gum.kroužek DN 200	4,0000 KUS	236,00	944,00
020	Koleno kanalizace PVC KG 200	2,0000 KUS	238,00	476,00
021	Přechod kanalizační KG -kamenina - plast DN 200	1,0000 KUS	1 010,00	1 010,00
022	Uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 200	1,0000 KUS	243,00	243,00
023	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	1,0000 KUS	243,00	243,00
024	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	1,0000 KUS	3 850,00	3 850,00
025	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	1,0000 KUS	1 890,00	1 890,00
026	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu kruhová pro třídu zatížení B125	1,0000 KUS	835,00	835,00
		1,0000 KUS	3 190,00	3 190,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
	027	721110806	Demontáž potrubí kameninového do DN 200	2,0000	m	106,00	212,00
	028	998225111	Přesun hmot pro poze. komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	0,2455	T	43,00	10,56
	Součet za Etapa: 004 - Odbočka k čp. 795 - dešťová šachta před vchodem						47 053,28
	Etapa: 005 - Odbočka k čp.795 - roh budovy						
	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	16,2000	m3	363,00	5 880,60
	002	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	16,2000	m3	37,00	599,40
	003	120001101	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	5,5000	m3	258,00	1 419,00
	004	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	5,6700	m3	57,00	323,19
	005	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	5,6700	m3	57,00	323,19
	006	58337310	Kamenivo frakce 0-63	11,3400	T	312,00	3 538,08
	007	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženo do 3 m	4,5000	m3	231,00	1 039,50
	008	58337310	šěrkopisek frakce 0-4 třída B	8,1000	T	391,00	3 167,10
	009	999 zem 01	Odstranění přebytečných zemin vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp.poplatku za skládkování	10,5300	m3	735,00	7 739,55
	010	8996213141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15, vč. dodávky betonu	0,2500	m3	2 989,00	747,25
	011	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	0,8100	m3	877,00	710,37
	012	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	9,0000	m	78,00	702,00
	013	28611176	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 SN 10	9,4500	m	713,00	6 737,85
	014	877353123	Montáž tvarovek jednoosých plast. gum. kroužek DN 200	2,0000	KUS	236,00	472,00
	015	28611366	Koleno kanalizace PVC KG 200	2,0000	KUS	238,00	476,00
	016	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolit. betonovým nebo živičným	0,0390	T	43,00	1,68
	Součet za Etapa: 005 - Odbočka k čp.795 - roh budovy						33 876,76
	Etapa: 006 - Demontáž kolektoru						
	001	L 850245121	Výrez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	1,0000	KUS	2 960,00	2 960,00
	002	L 139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého strojně	0,7200	m3	3 960,00	2 851,20
	003	999 suř 01	Odstranění sutí vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp. poplatku za uložení nebo recyklaci	1,6560	T	748,00	1 238,69
	004	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,7200	m3	57,00	41,04
	005	58337310	Kamenivo frakce 0-63	1,4400	T	312,00	449,28
	Součet za Etapa: 006 - Demontáž kolektoru						7 540,21
	Etapa: 007 - Uliční vpust u čp. 632						
	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	2,0250	m3	363,00	735,08
	002	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	2,0250	m3	37,00	74,93

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Pof. Kód					
003	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	1,0000	m3	258,00	258,00
004	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	1,1250	m3	57,00	64,13
005	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	0,7500	m3	231,00	173,25
006	šterkopiesek frakce 0-4 třída B	1,5000	T	391,00	586,50
007	Odstranění přebytečných zemín vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp.poplatku za skládkování	0,9000	m3	735,00	661,50
008	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	0,1500	m3	877,00	131,55
009	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 1E	2,5000	m	74,00	185,00
010	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10	2,6250	m	501,00	1 315,13
011	D + M nové uliční vpusti (kompletní práce včetně dodávky materiálu)	1,0000	ks	13 158,00	13 158,00
012	Montáž tvarovek jednoosých píst. gum. kroužek DN 160	5,0000	KUS	216,00	1 080,00
013	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	1,0000	KUS	324,00	324,00
014	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16	1,0000	KUS	313,00	313,00
015	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16	1,0000	KUS	302,00	302,00
016	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	1,0000	KUS	330,00	330,00
017	Redukce kanalizační plastová nsouosá KG DN 150/125	1,0000	KUS	219,00	219,00
018	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolit. betonovým nebo živičným	0,5889	T	43,00	25,32
Součet za Etapa: 007 - Uliční vpust u čp. 632				19 936,37	
Etapa: 008 - Snižování poklopu stávající šachty před tiskárnami					
001	L 113107532 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojné pl přes 15 m2	1,9600	m2	455,00	891,80
002	999 suť 01 Odstranění sutí vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp. poplatku za uložení nebo recyklaci	1,4110	T	748,00	1 055,43
Součet za Etapa: 008 - Snižování poklopu stávající šachty před tiskárnami				1 947,23	
Etapa: 009 - Oprava uložení kabelů ČEZ					
046	460150154 Hloubení kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 70 cm, v hornině tř. 4	29,0000	m	174,00	5 046,00
048	460421182 Lože kabelů z písku tl. 10 cm pod a nad kabel, kryté plastovou fólií, š. lože do 50 cm	29,0000	m	36,00	1 044,00
049	NC 001 fólie výstražná z PVC š. 33 cm., červená	29,0000	m	10,00	290,00
062	460560134 Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 50 cm, z horniny tř. 4	29,0000	m	35,00	1 015,00
064	999 zem 01 Odstranění přebytečných zemín vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp.poplatku za skládkování	1,0150	m3	735,00	746,03
Součet za Etapa: 009 - Oprava uložení kabelů ČEZ				8 141,03	
CELKEM	Objekt: - DODATEK č.3			1 547 687,32	