

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Oprava povrchu ulice U Světa v Třeboni**
OBJEDNATEL: Město Třeboň, IČ 00247618, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: Montela s.r.o., IČ 14503026, Kněžskodvorská 535/25, České Budějovice

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně technického řešení provádění díla z důvodu nepředpokládaných skutečností, které byly zjištěny po zahájení výkopových prací.

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky odsouhlaseného změněného technického řešení provádění díla.

Cena díla ani termín dokončení díla se nemění.

VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS

1 DODÁVKA	29231,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	5947,00
2 MONTÁŽ	153767,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	182998,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	3500,00	OBOR. PŘIRÁŽKA	
7 Ř5+Ř6	186498,00		
8 NÁKLADY	192445,00	VRN CELKEM	5947,00
		VÝCH. REVIZE	4500,00
9 CELKEM BEZ DPH		196945,00	

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		37790,00	
PPV 1%		378,00	
ZEMNÍ PRÁCE		115317,00	
DODÁVKY	28215,00		
DOPRAVA 3,6%	1016,00		
PŘESUN 1%		282,00	

DODÁVKA + MONTÁŽ	29231,00	153767,00	
HSV		0,00	
HZS			
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		3500,00	
VÝCHOZÍ REVIZE		4500,00	

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
Svítilno Safir I. 70W - kovový korpus	4900,00		0,00
STROŽÁR SADOVÝ 6,8/6,0/0,8 – 133/89/60 – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD A, B, C2	3600,00		0,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	570,00		0,00
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	60,00		0,00
VÝBOJKA 70W (SODÍKOVÁ)	275,00		0,00
DODÁVKY CELKEM			28215,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
210 01-0253	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	90,50		0,00		0,00
210 81-0013	KABEL CYKY-J 4x10mm2	m	99,00		0,00		0,00
210 81-0005	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2	m	18,00		0,00		0,00
210 22-0022	DRÁT FeZn 10	m	96,00		0,00		0,00
210 10-0173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	6,00		0,00		0,00
210 10-0251	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2	ks	6,00		0,00		0,00

210 12-0001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	3,00	0,00	0,00
210 20-4011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	3,00	0,00	
210 20-2013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	3,00	0,00	
210 20-4201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	3,00	0,00	
210 22-0301	SVORKA SP,SS	ks	12,00	0,00	0,00
	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	0,75	0,00	0,00
	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPŠTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA	ks	1,00	0,00	
	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	2,00	0,00	
	MONTÁŽ+MATERIÁL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL			<u>23226,00</u>	0,00 <u>14564,20</u>

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460 01-0021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,09		0,00
460 03-0011	SEJMUTÍ DRNU	m2	2,80		0,00
460 03-0193	ŘEZÁNÍ SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU	m	36,40		0,00
460 03-0011	ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU	m2	14,00		0,00
460 07-0223	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	ks	3,00		0,00
460 20-1603	VÝKOP RÝHY 40x80 v trávě(8m)	m3	2,56		0,00
460 08-0035	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O.	m3	1,30		0,00
460 60-0021	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	11,20		0,00
460 60-0061	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km	t	20,16		0,00
460 60-0071	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	km	22,00		0,00
460 49-0012	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	28,00		0,00
460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 40x80(8m)	m3	2,56		0,00
	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm	m3	13,80		0,00
460 62-0013	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	5,80		0,00
460 62-0002	Provedení protlaků včetně dodávky trubek a výkopu startovacích jam (D+M)	m	82,00		0,00
460 65-0065	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA (MZK) 0/45 – 10cm	m2	14,00		0,00
460 62-0072	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA – 10cm	m2	14,00		0,00
460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABVH III – 5cm	m2	14,00		0,00
460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABS III – 5cm	m2	14,00		0,00
	DRCENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	1,40		0,00
	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	2,52		0,00
	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	1,68		0,00
	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	1,68		0,00
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm 3ks x 0,8	m	2,40		0,00
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM			<u>115317,08</u>	

za objednatele:

za zhotovitele: