

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2020-090

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881 / 0710
Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických :
Josef Velen, vedoucí PS 0722 Štěpánov u Olomouce, tel.: [REDACTED]
Ing. Radek Otřisal, technik PS 0722 Štěpánov u Olomouce, tel. [REDACTED]
Ing. Aleš Přichystal, referent majetkové správy OdP Brno, tel: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. RS STAVBY, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 30743

Sídlo: Mexická 104/30, 712 00 Ostrava-Muglinov
IČ: 278 31 191
DIČ: CZ27831191
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu: 227958168 / 0300
Zastoupená: Rudolf Škulavík - jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: rr5v48
Adresa pro doručování: Mexická 104/30, 712 00 Ostrava-Muglinov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava fasády, střechy a klempířských prvků na b.č.4, 12, 20, 21, 32 v areálu Technického prostoru Hostašovice**“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/20/V00006036 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle

ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav fasády, střechy a klempířských prvků na b.č.4, 12, 20, 21, 32 v areálu Technického prostoru Hostašovice s cílem zajištění bezpečného provozu budov v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava fasády, střechy a klempířských prvků na b.č.4, 12, 20, 21, 32 v areálu Technického prostoru Hostašovice“.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
1	622 42-2511.R00 602 01-1193.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % Kontaktní nátěr	m2	133,62
2	622 48-1211.RU2 602 01-1191.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	133,62
3	602 01-1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	133,62
4	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty	m	38,40
5	639 57-1215.R00	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku	m2	22,00
6	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 oprava okap.chodníku	m3	2,20
7	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,08
10	900 - .R00	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
11	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00
12	90 0002.NC	D + Mž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	2,00
13	941 95-5002.R00 941 94-1041.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	30,24
14	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den	m2	1 914,00
15	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	49,50
16	952 90-2110.R00	Úklid pracoviště	m2	102,00
17	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit,1-4 do 50 %	m2	133,62
18	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,34
19	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,39
20	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,13
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	116,47
22	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti	t	6,13
23	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	18,90
24	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	33,20
25	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	7,60

27	764 25- 2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	33,20
28	764 25- 9411.R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00
29	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
30	764 25- 2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	24,00
31	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů	ks	4,00
32	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	4,00
33	764 33- 1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	13,20
34	764 23- 1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm	m	13,20
35	998 76- 4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
36	762 84- 1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	22,00
37	766 42- 1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	22,00
38	611-91671 998 76- 6201.R00	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	22,00
39	6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
40	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč.očištění	ks	16,00
41	783 61- 2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití	m2	36,40
42		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	85,00
43	784 40- 2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda	m2	133,62
44	210 22-0300.NC	Dmtž zemnicích žlabových svorek	kus	6,00
45	210 22- 0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	6,00
46	622 42- 2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	506,66
47	602 01- 1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	506,66
48	622 48- 1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	506,66
49	602 01- 1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	506,66
50	602 01- 1188.RS6	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	506,66
51	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty	m	259,04
52	639 57- 1215.R00	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku	m2	54,00
53	631 31- 3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 oprava okap.chodníku	m3	5,40
54	631 36- 1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,10
55	900 - .R00	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
56	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00
57	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
58	941 95- 5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	131,04
59	941 94- 1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	89,25
60	941 94- 1111.R00	Pronájem lešení za den	m2	1 785,00
61	941 94- 1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
62	952 90- 2110.R00	Úklid pracoviště	m2	369,60
63	978 01- 5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	506,66
64	979 08- 2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,91
65	979 08- 2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	44,73

66	979 08- 1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
67	979 08- 1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	283,29
68	979 99- 0101.R00	Poplatek za skládku sutí	t	14,91
69	998 01- 1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,90
70	764 35- 2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	109,20
71	764 45- 4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	19,00
72	764 45- 4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	7,60
73	764 25- 2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20
74	764 25- 9411.R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
75	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
76	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
77	764 25- 2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
78	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů	ks	14,00
79	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00
80	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
81	764 33- 1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	23,20
82	764 23- 1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	23,20
83	998 76- 4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
84	762 84- 1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	36,40
85	766 42- 1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	36,40
86	611-91671 998 76- 6201.R00	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	36,40
87	6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
88	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	110,00
88	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00
89	783 61- 2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbíjí	m2	78,73
90		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	380,40
91	784 40- 2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda	m2	506,66
92	210 22-0300.NC	Dmtž zemnicích žlabových svorek	kus	18,00
93	210 22- 0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	18,00
94	622 42- 2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	521,20
95	602 01- 1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	521,20
96	622 48- 1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	521,20
97	602 01- 1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	521,20
98	602 01- 1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBV	m2	521,20
99	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty	m	259,04
100	622 48-1290.NC	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč. textílie a kačírku	m	54,00
101	631 31- 3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 celý okap.chodník	m3	5,40
102	631 36- 1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,10

103	900 - .R00	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
104	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00
105	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
106	941 95- 5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	131,04
107	941 94- 1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	89,25
108	941 94- 1111.R00	Pronájem lešení za den	m2	1 785,00
109	941 94- 1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
110	952 90- 2110.R00	Úklid pracoviště	m2	369,60
111	978 01- 5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	521,20
112	979 08- 2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,91
113	979 08- 2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,73
114	979 08- 1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
115	979 08- 1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	283,29
116	979 99- 0101.R00	Poplatek za skládku suti	t	14,91
117	998 01- 1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,90
118	764 35- 2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	109,20
119	764 45- 4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	19,00
120	764 45- 4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	7,60
121	764 25- 2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20
122	764 25- 9411.R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
123	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové. D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
124	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové. D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
125	764 25- 2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
126	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů	ks	14,00
127	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00
128	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
129	764 33- 1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	23,20
130	764 23- 1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm	m	23,20
131	998 76- 4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
132	762 84- 1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	54,00
133	766 42- 1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	54,00
134	611-91671 998 76- 6201.R00	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	54,00
135	6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
136	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč.očištění	ks	110,00
137	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00
138	783 61- 2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití	m2	78,73
139	784 40- 2801.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	380,40
140	2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda	m2	521,20
141	210 22-0300.NC	Dmtž zemnicích žlabových svorek	kus	14,00
142	210 22- 0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00

143	622 42- 2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	508,88
144	602 01- 1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	508,88
145	622 48- 1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	508,88
146	602 01- 1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	508,88
147	602 01- 1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	508,88
148	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty	m	508,88
149	622 48-1290.NC	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku	m	54,00
150	631 31- 3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 celý okap.chodník + dobetonování základu	m3	5,40
151	631 36- 1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,10
152	900 - .R00	Ostatní pomocné a bliže nespecifikované práce	h	15,00
153	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00
154	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
155	941 95- 5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	131,04
156	941 94- 1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	89,25
157	941 94- 1111.R00	Pronájem lešení za den	m2	1 785,00
158	941 94- 1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
159	952 90- 2110.R00	Úklid pracoviště	m2	369,60
160	978 01- 5261.R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	508,88
161	979 08- 2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,91
162	979 08- 2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,73
163	979 08- 1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
164	979 08- 1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	283,29
164	979 99- 0101.R00	Poplatek za skládku suti	t	14,91
165	998 01- 1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,90
166	764 35- 2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	109,20
167	764 45- 4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	19,00
168	764 45- 4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	7,60
169	764 25- 2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20
170	764 25- 9411.R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
171	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
172	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
173	764 25- 2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
174	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů	ks	14,00
175	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00
176	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
177	764 33- 1830.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm. do 30°	m	23,20
178	764 23- 1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdi,tvrdá krytina,rš 250 mm	m	23,20
179	998 76- 4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
180	762 84- 1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	34,00

181	766 42-1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	34,00
182	611-91671 998 76-6201.R00	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	34,00
183	6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
184	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč.očištění	ks	110,00
185	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00
186	783 61-2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití	m2	78,73
187		Nátěr syntetický kovových konstrukci - hromosvod	m	380,40
188	784 40-2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda	m2	508,88
189	210 22-0300.NC	Dmtž zemnicích žlabových svorek	kus	14,00
190	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00
191	622 42-2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	506,66
192	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	506,66
193	622 48-1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	506,66
194	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	506,66
195	602 01-1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	506,66
196	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty	m	259,04
197	622 48-1290.NC	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textílie a kačírku	m	54,00
198	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 oprava okap.chodníku	m3	5,40
199	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,10
200	900 - .R00	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
201	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00
202	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
203	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	131,04
204	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	89,25
205	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den	m2	1 785,00
206	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
207	952 90-2110.R00	Úklid pracoviště	m2	369,60
208	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	506,66
209	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,91
210	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,73
211	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
212	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	283,29
213	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti	t	14,91
214	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,90
215	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	109,20
216	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	19,00
217	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	7,60
218	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20
219	764 25-	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00

	9411.R00			
220	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
221	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
222	764 25-2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
223	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů	ks	14,00
224	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00
225	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
226	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	23,20
227	764 23-1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	23,20
228	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
229	762 84-1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	34,00
230	766 42-1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	34,00
231	611-91671	Deska CETRIS BASIC tl. 18 mm	m2	34,00
232	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
233	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	110,00
234	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00
235	783 61-2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití	m2	78,73
236		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	380,40
237	784 40-2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda	m2	506,66
238	210 22-0300.NC	Dmtž zemnicích žlabových svorek	kus	14,00
239	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00

- 2.1.2. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava fasády, střechy a klempířských prvků na b.č.4, 12, 20, 21, 32 v areálu Technického prostoru Hostašovice“, pod systémovým číslem NEN : N006/20/V00006036.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.859.272,17 Kč bez DPH

(slovy: **Dvamiliónyosmsetpadesátdevět tisíc dvěstěšedesát dva korunčeských a sedmnáct halérů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **600.447,15 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3.459.719,32 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu

- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 120 kalendářních dní** od předání a převzetí staveniště.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádostí vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 6:30 až 15:00 hod.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č. 19, 13 v Techn.prostoru Hostašovice, 742 71 Hodslavice, CE 07-11-02.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;

- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává Eliška Čecháková, [REDACTED] e-mail : [REDACTED]
- 5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a

osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE], příp. záznamem do

stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **750 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání

- zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 19 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 9

za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Rudolf Škulavík
jednatel

RS STAVBY, s.r.o.

Rudolf
Škulavík

Digitálně podepsal
Rudolf Škulavík
Datum: 2020.05.01
08:18:52 +02'00'



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava fasády, střechy a klempířských prvků na b.č.4, 12, 20, 21, 32 v areálu Technického prostoru Hostašovice"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
BUDOVA č. 20						
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622 42-2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % (12,6*3,5)*2+(6,6*3,5)*2+(6,6*1,5) (1,2*4*0,15)*4+(2*2*0,15)*2 -(1,2*1,2)*4-(2*1)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*8	m2	133,62 144,30 4,08 -13,76 -1,00		
2	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	133,62		
3	622 48-1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	133,62		
4	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	133,62		
5	602 01-1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	133,62		
6	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty	m	38,40 38,40		
7	639 57-1215.R00	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku 12,6*2-1*2+6,6*2	m2	22,00 22,00		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 oprava okap.chodníku	m3	2,20 2,20		
9	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm (12,6*0,8*2-1,2*0,8*2+6,6*0,8*2)*(0,02664/6)	t	0,08 0,13		
Díl: 90		Přípočty				
10	900 - .R00	Ostatní pomocné a bliže nespecifikované práce	h	15,00		
11	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00		
12	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	2,00		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 1,9 m 12,6*1,2*2	m2	30,24 30,24		
14	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 6,6*3,5*2+6,6*1,5	m2	49,50 49,50		
15	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den 49,5*20	m2	1 914,00 990,00		
16	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	49,50		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
17	952 90-2110.R00	Úklid pracoviště 12,6*4,0+12,6*2,0+6,6*2,0*2	m2	102,00 102,00		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (12,6*3,5)*2+(6,6*3,5)*2+(6,6*1,5) (1,2*4*0,15)*4+(2*2*0,15)*2 -(1,2*1,2)*4-(2*1)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*8	m2	133,62 144,30 4,08 -13,76 -1,00		
19	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 6,13+0,21	t	6,34 6,34		
20	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 6,13*3	t	18,39 18,39		
21	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,13		
22	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,13*19	t	116,47 116,47		
23	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti	t	6,13		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			
24	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	18,90
Díl: 764	Konstrukce klempířské			
25	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 2*16,6	m	33,20 33,20
26	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 2*3,8	m	7,60 7,60
27	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	33,20
28	764 25-9411.R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00
29	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
30	764 25-2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	24,00
31	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů	ks	4,00
32	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	4,00
33	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° 6,6*2	m	13,20 13,20
34	764 23-1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	13,20
35	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
Díl: 766	Konstrukce truhlářské			
36	762 84-1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	22,00 22,00
37	766 42-1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	22,00
38	611-91671	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	22,00 22,00
39	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
Díl: 783	Nátěry			
40	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	16,00
41	783 61-2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití	m2	36,40 36,40
42		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	85,00
Díl: 784	Malby			
43	784 40-2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda (12,6*3,5)*2+(6,6*3,5)*2+(6,6*1,5) (1,2*4*0,15)*4+(2*2*0,15)*2 -(1,2*1,2)*4-(2*1)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*8	m2	133,62 144,30 4,08 -13,76 -1,00
Díl: M21	Elektromontáže			
44	210 22-0300.NC	Dmitž zemnicích žlabových svorek	kus	6,00
45	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	6,00
BUDOVA č. 4				
Díl: 62	Upravy povrchů vnější			
46	622 42-2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66 471,45 84,68 -44,64 -4,83
47	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	506,66
48	622 48-1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	506,66
49	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	506,66
50	602 01-1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	506,66
51	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty 22*2*3,5+1,2*3*16+2,4*2*4+2,26*4	m	259,04 259,04
52	639 57-1215.R00	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč. textilie a kačírku	m2	54,00 54,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			

53	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 oprava okap.chodníku	m3	5,40 5,40
54	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,10 0,13
Díl: 90		Přípočty		
55	900 - .R00	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
56	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00
57	90 0002.NC	D + Mřz atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		
58	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 54,6*1,2*2	m2	131,04 131,04
59	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10,5*3,5*2+10,5*1,5	m2	89,25 89,25
60	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den 89,25*20	m2	1 785,00 1 785,00
61	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.		
62	952 90-2110.R00	Úklid pracoviště 54,6*4,0+54,6*2,0+10,5*2,0*2	m2	369,60 369,60
Díl: 97		Prorážení otvorů		
63	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66 471,45 84,68 -44,64 -4,83
64	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 14,7+0,21	t	14,91 14,91
65	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 14,91*3	t	44,73 44,73
66	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
67	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,91*19	t	283,29 283,29
68	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí	t	14,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
69	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 28.1+1,8	t	29,90 29,90
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
70	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 2*54,6	m	109,20 109,20
71	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 5*3,8	m	19,00 19,00
72	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm 2*3,8	m	7,60 7,60
73	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20
74	764 25-9411.R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
75	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
76	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
77	764 25-2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
78	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů 4+10	ks	14,00 14,00
79	764 55-4492.SC	D + Mřz objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00
80	764 55-4492.SC	D + Mřz objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
81	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° 11,6*2	m	23,20 23,20
82	764 23-1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm	m	23,20
83	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		

84	762 84-1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	36,40	
				36,40	
85	766 42-1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	36,40	
86	611-91671	Deska CETRIS BASIC tl.16 mm	m2	36,40	
				15,90	
87	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99	
Díl: 783		Nátěry			
88	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	110,00	
88	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00	
89	783 61-2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití (54,6*0,4)*2+(54,6*0,3)*2 + 76,44*0,03	m2	78,73	
				78,73	
90		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	380,40	
Díl: 784		Malby			
91	784 40-2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 (1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 (-0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66	
				471,45	
				84,68	
				-44,64	
				-4,83	
Díl: M21		Elektromontáže			
92	210 22-0300.NC	Dmtž zemnicích žlabových svorek	kus	18,00	
93	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	18,00	
BUDOVA č. 21					
Díl: 62		Upřavy povrchů vnější			
94	622 42-2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22-(1,2*4*0,1)*16 (-1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 (-0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	521,20	
				471,45	
				84,68	
				-44,64	
				-4,83	
95	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	521,20	
96	622 48-1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	521,20	
97	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	521,20	
98	602 01-1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	521,20	
99	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty 22*2*3,5+1,2*3*16+2,4*2*4+2,26*4	m	259,04	
				259,04	
100	622 48-1290.NC	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč. textilie a kačírku	m	54,00	
				54,00	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
101	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 celý okap.chodník 12,6*0,8*0,08*2-1,2*0,8*0,08*2+6,6*0,8*0,08*2	m3	5,40	
				5,40	
102	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm (12,6*0,8*2-1,2*0,8*2+6,6*0,8*2)*(0,02664/6)	t	0,10	
				0,13	
Díl: 90		Přípočty			
103	900 - .R00	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00	
104	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00	
105	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			
106	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 54,6*1,2*2	m2	131,04	
				131,04	
107	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10,5*3,5*2+10,5*1,5	m2	89,25	
				89,25	
108	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den 89,25*20	m2	1 785,00	
				1 785,00	
109	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.			
110	952 90-2110.R00	Úklid pracoviště	m2	369,60	

		54,6*4,0+54,6*2,0+10,5*2,0*2		369,60	
Díl: 97		Prorážení otvorů			
111	978 01-5261.R00	Otlučení omitek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	521,20 471,45 84,68 -44,64 -4,83	
112	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 14,7+0,21	t	14,91 14,91	
113	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 14,91*3	t	44,73 44,73	
114	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91	
115	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,91*19	t	283,29 283,29	
116	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti	t	14,91	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
117	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 28,1+1,8	t	29,90 29,90	
Díl: 764		Konstrukce klempířské			
118	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 2*54,6	m	109,20 109,20	
119	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 5*3,8	m	19,00 19,00	
120	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm 2*3,8	m	7,60 7,60	
121	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20	
122	764 25-9411.R00	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00	
123	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00	
124	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60	
125	764 25-2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00	
126	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů 4+10	ks	14,00 14,00	
127	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00	
128	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00	
129	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° 11,6*2	m	23,20 23,20	
130	764 23-1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	23,20	
131	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
132	762 84-1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	54,00 54,00	
133	766 42-1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	54,00	
134	611-91671	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	54,00 54,00	
135	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99	
Díl: 783		Nátěry			
136	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	110,00	
137	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00	
138	783 61-2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití (54,6*0,4)*2+(54,6*0,3)*2 + 76,44*0,03	m2	78,73 78,73	
139		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	380,40	
Díl: 784		Malby			
140	784 40-2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	521,20 471,45 84,68 -44,64 -4,83	

Díl: M21	Elektromontáže			
141	210 22-0300.NC	Dmž zemnicích žlabových svorek	kus	14,00
142	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00
BUDOVA č. 32				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			
143	622 42-2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	508,88 471,45 84,68 -44,64 -4,83
144	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	508,88
145	622 48-1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového trmelu	m2	508,88
146	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	508,88
147	602 01-1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	508,88
148	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty 22*2*3,5+1,2*3*16+2,4*2*4+2,26*4	m	508,88 259,04
149	622 48-1290.NC	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku 54,6*2+0,15*2*22-4*0,15-2,4*4+10,5*2	m	54,00 54,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			
150	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 celý okap.chodník + dobetonování základu	m3	5,40 5,40
151	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,10 0,10
Díl: 90	Přípočty			
152	900 - .R00	Ostatní pomocné a blíže nespecifikované práce	h	15,00
153	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00
154	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			
155	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 54,6*1,2*2	m2	131,04 131,04
156	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10,5*3,5*2+10,5*1,5	m2	89,25 89,25
157	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den 89,25*20	m2	1 785,00 1 785,00
158	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.			
159	952 90-2110.R00	Úklid pracoviště 54,6*4,0+54,6*2,0+10,5*2,0*2	m2	369,60 369,60
Díl: 97	Prorážení otvorů			
160	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	508,88 471,45 84,68 -44,64 -4,83
161	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 14,7+0,21	t	14,91 14,91
162	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 14,91*3	t	44,73 44,73
163	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91
164	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,91*19	t	283,29 283,29
164	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí	t	14,91
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			
165	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 28,1+1,8	t	29,90 29,90
Díl: 764	Konstrukce klempířské			

166	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 2*54,6	m	109,20 109,20
167	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 5*3,8	m	19,00 19,00
168	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm 2*3,8	m	7,60 7,60
169	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20
170	764 25-9411.R00	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00
171	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00
172	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60
173	764 25-2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00
174	764 45-4800.NC	Demontáž objímek střešních svodů 4+10	ks	14,00 14,00
175	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 120 mm	kus	10,00
176	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00
177	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° 11,6*2	m	23,20 23,20
178	764 23-1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	23,20
179	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
180	762 84-1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	34,00 34,00
181	766 42-1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	34,00
182	611-91671	Deska CETRIS BASIC tl. 18 mm	m2	34,00 34,00
183	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99
Díl: 783		Nátěry		
184	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	110,00
185	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00
186	783 61-2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití (54,6*0,4)*2+(54,6*0,3)*2 + 76,44*0,03	m2	78,73 78,73
187		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	380,40
Díl: 784		Malby		
188	784 40-2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	508,88 471,45 84,68 -44,64 -4,83
Díl: M21		Elektromontáže		
189	210 22-0300.NC	Dmtž zemních žlabových svorek	kus	14,00
190	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00
BUDOVA č. 12				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější		
191	622 42-2511.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66 471,45 84,68 -44,64 -4,83
192	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr	m2	506,66
193	622 48-1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	506,66
194	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	506,66
195	602 01-1188.RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, barva např. č. 6025 HBW	m2	506,66
196	622 48-1291.SC	Montáž výztužné lišty rohové vč. dod. lišty 22*2*3,5+1,2*3*16+2,4*2*4+2,26*4	m	259,04 259,04

197	622 48-1290.NC	Násyp z drobného kameniva do tl.15 cm, vč.textilie a kačírku	m	54,00	
				54,00	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
198	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl.8 - 12 cm C 16/20 oprava okap.chodníku	m3	5,40	
				5,40	
199	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,10	
				0,13	
Díl: 90		Přípočty			
200	900 - .R00	Ostatní pomocné a bližší nespécifikované práce	h	15,00	
201	90 0001.NC	Výměna mřížky 15 x 15 cm	ks	2,00	
202	90 0002.NC	D + Mtž atyp. mřížky 23 x 52 cm	ks	4,00	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			
203	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 54,6*1,2*2	m2	131,04	
				131,04	
204	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10,5*3,5*2+10,5*1,5	m2	89,25	
				89,25	
205	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den 89,25*20	m2	1 785,00	
				1 785,00	
206	941 94-1841.R00	Demontáž lešeni leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.			
207	952 90-2110.R00	Úklid pracoviště 54,6*4,0+54,6*2,0+10,5*2,0*2	m2	369,60	
				369,60	
Díl: 97		Prorážení otvorů			
208	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66	
				471,45	
				84,68	
				-44,64	
				-4,83	
209	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 14,7+0,21	t	14,91	
				14,91	
210	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 14,91*3	t	44,73	
				44,73	
211	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91	
212	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,91*19	t	283,29	
				283,29	
213	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti	t	14,91	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
214	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 28,1+1,8	t	29,90	
				29,90	
Díl: 764		Konstrukce klempířské			
215	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 2*54,6	m	109,20	
				109,20	
216	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 5*3,8	m	19,00	
				19,00	
217	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm 2*3,8	m	7,60	
				7,60	
218	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	109,20	
219	764 25-9411.R00	Kolíček kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00	
220	764 55-4403.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu. kruhové, D 120 mm vč. 5 ks výtok. kolen a 5 ks S-kolen	m	19,00	
221	764 55-4404.UC	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. 2 ks výtok. kolen a 2 ks S-kolen	m	7,60	
222	764 25-2716.R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm vyrovnání a vyspádování	kus	66,00	
223	764 45-4800.NC	Demontáž objimek střešních svodů 4+10	ks	14,00	
				14,00	
224	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhovépr. 120 mm	kus	10,00	
225	764 55-4492.SC	D + Mtž objímky kruhové pr. 150 mm	kus	4,00	
226	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdí. rš 250 a 330 mm, do 30°	m	23,20	

		11,6*2		23,20	
227	764 23-1420.R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	23,20	
228	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
229	762 84-1811.R00	Demontáž podbíjení podhledů - poškozené palubky	m2	34,00	
				34,00	
230	766 42-1213.R00	Obložení podhledů deskami CETRIS BASIC	m2	34,00	
231	611-91671	Deska CETRIS BASIC tl.18 mm	m2	34,00	
				34,00	
232	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99	
Díl: 783		Nátěry			
233	783 22-2100.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žlabové háky + mřížky, vč. očištění	ks	110,00	
234	783 22-2101.NC	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 40x70 včetně očištění	ks	20,00	
235	783 61-2101.R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x podbití (54,6*0,4)*2+(54,6*0,3)*2 + 76,44*0,03	m2	78,73	
				78,73	
236		Nátěr syntetický kovových konstrukcí - hromosvod	m	380,40	
Díl: 784		Malby			
237	784 40-2801.R00	Odstranění stávající malby oškrábáním fasáda (54,6*3,5)*2+(10,5*3,5)*2+(10,5*1,5) (0,25*2+0,5)*3,5*22+(1,2*4*0,1)*16 -(1,2*1,2)*16-(2,4*2,25)*4 -(0,15*0,15)*2-(0,23*0,52)*20*2	m2	506,66	
				471,45	
				84,68	
				-44,64	
				-4,83	
Díl: M21		Elektromontáže			
238	210 22-0300.NC	Dmřtz zemnicích žlabových svorek	kus	14,00	
239	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SC/ včetně dodávky svorky SO	kus	14,00	
Cena celkem bez DPH				2 859 272,17	
Základní DPH 21 %				600 447,15	
Cena celkem s DPH				3 459 719,32	

Podmínky realizace díla :

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Poznámka :

3 dny před nástupem firmy bude zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu.

Dodavatel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem.

Zhotovitel na své náklady provede závěrečný úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelům provádět další úklid. tzn. umytí podlah, oken apod. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.

Odstín barev určí zadavatel před vlastní realizací.

