



MUHTP004MAHM

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne: 11.11.2019

uzavřený mezi

Objednatel:

Město Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ00253383

sídlem: náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Ing. Josefem Holečkem, starostou města

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

FINAL KOM s.r.o.

IČ: 02877155

DIČ CZ02877155

se sídlem: Kocourov 36, 339 01 Mochtín

zastoupený: Vladimírem Hájkem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 11.11.2019 je uzavřen na základě vzájemné dohody obou stran.

I.

Předmět dodatku:

Navýšení ceny díla s ohledem na potřebu investora na úpravu splaškové kanalizace v místě stavby.

III.

Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla navyšuje na částku: 1.637.556,66,- Kč bez DPH na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Kocourov dne 15.5.2020

Horšovský Týn dne 18.5.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

FINAL KOM s.r.o.

zastoupené: jednatelem Vladimírem Hájkem

Město Horšovský Týn

zastoupené: starostou Ing. Josefem Holečkem

Vladimír Hájek
jednatel společnosti

Ing. Josef Holeček
starosta města Horšovský Týn

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2019/121 HTýn - Rekonstrukce Jelení ul. v H.Týně			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. Kocourov 36 33901 Mochtín		IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 637 556,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 637 556,66 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 637 556,66 CZK
v _____ dne 15.5.2020 Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
101	Komunikace	0,00				
1	Komunikace	0,00				
MPR/VPR	Bilance MPR/VPR	0,00				
301	Oprava havarijního stavu kanalizace Jelení ulice	0,00				
1	Rozpočet	0,00				
901	VRN	0,00				
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
Celkem za stavbu					1 637 556,66	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
998	Přesun hmot	HSV				

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV		
VRN3	Zařízení staveniště	HSV		
VRN4	Inženýrská činnost	HSV		
711	Izolace proti vodě	PSV		
M23	Montáže potrubí	MON		
M46	Zemní práce při montážích	MON		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	2019/121	HTýn - Rekonstrukce Jelení ul. v H.Týně
O:	101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,50000		
2	113107645	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.45 cm	m2	245,00000		
3	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	245,00000		
4	113107645	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.45 cm	m2	71,00000		
5	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,20000		
6	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	4,00000		
7	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	22,00000		
8	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,00000		
9	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	75,00000		
10	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	75,00000		
11	131301111	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,37500		
12	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	4,37500		
13	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,00000		
14	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	6,00000		
15	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,56000		
16	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	10,56000		
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,00000		
18	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	28,00000		
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	85,00000		
20	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	510,00000		
21	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,00000		
22	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	36,00000		
23	58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný do 200 kg	t	72,00000		
24	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	102,00000		
25	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	136,00000		
26	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00000		
27	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,80000		
28	58337308	Štěrkopisek frakce 0-2	t	9,60000		
29	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	25,00000		
30	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60,00000		
31	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	60,00000		
32	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	0,90000		
33	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	342,50000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
34	224561111	Výplň pilot z kameniva hrubého drceného 8 - 32 mm	m3	6,00000		
35	212572111	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,90000		
36	212750010	Trativody z drenážních trubek	m	50,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
37	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,44000		
38	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	1,00000		
Díl: 5		Komunikace				
39	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	574,00000		
40	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	17,00000		
41	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	8,50000		

Položkový rozpočet

S:	2019/121	HTýn - Rekonstrukce Jelení ul. v H. Týně
O:	101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	17,00000		
43	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	17,00000		
44	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	245,00000		
45	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štipaná	m2	249,90000		
46	596111111	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	77,00000		
47	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štipaná	m2	78,54000		
48	591211111R001	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	1,50000		
49	58381325	Deska dlažební řezaná žula tl 60 mm	m2	1,54500		
50	591211111R001	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	2,00000		
51	58399999.R	kamenný konglomerát s rastroem mozaiky tl 60mm	m2	2,06000		
Díl: 8 Trubní vedení						
52	837365121	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 250	kus	2,00000		
53	597115455	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,00000		
54	59710842	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150mm L60(75)cm spojovací systém F	kus	2,00000		
55	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	12,00000		
56	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm	kus	12,36000		
57	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000		
58	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000		
59	895941111	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000		
60	592239006	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	1,00000		
61	592239015	skruž pro uliční vpust' s otvorem (zápachová uzávěrka) betonová 450x550x50mm	kus	1,00000		
62	59223857	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	1,00000		
63	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,00000		
64	895949999.R	Bodová vpust kanalizační z beton. dílců vč. mříže	kus	1,00000		
65	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	1,00000		
66	55243094	Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 50/50	kus	1,00000		
67	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,00000		
68	899332111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	2,00000		
69	899432111	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	2,00000		
70	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	0,25000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
71	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	8,00000		
72	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek kceně 12-1111	kus	360,00000		
73	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	2,00000		
74	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran kceně 21-1113	kus	90,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019/121	HTýn - Rekonstrukce Jelení ul. v H.Týně
O:	101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	10,00000		
76	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení kceně 32-1111	kus	450,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
77	914001125	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
78	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	1,00000		
79	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	3,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
80	914001125R001	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	4,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
81	404459510R99	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	4,00000		
82	40450230	Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60	kus	4,00000		
83	404459534	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	16,00000		
84	404459540	Vičko pr. 60	kus	4,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
85	916161111	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	18,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
86	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	m2	2,88000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
87	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	106,40000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
88	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	10,85300		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
89	917161111	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	103,40000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
90	58380333	Obrubník kamenný přímý 20x20 cm	m	87,00000		
91	58380428	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x200mm	m	16,40000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
92	917161111	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	14,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
93	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	14,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
94	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,07000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
95	631317105	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky, 25 mm	m	27,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
96	573-000-1T	Zalití napojení asfaltovou emulzí	m	27,00000		
97	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	27,00000		
98	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,00000		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						

Položkový rozpočet

S:	2019/121	HTýn - Rekonstrukce Jelení ul. v H.Týně
O:	101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1 650,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
100	966006132	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000		
101	966006211	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00000		
102	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00000		
103	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek kam. těž.	m2	3,50000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
104	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	196,00000		
105	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 940,00000		
106	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	54,50000		
107	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	817,50000		
108	979084213	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	4,50000		
109	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za další 1 km	t	67,50000		
110	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	5,00000		
111	979990112	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	54,00000		
Díl: 1 Zemní práce						
112	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	196,00000		
Díl: 998 Přesun hmot						
113	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	270,49000		