



MUZEUM  
HLAVNÍHO  
MĚSTA  
PRAHY

STAVOS – Ing. Horáček, s.r.o.  
Pikovická 206/11  
147 00 Praha 4

V Praze dne 1. 6. 2020

### OBJEDNÁVKA č. 285/2020

Objednáváme u vás opravu cihelné koruny opěrné zdi u vjezdu u špýcharu v Zámeckém areálu ve Ctěnicích dle vaší CN ze dne 15. 5. 2020.

**Cena:** 53 571,26 Kč bez DPH; 64 821,22 Kč vč. DPH  
**Termín dodání:** ihned  
**Místo dodání:** Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 - Vinoř  
**Splatnost faktury:** do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

vedoucí ekonomického oddělení

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky: 1.6.2020

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

*Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.*

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	
173		
	e-mail	

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sídlo: Kožná 1, 110 00 Praha 1  
T +420 224 223 896, +420 221 012 911  
F +420 224 214 306  
muzeumprahy@muzeumprahy.cz  
www.muzeumprahy.cz  
IČ 00064432  
DIČ CZ00064432

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba :** Ctěnice - oprava stěny u brány  
**Investor :** Muzeum hlavního města Prahy. Kožná 1, Praha 1  
**Předkládá :** STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o.  
Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4


### CELKOVÁ REKAPITULACE

<b>ZRN Základní rozpočtové náklady</b>		
1 Bourání a zemní práce - celkem		6 927,8 Kč
2 Běžné stavební práce a dodávky HSV - celkem		42 114,6 Kč
<b>ZRN Základní rozpočtové náklady celkem</b>		<b>49 042,4 Kč</b>
<b>ORN Ostatní rozpočtové náklady</b>		
1 Zařízení staveniště	% 1,5	
2 Provozní vlivy	% 1,2	
3 Kompletační činnost	% 1,2	
4 Územní vlivy - hlavní město Praha	% 0,4	
<b>ORN Sdružená sazba ORN celkem</b>	<b>% 4,3</b>	<b>2 108,8 Kč</b>
<b>Mimostaveništní doprava</b>		<b>2 420,0 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>53 571,26 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>11 249,96 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>		<b>64 821,22 Kč</b>

#### Popis prací -

Horní část ohradní zdi u brány, krytá cihlami do spádu, je uvolněná. Horní část zdi o výšce cca 600 mm bude proto vybourána a opětně vyzděna tak, že vnitřní pohledová plocha bude po ukončení prací z vyspárovaných kamenů. Horní plocha zdi bude následně zakryta cihlami do spádu. Z vnější strany bude dozděná část zdi omytá a natřena.

V Praze, 15.5.2020

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'STAVOS' and 'Ing. Horáček, s.r.o.' in a grid-like format. The signature is a stylized, cursive name.

ČŘ	Zkrácený popis	MJ	Plánovaná Výměra ( MJ )	Cena jednotková/MJ ( Kč )	Cena celkem ( Kč )
	<b>Bourání a zemní práce - celkem</b>				
1	Odstanění omítek otlučením	m2	4,8	277,5	1332,0
2	Vybourání cihelné koruny zdiva, očištění cihel pro zpětné vyzdění koruny	m2	2,8	526,0	1472,8
3	Vybourání horní cihelné části opěrné zdi	m3	1,4	960,0	1382,4
4	Očištění ploch tlakovou vodou po bouracích pracích	m2	2,4	62,0	148,8
5	Vodorovná doprava suti kolečkem do 30 m	t	2,5	290,4	724,8
6	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za skládku	t	2,5	748,0	1867,0
	<b>Bourání a zemní práce - celkem</b>				6927,8

	<b>Běžné stavební práce a dodávky HSV - celkem</b>				
1	Vyzdění horní části opěrné zdi z nových kamenů bez spárování	m3	1,2	15062,0	18074,4
2	Vyrovnání koruny zdi	m2	2,8	482,0	1349,6
3	Hydroizolační stěrka koruny zdi	m2	2,8	618,0	1730,4
4	Vyzdění koruny zdi s přesahem, 25 % nových cihel	m2	2,8	1169,0	3273,2
5	Spárování pohledového zdiva a koruny	m2	5,2	686,0	3567,2
6	Omitání ploch ( vyrovnávací podhoz, jádro, štuková vrstva )	m2	2,4	662,0	1588,8
7	Nátěr omítek	m2	2,4	174,0	417,6
8	Očištění zdiva tlakovou vodou a kartáčem po provedených opravách	m2	17,8	142,0	2527,6
9	Hydrofobizace povrchů Porosilem VV	m2	2,8	162,0	453,6
10	Přesun hmot na staveništi	t	3,3	482,0	1580,2
11	Montáž, demontáž, pronájem lešení	m2	24,0	272,0	6528,0
12	Úklid staveniště po dokončení prací	m2	16,0	64,0	1024,0
	<b>Běžné stavební práce a dodávky HSV - celkem</b>				42114,6

*[Handwritten signature and stamp]*