

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST-20200414

Stavba: Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

KSO: 824
Místo: Louky nad Olší - Karviná

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T RAIL a.s.

IČ: 27860361
DIČ: CZ27860361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hodulová Michaela

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST-20200414

Stavba: Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Místo: Louky nad Olší - Karviná

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel:

Ing. Hodulová Michaela

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0,00

0,00

01	Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.	0,00	0,00	PRO
01	Technologická část	0,00	0,00	Soupis
02	Stavební část	0,00	0,00	Soupis
03	VON	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

01 - Technologická část

KSO: 824

Místo: Louky nad Olší - Karviná

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

T RAIL a.s.

IČ:

27860361

DIČ:

CZ27860361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hodulová Michaela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

01 - Technologická část

Místo: Louky nad Olší - Karviná
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: T RAIL a.s.

Datum: 14. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Hodulová
Michaela

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

01 - Technologická část

Místo: Louky nad Olší - Karviná

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: Ing. Hodulová
Michaela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

1	K	5914115310	Demontáž betonových desek	kus	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	------------	---------------------------	-----	--------	------	------	-------------------------

PP Demontáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
VV 10

10,000

2	K	5914125010	Montáž betonových desek	m	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	------------	-------------------------	---	--------	------	------	-------------------------

PP Montáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.

D OST Ostatní

0,00

3	K	7590713022R	Repase návěstidla trpasličího se 2 svítilnami s náhradou plastových dílů včetně demontáže a montáže návěstidla na plastový základ ZTN	kus	2,000	0,00	0,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	------	------	--

PP Repase návěstidla trpasličího se 2 svítilnami s náhradou plastových dílů včetně demontáže a montáže návěstidla na plastový základ ZTN, bez ukončení a zapojení zemního kabelu

4	K	7590713009	Repase světelného stožáru montáž a demontáž návěstidla jednostranného se 2 svítilnami	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	------------	---	-----	-------	------	------	-------------------------

PP Repase světelného stožáru montáž a demontáž návěstidla jednostranného se 2 svítilnami - s náhradou plastových dílů

5	K	7590713015R	Repase světelného stožáru montáž a demontáž návěstidla jednostranného se 6 svítilnami	kus	1,000	0,00	0,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	------	------	--

PP Repase světelného stožáru montáž a demontáž návěstidla jednostranného se 6 svítilnami - s náhradou plastových dílů, bez ukončení a zapojení zemního kabelu

6	K	7590713012	Repase světelného stožáru montáž a demontáž návěstidla oboustranného se 3 svítilnami	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	------------	--	-----	-------	------	------	-------------------------

PP Repase světelného stožáru montáž a demontáž návěstidla oboustranného se 3 svítilnami - s náhradou plastových dílů

7	K	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	------------	--	-----	-------	------	------	-------------------------

PP Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

8	K	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	------------	--	-----	-------	------	------	-------------------------

PP Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

9	K	7590525714	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 16p	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	------------	---	-----	-------	------	------	-------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 16p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil					
10	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
	VV		4		4,000			
11	K	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič					
12	K	7594207014	Demontáž stykového transformátoru DT bez oleje	kus	14,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž stykového transformátoru DT bez oleje					
13	K	7594205024	Montáž stykového transformátoru dvojice DT bez oleje	kus	7,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž stykového transformátoru dvojice DT bez oleje - usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídatných svorkovnic, jejich propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů krátkým čtyřlankovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku a propojky					
14	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	28,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký			0,00		
	VV		28		28,000	0,00		
15	K	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců					
16	K	7594105294	Montáž lanového propojení výměňového na dřevěné pražce do 3,3 m	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž lanového propojení výměňového na dřevěné pražce do 3,3 m - příčné nebo podélné propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách; usazení pražců mezi souběžnými koleji; připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký					
17	M	7594170060	<i>Propojovací příslušenství Přichytka lanová trojitá LPT 20 norma 703309008 (HM0404223990050)</i>	kus	66,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Propojovací příslušenství Přichytka lanová trojitá LPT 20 norma 703309008 (HM0404223990050)			0,00		
	VV		66		66,000	0,00		
18	M	7594170200	<i>Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3+3x20 290/170 SB8P norma 703329008 (HM0404223990081)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3+3x20 290/170 SB8P norma 703329008 (HM0404223990081)			0,00		
19	M	7594170290	<i>Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 boční 290/160 SB-8P norma 703319011 (HM0404223990888)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 boční 290/160 SB-8P norma 703319011 (HM0404223990888)			0,00		
20	M	7594170320	<i>Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 vrchní 290/160 SB-8P norma 703319012 (HM0404223990889)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 vrchní 290/160 SB-8P norma 703319012 (HM0404223990889)			0,00		
21	M	7594170620	<i>Propojovací příslušenství Přichytka lanová pro 3+3x20 300/215-B91S norma 703319008 (HM0404223990857)</i>	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Propojovací příslušenství Přichytka lanová pro 3+3x20 300/215-B91S norma 703319008 (HM0404223990857)			0,00		
22	M	7594170280	<i>Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 boční 220/180 B91S/1 norma 703319003 (HM0404223990852)</i>	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 boční 220/180 B91S/1 norma 703319003 (HM0404223990852)			0,00		
23	M	7594170310	<i>Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 vrchní 220/180 B91S/1 norma 703319004 (HM0404223990853)</i>	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Propojovací příslušenství Přichytka lanová 3x20 vrchní 220/180 B91S/1 norma 703319004 (HM0404223990853)			0,00		
24	K	7591015070R	Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním	kus	3,000	0,00	0,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním			0,00		
25	K	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou				0,00	
26	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP				0,00	
27	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy				0,00	
28	K	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP				0,00	
29	K	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy				0,00	
30	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180				0,00	
	VV		6		6,000		0,00	
31	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení				0,00	
32	K	7594307015	Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci				0,00	
33	K	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci				0,00	
34	K	7594207050	Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP				0,00	
35	K	7594205052	Montáž stojánku kabelového na dřevěné pražce KSLP	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž stojánku kabelového na dřevěné pražce KSLP - usazení kabelového stojánku do výkopu bez provedení zemních prací, propojení stojánku s kolejnici jednobokými lanovými propojeními, připevnění lan k pražci a montážním trámům, zatažení kabelu, proměření izolačního stavu. Bez zhotovení a zapojení kabelové formy				0,00	
36	K	7592707014	Demontáž upozorňovadla vysokého	kus	9,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž upozorňovadla vysokého				0,00	
	VV		9		9,000		0,00	
37	K	7592705014	Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek	kus	9,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek				0,00	
38	K	7596917030	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11				0,00	
39	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím				0,00	
40	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku IV. třídy	m3	8,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku IV. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.				0,00	
	VV		8		8,000		0,00	
41	K	7593337160	Demontáž souboru KAV, FID, ASE	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž souboru KAV, FID, ASE				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000	0,00		
42	K	7593335160	Montáž souboru KAV, FID, ASE	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž souboru KAV, FID, ASE - včetně zapojení a označení			0,00		
43	K	7592847010	Demontáž přejezdníku	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž přejezdníku			0,00		
44	K	7592845010	Montáž přejezdníku	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž přejezdníku - postavení přejezdníku včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu			0,00		
45	K	7590917042	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým			0,00		
46	K	7590915042	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým - připevnění upevňovací soupravy přestavňáku, výkolejky a její montáž, připevnění přestavňáku na upevňovací soupravu, zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, nátěr. Bez zemních prací			0,00		
47	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy			0,00		
48	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavňáku	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavňáku - přeměření napětí na svorkách přestavňáku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických kontrol na fidičním pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného tlačítka, vyzkoušení rozřezky výměny			0,00		
49	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zasloužení žárovek a jeho odstranění			0,00		
50	K	7598095145	Regulování a aktivování autobloku na trati v jednom směru jednoho stanoviště	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Regulování a aktivování autobloku na trati v jednom směru jednoho stanoviště - přezkoušení a regulování napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce, regulace a přezkoušení návaznosti na vedlejší stanoviště			0,00		
51	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	5,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů při šuntování předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez šuntování			0,00		
52	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace			0,00		
53	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu			0,00		
	VV		6		6,000	0,00		
54	K	7598095240	Zkoušení souboru KAV, FID, ASE	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Zkoušení souboru KAV, FID, ASE - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce			0,00		
	VV		2		2,000	0,00		
55	K	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavňáků, spojka jsou 2 VJ, křížovatková výhybka 2 VJ, křížovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.			0,00		
56	K	7598095585	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.			0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti			0,00		
58	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			0,00		
	VV		3		3,000	0,00		
59	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			0,00		
60	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

02 - Stavební část

KSO: 824

Místo: Louky nad Olší - Karviná

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

T RAIL a.s.

IČ:

27860361

DIČ:

CZ27860361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hodulová Michaela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

02 - Stavební část

Místo: Louky nad Olší - Karviná
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: T RAIL a.s.

Datum: 14. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Hodulová
Michaela

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

02 - Stavební část

Místo: Louky nad Olší - Karviná

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: Ing. Hodulová
Michaela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 2 Zakládání

0,00

1	K	275121111	Osazení prefabrikovaných základových patek z dílců železobetonových hmotnosti do 5 t	kus	14,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	--------	------	------	----------------

PP Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------	------	----------------

PP Bourání základů z betonu prostého

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

03 - VON

KSO: 824

Místo: Louky nad Olší - Karviná

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

T RAIL a.s.

IČ:

27860361

DIČ:

CZ27860361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hodulová Michaela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

03 - VON

Místo: Louky nad Olší - Karviná
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: T RAIL a.s.

Datum: 14. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Hodulová
Michaela

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Objekt:

01 - Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.

Soupis:

03 - VON

Místo: Louky nad Olší - Karviná

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: Ing. Hodulová
Michaela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,100	0,00	0,00	Sborník UOZI 01 2020
---	---	-----------	---	---	-------	------	------	-------------------------

PP Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

2	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,250	0,00	0,00	Sborník UOZI 01 2020
---	---	-----------	--	---	-------	------	------	-------------------------

PP Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 771664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b36cd1eb-8ad7-493a-b720-7d964183f181

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.06.2020 09:08:01



2ded5bb3-77e6-4c7f-9979-77d3649db28f