



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Základní škola T.G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč

Sídlo: nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupen: Mgr. Milošem Březinou

IČ: 47443456

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: Mgr. Miloš Březina

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Statutární zástupce: [redacted], jednatel

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

IČ: 26245906

DIČ: CZ26265906

Bankovní spojení, č.ú.: [redacted]

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: [redacted], jednatel

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“. Stavební úpravy budou spočívat v úpravách odborných učeben. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci s názvem pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“, vypracované [redacted] Za Trati 1636, 676 02 Mor. Budějovice, IČ: 47449357 (dále jen „projektová dokumentace“) a ve výkazu výměr, které tvoří přílohu této smlouvy.

2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně

poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatel.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo URS.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatel v formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 60 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy. Předpokládaný termín doručení písemné výzvy k převzetí staveniště je v měsíci červnu 2020.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště. S předáním a převzetím staveniště bude Zhotoviteli předána taktéž příslušná dokumentace.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je na adrese Základní školy T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům čim celkem:

Cena bez DPH

1.525.172,03,- Kč

Výše DPH

320.286,10,- Kč

Cena včetně DPH

1.845.458,13,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude uhrazena po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují okamžik předání a převzetí díla, případně prodloužený do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5. Po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003377 a názvem projektu „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

8. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový

doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.
11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou stanoveny Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanechat do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.

2. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplacen ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje

zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávat dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky

pro tento druh pojištění je v minimální výši ceny díla. Vybraný Účastník nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla

Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“ archivovaná u Objednatele
Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele
- Objednatel Zhotovitel

V Moravských Budějovicích, dne 27.5.2020

Základní škola T.G. Masarykova
Moravské Budějovice
Mgr. Miloš Březina, ředitel školy

V Moravských Budějovicích dne 24.5.2020

STABO MB s.r.o.

Objednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 018 Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02

Moravské Budějovice

IČO: 26245906

DIČ: CZ26245906

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			386 128,05
MON			585 154,98
Vedlejší náklady			481 594,00
Ostatní náklady			72 295,00
Celkem			0,00
			1 525 172,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 525 172,03 CZK
Základní DPH	21 %	320 286,10 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK
Cena celkem s DPH		1 845 458,10 CZK

V [redacted] dne 24.5.2020

IČO:

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Stavební objekt			0,00	0,00
01	Stavební úpravy učebny chemie	0,00	257 810,88	54 140,28	311 951,16
20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	257 810,88	54 140,28	311 951,16
02	Stavební úpravy učebny přírodopisu	0,00	270 262,97	56 755,22	327 018,19
20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	270 262,97	56 755,22	327 018,19
03	Stavební úpravy učebny zeměpisu	0,00	72 347,05	15 192,88	87 539,93
20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	72 347,05	15 192,88	87 539,93
04	Stavební úpravy učebny matematiky	0,00	154 540,27	32 453,46	186 993,73
20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	154 540,27	32 453,46	186 993,73
05	Stavební úpravy učebny fyziky	0,00	200 501,57	42 105,33	242 606,90
20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	200 501,57	42 105,33	242 606,90
06	Stavební úpravy dílen	0,00	569 709,29	119 638,95	689 348,24
20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	569 709,29	119 638,95	689 348,24
Celkem za stavbu		0,00	1 525 172,03	320 286,13	1 845 458,16

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			23 263,78
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 025,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			81 493,05
64	Výplně otvorů	HSV			3 822,00
900	HZS	HSV			47 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			64 041,71
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			56 898,62

96	Bourání konstrukcí	HSV			58 759,88	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 257,26	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			9 674,06	1
735	Otopná tělesa	PSV			16 959,97	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 095,52	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			30 208,28	2
776	Podlahy povlakové	PSV			224 624,69	15
77	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			66 564,51	4
81	Obklady keramické	PSV			4 204,30	0
83	Nátěry	PSV			48 753,83	3
84	Malby	PSV			169 069,82	11
821	Elektromontáže	MON			481 594,00	32
86	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			34 566,75	2
	Vedlejší náklady	VN			72 295,00	5
Celkem					1 525 172,03	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				23 263,78		
1	342012221R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	22,92300	925,00	21 203,78	801-1	RTS 20/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.								
nová dělicí SDK stěna : 6,85*3,58-0,8*2								
2	342091011R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	kus	1,00000	2 060,00	2 060,00	801-1	RTS 20/ I
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 601,72		
3	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	86,15000	86,00	7 408,90	801-4	RTS 20/ I
oprava omítek stropů po ei : 67,41+18,74								
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	5,80000	85,00	493,00	801-4	RTS 20/ I
kolem nového obkladu : 0,6+1,2+2*2								
5	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po rozvodech ei : (7,5*2+3,6*2)*0,06	m2	1,33200	1 135,00	1 511,82	801-4	RTS 20/ I
1,33200								
6	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	3,60000	330,00	1 188,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového nová omítka pod obklady : (0,6+1,2)*2								
Díl: 64		Výpíně otvorů				1 632,00		
7	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	462,00	462,00	801-1	RTS 20/ I
Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracem apod.).								
zárubeň v nové stěně : 800/1970 mm : 1								
8	55330450R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 170,00	1 170,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 900		HZS				7 000,00		
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	350,00	7 000,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 199,50		
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	86,15000	130,00	11 199,50	800-3	RTS 20/ I
18,74+67,41								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 950,33		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	86,15000	115,50	9 950,33	801-1	RTS 20/ I
průběžné čištění učebny : 18,74+67,41								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 177,42		
12	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	5,40000	156,00	842,40	801-3	RTS 20/ I
dočištění povrchu po strženém pvc (v místě stupínku) :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,7*2		5,40000				
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře v dělicí dřevěné stěně : 1	kus	1,00000	17,00	17,00	801-3	RTS 20/ I
14	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zárubeň v dělicí dřevěné stěně : 0,8*2	m2	1,60000	235,00	376,00	801-3	RTS 20/ I
15	968062747R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání dřevěné dělicí stěny : 6,85*3,58-0,8*2	m2	22,92300	75,00	1 719,23	801-3	RTS 20/ I
16	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 5 % 67,41+18,74	m2	86,15000	7,00	603,05	801-3	RTS 20/ I
17	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % omítky pod obklady : (0,6+1,2)*2	m2	3,60000	88,00	316,80	801-3	RTS 20/ I
18	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, stávající obklady za umyvadlem : (0,6+1,2)*1,53	m2	2,75400	110,00	302,94	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		2,75400		1 739,03		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 6 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,28817	1 350,00	1 739,03	801-4	RTS 20/ I
Díl: 720		Zdravotnická instalace				9 674,06		
20	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,50000	195,57	97,79	800-721	RTS 20/ I
21	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	91,16	91,16	800-721	RTS 20/ I
22	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	1,00000	90,10	90,10	800-721	RTS 20/ I
23	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur	kus	1,00000	477,53	477,53	800-721	RTS 20/ I
24	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	190,80	190,80	800-721	RTS 20/ I
25	725800924R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,00000	122,43	122,43	800-721	RTS 20/ I
26	725800982R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž odpadního ventilu	kus	1,00000	117,13	117,13	800-721	RTS 20/ I
27	725810401R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2,00000	102,82	205,64	800-721	RTS 12/ II
28	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000	46,85	46,85	800-721	RTS 20/ I
29	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	2,00000	69,96	139,92	800-721	RTS 20/ I
30	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	89,15	89,15	800-721	RTS 20/ I
31	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	240,09	240,09	800-721	RTS 20/ I
32	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	1,00000	25,86	25,86	800-721	RTS 20/ I
33	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	1,00000	154,76	154,76	800-721	RTS 20/ I
34	720-5001	T kus mosaz. 1/2"	kus	2,00000	69,96	139,92		Vlastní
35	720-5002	Vsuvka mosazná 1/2"	kus	3,00000	30,74	92,22		Vlastní
36	720-5003	Přípojovací hadička flexi 1/2" x 3/8" 30 cm	kus	1,00000	59,36	59,36		Vlastní
37	720-5004	Přípojovací hadička flexi 1/2" x 3/8" 50 cm	kus	1,00000	66,78	66,78		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 7 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	720-6010	Montážní pasmo II	soubor	1,00000	1 775,50	1 775,50		Vlastní
39	722174000T00	Vyvedení vypustek Hostalen 1/2"	kus	2,00000	109,71	219,42		Vlastní
40	722174001T00	Potrubí z PP Hostalen DN 20	m	1,00000	231,61	231,61		Vlastní
41	722174022T00	DG přechod Hostalen 25 1/2"	kus	1,00000	68,69	68,69		Vlastní
42	725533251T00	El. ohříváč zásobník 10 lit pod dřez	kus	1,00000	3 767,24	3 767,24		Vlastní
43	725535912T01	Vým pojist arm ventil G 1/2 k ohříváči	kus	1,00000	593,60	593,60		Vlastní
44	725539101T00	Montáž ohříváče tlakového	soubor	1,00000	455,80	455,80		Vlastní
45	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	95,59350	1,20	114,71	800-721	RTS 20/ I
						15 095,52		
Díl: 762 Konstrukce tesařské			m3	0,25000	182,00	45,50	800-762	RTS 20/ I
46	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m	17,20000	290,00	4 988,00	800-762	RTS 20/ I
47	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2						
včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.								
konstrukce stupně :								
2*5+0,6*12								
				17,20000				
48	763614132RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	14,56000	470,00	6 843,20	800-763	RTS 20/ I
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
stupeň před tabulí - 2 vrstvy :								
(2,7*2+(2,7*2+2*2)*0,2)*2								
				14,56000				
49	783782205V01	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidním přípravkem 2x	m3	0,25000	650,00	162,50		Vlastní
Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2.								
50	31175131R	prvek spojovací úhelník kotvení do betonu P150,d14	kus	6,00000	85,00	510,00	SPCM	RTS 20/ I
51	60596002R	hranol	m3	0,25000	6 500,00	1 625,00	SPCM	RTS 20/ I
52	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	141,74200	6,50	921,32	800-762	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						4 895,40		
53	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	675,00	675,00	800-766	RTS 20/ I
54	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	380,00	380,00	800-766	RTS 20/ I
55	766 68-0021	Dveřní kování dle výběru investora !, (cenová relace 350,- Kč/kus)	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
56	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	3 371,00	3 371,00	SPCM	RTS 20/ I
57	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	47,76000	2,50	119,40	800-766	RTS 20/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						8 624,70		
58	776210300RU2	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce lepení hran na stupně	m	4,70000	168,00	789,60	800-775	RTS 20/ I
hrana stupně :								
2+2,7			4,70000					
59	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž.	m	4,70000	235,00	1 104,50	800-775	RTS 20/ I
2+2,7			4,70000					
60	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	18,40000	13,00	239,20	800-775	RTS 20/ I
stávající sokl :								
2,7+2+6,85*2			18,40000					
61	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	23,10000	98,00	2 263,80	800-775	RTS 20/ I
nový sokl :								
2*2+2,7*2+6,85*2			23,10000					
62	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	5,40000	40,00	216,00	800-775	RTS 20/ I
odstranění stávajícího pvc (v místě stupínku) :								
2,7*2			5,40000					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	5,40000	255,50	1 379,70	800-775	RTS 20/ I
		nové pvc (v místě stupínku) : 2,7*2		5,40000				
64	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	6,65700	380,00	2 529,66	SPCM	RTS 20/ I
		dodávka pvc : (5,4+(2+2,7)*0,2)*1,05		6,65700				
65	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	85,19760	1,20	102,24	800-775	RTS 20/ I
Díl: 781		Obklady keramické				4 204,30		
66	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	3,60000	585,00	2 106,00	800-771	RTS 20/ I
		nový obklad za umyvadlem : (0,6+1,2)*2		3,60000				
67	781419705RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,60000	10,00	36,00	800-771	RTS 20/ I
68	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	3,60000	45,00	162,00	800-771	RTS 20/ I
69	781491001V02	Montáž lišt k obkladům, včetně dodávky lišty L8/250 - plast.	m	5,80000	70,00	406,00		Vlastní
		lišty k obkladům : 0,6+1,2+2*2		5,80000				
70	781 49-01	Obklad 20x25 cm dle výběru investora !, (cenová relace 350,- Kč/kus)	m2	3,85200	350,00	1 348,20		Vlastní
		dodávka obkladů : 3,6*1,07		3,85200				
71	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	40,58200	3,60	146,10	800-771	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				7 307,81		
72	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením	m2	17,36250	405,00	7 031,81	800-783	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 10 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oprava olejového nátěru : (9,74+6,85-0,9-0,6-1,2)*1,25		17,36250				
73	783225562T01	Nátěr syntetický kovových zárubní 2x email	kus	1,00000	276,00	276,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				32 240,48		
74	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	30,54040	50,00	1 527,02	801-1	RTS 20/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrytí dveří, obkladů, oken : 0,8*2*3+0,9*2+2,41*2,11*4+1,8*2		30,54040				
75	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	188,88600	30,00	5 666,58	800-784	RTS 20/ I
		stávající malba : 67,41+18,74 (6,85*2+9,74*2+2,7*2)*3,58-2,41*2,11*4+(2,41+2,11*2)*0,5*4 -28,3		86,15000 131,03600 -28,30000				
76	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	236,93200	20,00	4 738,64	800-784	RTS 20/ I
		strop + stěny : 67,41+18,74 (6,85*2+2,7*2)*3,58-2,41*2,11+(2,41+2,11*2)*0,5 (6,85*2+9,74)*2,33+9,74*3,58-2,41*2,11*3+(2,41+2,11*2)*0,5*3		86,15000 66,60790 84,17410				
77	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	236,93200	70,00	16 585,24	800-784	RTS 20/ I
		strop + stěny : 67,41+18,74 (6,85*2+2,7*2)*3,58-2,41*2,11+(2,41+2,11*2)*0,5 (6,85*2+9,74)*2,33+9,74*3,58-2,41*2,11*3+(2,41+2,11*2)*0,5*3		86,15000 66,60790 84,17410				
78	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	86,15000	20,00	1 723,00	800-784	RTS 20/ I
		zakrytí podlah : 18,74+67,41		86,15000				
79	784 99-0001T00	Sádrování, tmelení, bandážování	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 11 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	01	Stavební úpravy učebny chemie
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						90 274,00		
Díl: M21		Elektromontáže						
80	Subdodávka	Elektroinstalace chemie - viz. samostatná příloha	komplet	1,00000	90 274,00	90 274,00		Vlastní
						3 114,83		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
81	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí, Petruvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	1,00361	1 260,00	1 264,55		Vlastní
82	979990001V06	Poplatek za skládku stavební sutí, Petruvky - izolační materiály, lepenky	t	0,09318	1 400,00	130,45		Vlastní
83	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,09684	350,00	383,89	801-3	RTS 20/ I
84	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,09684	220,00	241,30	801-3	RTS 20/ I
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,09684	220,00	241,30	801-3	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
86	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,74310	16,00	315,89	801-3	RTS 20/ I
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,09684	315,00	345,50	801-3	RTS 20/ I
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,48420	35,00	191,95	801-3	RTS 20/ I
						12 816,00		
Díl: VN		Vedlejší náklady						
89	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00		RTS 20/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
90	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00		RTS 20/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce								
91	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 416,00	5 416,00		RTS 20/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Celkem						257 810,88		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 12 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	02	Stavební úpravy učebny přírodopisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						
1	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	5,00000	605,00	3 025,00	801-4	RTS 20/ I
Včetně pomocného pracovního lešení								
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						
2	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	64,43000	86,00	5 540,98	801-4	RTS 20/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
oprava omítek stropů po ei : 64,43								
3	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, překlady :	kus	2,00000	205,00	410,00	801-4	RTS 20/ I
2								
4	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, kolem nových dveří :	kus	2,00000	505,00	1 010,00	801-4	RTS 20/ I
2								
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vestavných skříní :	m	16,20000	85,00	1 377,00	801-4	RTS 20/ I
(2,35*2+1,7*2)*2								
6	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po rozvodech ei :	m2	1,33200	1 135,00	1 511,82	801-4	RTS 20/ I
(7,5*2+3,6*2)*0,06								
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	4,31600	745,00	3 215,42	801-4	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 13 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	02	Stavební úpravy učebny přírodopisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. kolem nových dveří do kabinetu : (1+2,1*2)*0,83		4,31600				
Díl: 64		Výplně otvorů				2 190,00		
8	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. do kabinetu : 1	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00	801-4	RTS 20/ I
9	5533300120R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 900		HZS				7 000,00		
10	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	350,00	7 000,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 375,90		
11	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	64,43000	130,00	8 375,90	800-3	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 441,67		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	64,43000	115,50	7 441,67	801-1	RTS 20/ I
		průběžné čištění učebny : 64,43		64,43000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 369,77		
13	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm dočištění povrchu po strženém pvc : 64,43	m2	64,43000	156,00	10 051,08	801-3	RTS 20/ I

Stránka 14 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	02	Stavební úpravy učebny přírodopisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). otvor pro dveře do kabinetu : 1*2,1*0,83	m3	1,74300	1 760,00	3 067,68	801-3	RTS 20/ I
15	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm pro překlady nad nové dveře do kabinetu : 1,5*5	m	7,50000	240,00	1 800,00	801-3	RTS 20/ I
16	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	64,43000	7,00	451,01	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 701,70		
17	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,26052	1 350,00	1 701,70	801-4	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 315,65		
18	76661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	675,00	675,00	800-766	RTS 20/ I
19	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	380,00	380,00	800-766	RTS 20/ I
20	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	205,00	410,00	800-766	RTS 20/ I
21	766 68-0021	Dveřní kování dle výběru investora !, (cenová relace 350,- Kč/kus)	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
22	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	3 371,00	3 371,00	SPCM	RTS 20/ I
23	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	51,86000	2,50	129,65	800-766	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	02	Stavební úpravy učebny přírodopisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
							49 592,57	
Díl: 776		Podlahy povlakové						
24	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	31,65000	13,00	411,45	800-775	RTS 20/ I
		stávající sokl :		31,65000				
		6,35*2+9,95*2-0,95						
25	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	33,71000	98,00	3 303,58	800-775	RTS 20/ I
		nový sokl :		33,71000				
		6,35*2+9,95*2-0,95-0,8+0,2*6+0,83*2						
26	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	64,43000	40,00	2 577,20	800-775	RTS 20/ I
		odstranění stávajícího pvc :		64,43000				
		64,43						
27	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	65,26000	255,50	16 673,93	800-775	RTS 20/ I
		nové pvc :		65,26000				
		64,43+0,83*1						
28	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	68,52300	380,00	26 038,74	SPCM	RTS 20/ I
		dodávka pvc :		68,52300				
		65,26*1,05						
29	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	489,72270	1,20	587,67	800-775	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
							15 586,18	
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
30	77753010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	65,26000	36,00	2 349,36	800-773	RTS 20/ I
		pod nové pvc :		65,26000				
		64,43+0,83*1						
31	77753210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	65,26000	200,00	13 052,00	800-773	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 16 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	02	Stavební úpravy učebny přírodopisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	998777202R00	pod nové pvc : 64,43+0,83*1 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	154,01360	65,26000 1,20	184,82	800-773	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry						
33	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením oprava olejového nátěru : (6,35+9,95-0,95)*1,36 -2,35*0,96*2	m2	16,36400	405,00	6 627,42	800-783	RTS 20/ I
34	783225562T01	Nátěr syntetický kovových zárubní 2x email	kus	1,00000	276,00	276,00		Vlastní
Díl: 784		Malby						
35	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrytí dveří, obkladů, oken : 1,4*1,5+2,35*1,7*2+0,95*2+0,8*2+2,77*2,35*3	m2	33,11850	50,00	1 655,93	801-1	RTS 20/ I
36	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m stávající malba : 64,43+(6,35*2+9,95*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -25	m2	133,30450	30,00	3 999,14	800-784	RTS 20/ I
37	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná strop + stěny : 64,43+(6,35*2+9,95*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -25	m2	133,30450	20,00	2 666,09	800-784	RTS 20/ I
38	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné strop + stěny :	m2	133,30450	70,00	9 331,32	800-784	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 17 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	02	Stavební úpravy učebny přírodopisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		64,43+(6,35*2+9,95*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3		185,82300				
		-2,35*1,7*2-2,77*2,35*3		-27,51850				
		-25		-25,00000				
39	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	64,43000	20,00	1 288,60	800-784	RTS 20/ I
		zakrytí podlah :						
		64,43		64,43000				
40	784 99-0001T00	Sádrování, tmelení, bandážování	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				87 644,00		
41	Subdodávka	Elektroinstalace přírodopis - viz. samostatná příloha	komplet	1,00000	87 644,00	87 644,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 251,81		
42	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí, Petrůvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	4,57791	1 260,00	5 768,17		Vlastní
43	979990001V06	Poplatek za skládku stavební sutí, Petrůvky - izolační materiály, lepenky	t	0,10293	1 400,00	144,10		Vlastní
44	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,68084	350,00	1 638,29	801-3	RTS 20/ I
45	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4,68084	220,00	1 029,78	801-3	RTS 20/ I
46	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,68084	220,00	1 029,78	801-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
47	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	84,25512	16,00	1 348,08	801-3	RTS 20/ I
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,68084	315,00	1 474,46	801-3	RTS 20/ I
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,40420	35,00	819,15	801-3	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 859,00		
50	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00		RTS 20/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
51	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	02	Stavební úpravy učebny přírodopisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
52	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 259,00	5 259,00		RTS 20/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Celkem

270 262,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	03	Stavební úpravy učebny zeměpisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 888,82		
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vestavných skříní : (2,35*2+1,7*2)*2	m	16,20000	85,00	1 377,00	801-4	RTS 20/ I
2	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po rozvodech el : (7,5*2+3,6*2)*0,06	m2	1,33200	1 135,00	1 511,82	801-4	RTS 20/ I
Díl: 900 HZS						7 000,00		
3	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	350,00	7 000,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						8 375,90		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	64,43000	130,00	8 375,90	800-3	RTS 20/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 441,67		
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	64,43000	115,50	7 441,67	801-1	RTS 20/ I
průběžné čištění učebny : 64,43						64,43000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						261,81		
6	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,19393	1 350,00	261,81	801-4	RTS 20/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						420,25		
7	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	205,00	410,00	800-766	RTS 20/ I

Stránka 20 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	03	Stavební úpravy učebny zeměpisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovné	MJ	%	4,10000	2,50	10,25	800-766 RTS 20/ I
Díl: 783 Natěry						6 627,42		
9	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením oprava olejového nátěru : (9,95+6,35-0,95)*1,36 -2,35*0,96*2	m2	16,36400	405,00	6 627,42	800-783	RTS 20/ I
Díl: 784 Malby						20 861,08		
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně zakrytí dveří, obkladů, oken : 0,95*2+2,35*1,7*2+1,4*1,5+2,77*2,35*3	m2	31,51850	50,00	1 575,93	801-1	RTS 20/ I
11	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m stávající malba : 64,43+(9,95*2+6,35*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -25	m2	133,30450	30,00	3 999,14	800-784	RTS 20/ I
12	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná strop + stěny : 64,43+(9,95*2+6,35*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -25	m2	133,30450	20,00	2 666,09	800-784	RTS 20/ I
13	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, . barevné, dvojnásobné strop + stěny : 64,43+(9,95*2+6,35*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -25	m2	133,30450	70,00	9 331,32	800-784	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 21 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	03	Stavební úpravy učebny zeměpisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0.04 mm	m2	64.43000	20,00	1 288,60	800-784	RTS 20/ I
zakrytí podlah :								
				64,43				
15	784 99-0001T00	Sádrování, tmelení, bandážování	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						14 571,00		
16	Subdodávka	Elektroinstalace zeměpis - viz. samostatná příloha	komplet	1,00000	14 571,00	14 571,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						625,10		
17	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí, Petrůvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	0,21594	1 260,00	272,08		Vlastní
18	979990001V06	Poplatek za skládku stavební sutí, Petrůvky - izolační materiály, lepenky	t	0,00486	1 400,00	6,80		Vlastní
19	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,22080	350,00	77,28	801-3	RTS 20/ I
20	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,22080	220,00	48,58	801-3	RTS 20/ I
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,22080	220,00	48,58	801-3	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,97440	16,00	63,59	801-3	RTS 20/ I
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22080	315,00	69,55	801-3	RTS 20/ I
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,10400	35,00	38,64	801-3	RTS 20/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						3 274,00		
25	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 20/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
26	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 20/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
27	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	874,00	874,00		RTS 20/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	03	Stavební úpravy učebny zeměpisu
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						72 347,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	04	Stavební úpravy učebny matematiky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						7 917,12		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. oprava stropů po ei : 64,17	m2	64,17000	86,00	5 518,62	801-4	RTS 20/ I
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vestavných skříní : (2,35*2+1,7*2)*2	m	16,20000	85,00	1 377,00	801-4	RTS 20/ I
3	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. po rozvedech ei : 7,5*2*0,06	m2	0,90000	1 135,00	1 021,50	801-4	RTS 20/ I
						7 000,00		
Díl: 900		HZS						
4	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	350,00	7 000,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 342,10		
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 64,17	m2	64,17000	130,00	8 342,10	800-3	RTS 20/ I
						7 411,64		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m průběžné čištění učebny : 64,17	m2	64,17000	115,50	7 411,64	801-1	RTS 20/ I
						449,19		
Díl: 96		Bourání konstrukcí						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 24 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	04	Stavební úpravy učebny matematiky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	64,17000	7,00	449,19	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				546,45		
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,40478	1 350,00	546,45	801-4	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				420,25		
9	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	205,00	410,00	800-766	RTS 20/ I
10	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,10000	2,50	10,25	800-766	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				6 605,39		
11	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením oprava olejového nátěru : (9,91+6,35-0,95)*1,36 -2,35*0,96*2	m2	16,30960	405,00	6 605,39	800-783	RTS 20/ I
						20 798,76		
Díl: 784		Malby						
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrytí dveří, obkladů, oken : 0,95*2+2,35*1,7*2+1,4*1,5+2,77*2,35*3	m2	31,51850	50,00	1 575,93	801-1	RTS 20/ I
13	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m stávající malba : 64,17+(9,91*2+6,35*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -24,9456	m2	132,82850	30,00	3 984,86	800-784	RTS 20/ I
14	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	132,82850	20,00	2 656,57	800-784	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 25 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	04	Stavební úpravy učebny matematiky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop + stěny : 64,17+(9,91*2+6,35*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -24,9456		185,29260 -27,51850 -24,94560				
15	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	132,82850	70,00	9 298,00	800-784	RTS 20/ I
		strop + stěny : 64,17+(9,91*2+6,35*2)*3,38+(2,77+2,35*2)*0,5*3 -2,35*1,7*2-2,77*2,35*3 -24,9456		185,29260 -27,51850 -24,94560				
16	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	64,17000	20,00	1 283,40	800-784	RTS 20/ I
		zakrytí podlah, dveří, obkladů, atd.... : 64,17		64,17000				
17	784 99-0001T00	Sádrování, tmelení, bandážování	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				84 775,00		
18	Subdodávka	Elektroinstalace matematika - viz. samostatná příloha	komplet	1,00000	84 775,00	84 775,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				987,37		
19	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí, Petruvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	0,34914	1 260,00	439,92		Vlastní
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,34914	350,00	122,20	801-3	RTS 20/ I
21	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,34914	220,00	76,81	801-3	RTS 20/ I
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,34914	220,00	76,81	801-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
23	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,28452	16,00	100,55	801-3	RTS 20/ I
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,34914	315,00	109,98	801-3	RTS 20/ I
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,74570	35,00	61,10	801-3	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 287,00		
26	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	04	Stavební úpravy učebny matematiky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
27	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 20/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
28	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 087,00	5 087,00		RTS 20/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem						154 540,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	05	Stavební úpravy učebny fyziky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po rozvodech ei : 7,5*2*0,06	m2	0,90000	1 135,00	1 021,50	801-4	RTS 20/ I
Díl: 900		HZS						
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	350,00	7 000,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 64,14+19,79+0,83*0,95	m2	84,71850	130,00	11 013,41	800-3	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m průběžné čištění učebny : 64,14+19,79+0,83*0,95	m2	84,71850	115,50	9 784,99	801-1	RTS 20/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
5	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm dočištění povrchu po stržení pvc : 64,14+19,79+0,83*0,95	m2	84,71850	156,00	13 216,09	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
6	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,17170	1 350,00	231,80	801-4	RTS 20/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové						

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	05	Stavební úpravy učebny fyziky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	776200810R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2 2+4,81	m	6,81000	30,00	204,30	800-775	RTS 20/ I
8	776200830R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, hrana stupně : 2+4,81	m	6,81000	15,00	102,15	800-775	RTS 20/ I
9	776210300RU2	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce lepení hran na stupně hrana stupně : 2+4,81	m	6,81000	168,00	1 144,08	800-775	RTS 20/ I
10	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, 2+4,81	m	6,81000	235,00	1 600,35	800-775	RTS 20/ I
11	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady stávající sokl : 10,04*2+6,35*2-0,95-0,8 2,85*2+6,95*2+0,75*2-0,9-0,8	m	50,43000	13,00	655,59	800-775	RTS 20/ I
12	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků nový sokl : 10,04*2+6,35*2-0,95-0,8 2,85*2+6,95*2+0,75*2-0,8-0,9	m	50,43000	98,00	4 942,14	800-775	RTS 20/ I
13	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 odstranění stávajícího pvc : 64,14+19,79+0,83*0,95	m2	84,71850	40,00	3 388,74	800-775	RTS 20/ I
14	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	84,71850	255,50	21 645,58	800-775	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	05	Stavební úpravy učebny fyziky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové pvc : 64,14+19,79+0,83*0,95		84,71850				
15	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	90,38453	380,00	34 346,12	SPCM	RTS 20/ I
		dodávka pvc : (84,7185+6,81*0,2)*1,05	%	679,86690	1,20	815,84	800-775	RTS 20/ I
16	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m				20 233,49		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
17	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	84,71850	36,00	3 049,87	800-773	RTS 20/ I
		pod nové pvc : 64,14+19,79+0,83*0,95	m2	84,71850	200,00	16 943,70	800-773	RTS 20/ I
18	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	84,71850				
		pod nové pvc : 64,14+19,79+0,83*0,95	%	199,93570	1,20	239,92	800-773	RTS 20/ I
19	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně				8 063,71		
Díl: 783		Nátěry						
20	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením	m2	19,91040	405,00	8 063,71	800-783	RTS 20/ I
		oprava olejového nátěru : (10,04+6,35-0,95-0,8)*1,36		19,91040				
Díl: 784		Malby						
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. zakrytí dveří, obkladů, oken :	m2	34,80560	50,00	1 740,28	801-1	RTS 20/ I

Stránka 30 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	05	Stavební úpravy učebny fyziky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*2*2+0,8*2*2+1,4*1,5+2,77*2,32*4		34,80560				
22	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	221,83380	30,00	6 655,01	800-784	RTS 20/ I
		stávající malba : 64,14+19,79		83,93000				
		(10,04*2+6,35*2+2,85*2+6,85*2)*3,38+(2,77+2,32*2)*0,5*3+(2,4+2,11*2)*0,5		190,79340				
		-2,77*2,32*3-2,4*2,11		-24,34320				
		-28,5464		-28,54640				
23	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	221,83380	20,00	4 436,68	800-784	RTS 20/ I
		strop + stěny : 64,14+19,79		83,93000				
		(10,04*2+6,35*2+2,85*2+6,85*2)*3,38+(2,77+2,32*2)*0,5*3+(2,4+2,11*2)*0,5		190,79340				
		-2,77*2,32*3-2,4*2,11		-24,34320				
		-28,5464		-28,54640				
24	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	221,83380	70,00	15 528,37	800-784	RTS 20/ I
		strop + stěny : 64,14+19,79		83,93000				
		(10,04*2+6,35*2+2,85*2+6,85*2)*3,38+(2,77+2,32*2)*0,5*3+(2,4+2,11*2)*0,5		190,79340				
		-2,77*2,32*3-2,4*2,11		-24,34320				
		-28,5464		-28,54640				
25	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	83,93000	20,00	1 678,60	800-784	RTS 20/ I
		zakrytí podlah : 64,14+19,79		83,93000				
26	784 99-0001T00	Sádrování, tmelení, bandážování	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				19 006,00		
27	Subdodávka	Elektroinstalace fyzika - viz. samostatná příloha	komplet	1,00000	19 006,00	19 006,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 106,75		
28	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí, Petruvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	0,61256	1 260,00	771,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	05	Stavební úpravy učebny fyziky
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	979990001V06	Poplatek za skládku stavební sutě, Petruvky - izolační materiály, lepenky	t	0,54929	1 400,00	769,01		Vlastní
30	979011111R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,16165	350,00	406,58	801-3	RTS 20/ I
31	979081111R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,16165	220,00	255,56	801-3	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
32	979081121R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,90977	16,00	334,56	801-3	RTS 20/ I
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot do 10 m	t	1,16165	315,00	365,92	801-3	RTS 20/ I
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,80827	35,00	203,29	801-3	RTS 20/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						6 940,00		
35	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00		RTS 20/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
36	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00		RTS 20/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
37	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 140,00	1 140,00		RTS 20/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Celkem						200 501,57		

Položkový soupis prací a dodávek

Stránka 32 z 39

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	06	Stavební úpravy dílen
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						45 998,67		
1	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	128,73000	86,00	11 070,78	801-4	RTS 20/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
oprava stávajících omítek stropů :								
86,52+42,21				128,73000				
2	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	172,93920	193,50	33 463,74	801-4	RTS 20/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
oprava stávajících omítek stěn :								
(6,2*2+6,75*2)*2,88-0,9*2-1,25*2*2-2,4*1,22*2				61,93600				
(1,5+2*2)*0,4+(2,4+1,22*2)*0,5*2				7,04000				
(12,42*2+6,85*2)*2,88-1,25*2*2-2,4*1,22*4+(2,4+1,22*2)*0,5*4				103,96320				
3	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	1,29000	1 135,00	1 464,15	801-4	RTS 20/ I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
po rozvedech ei :								
(19,5+2)*0,06				1,29000				
Díl: 900 HZS						12 000,00		
4	900-01	Pomoc při stěhování vybavení dílen	hod	20,00000	250,00	5 000,00		Vlastní
5	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	350,00	7 000,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						16 734,90		
6	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	128,73000	130,00	16 734,90	800-3	RTS 20/ I
42,21+86,52				128,73000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						14 868,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	06	Stavební úpravy dílen
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	128,73000	115,50	14 868,32	801-1	RTS 20/ I

průběžné čištění dílen :

86,52+42,21

128,73000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					25 547,41	
8	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	128,73000	156,00	20 081,88	801-3	RTS 20/ I

dočištění povrchu po strženém pvc :

86,52+42,21

128,73000

9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00	801-3	RTS 20/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								

10	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	128,73000	7,00	901,11	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	--------	-------	-----------

oprava stávajících omítek stropů :

86,52+42,21

128,73000

11	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	172,93920	26,00	4 496,42	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

oprava stávajících omítek stěn :

(6,2*2+6,75*2)*2,88-0,9*2-1,25*2*2-2,4*1,22*2

61,93600

(1,5+2*2)*0,4+(2,4+1,22*2)*0,5*2

7,04000

(12,42*2+6,85*2)*2,88-1,25*2*2-2,4*1,22*4+(2,4+1,22*2)*0,5*4

103,96320

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	8 776,47
----------------	--------------------------------	-----------------

12	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	6,50109	1 350,00	8 776,47	801-4	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 735	Otopná tělesa	16 959,97
-----------------	----------------------	------------------

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	06	Stavební úpravy dílen
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	59,52000	39,22	2 334,37	800-731	RTS 20/ I
9,92*6				59,52000				

14	735127110R00	Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	59,52000	59,25	3 526,56	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

15	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových	m2	59,52000	64,02	3 810,47	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

16	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	59,52000	14,84	883,28	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	-----------

17	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	m2	59,52000	29,57	1 760,01	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

18	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	59,52000	14,84	883,28	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	-----------

19	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	59,52000	29,57	1 760,01	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

20	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	59,52000	24,80	1 476,10	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

21	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	164,34080	3,20	525,89	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	19 156,73
-----------------	------------------------------	------------------

22	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	800-766	RTS 20/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

23	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	380,00	760,00	800-766	RTS 20/ I
----	--------------	-----------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

24	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	170,00	340,00	800-766	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

25	766 68-0021	Dveřní kování dle výběru investora !, (cenová relace 350,- Kč/kus)	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

26	61165006R	dveře vnitřní š = 1 250 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 2; plně; povrch, úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	7 030,00	14 060,00	SPCM	RTS 20/ I
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	------	-----------

27	61187191R	práh dub: š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	315,00	630,00	SPCM	RTS 20/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

28	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	186,69000	2,50	466,73	800-766	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	06	Stavební úpravy dílen
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				97 562,53		
29	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady stávající sokl : 6,85*2+12,42*2-1,25*2 6,2*2+6,75*2+0,4*2-1,25*2-0,9	m	59,34000	13,00	771,42	800-775	RTS 20/ I
				36,04000				
				23,30000				
30	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku nový sokl : 6,85*2+12,42*2-1,25*2 6,2*2+6,75*2+0,4*2-1,25*2-0,9	m	59,34000	98,00	5 815,32	800-775	RTS 20/ I
				36,04000				
				23,30000				
31	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 odstranění stávajícího pvc : 86,52+42,21+1,5*0,4	m2	129,33000	40,00	5 173,20	800-775	RTS 20/ I
				129,33000				
32	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, nové pvc : 86,52+42,21+1,5*0,4	m2	129,33000	255,50	33 043,82	800-775	RTS 20/ I
				129,33000				
33	28412354R	podlahovina PVC v rolích: š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná: oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	135,79650	380,00	51 602,67	SPCM	RTS 20/ I
		dodávka pvc : 129,33*1,05		135,79650				
34	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	963,41760	1,20	1 156,10	800-775	RTS 20/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				30 744,84		
35	77753010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí pod nové pvc : 86,52+42,21	m2	128,73000	36,00	4 634,28	800-773	RTS 20/ I
				128,73000				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 36 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	06	Stavební úpravy dílen
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	77753210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm pod nové pvc : 86,52+42,21	m2	128,73000	200,00	25 746,00	800-773	RTS 20/ I
				128,73000				
37	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	303,80280	1,20	364,56	800-773	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				13 246,08		
38	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním stávající radiátory : 9,92*6	m2	59,52000	29,00	1 726,08	800-783	RTS 20/ I
				59,52000				
39	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním nátěr stávajících radiátorů : 9,92*6	m2	59,52000	175,00	10 416,00	800-783	RTS 20/ I
				59,52000				
40	783225562T01	Nátěr syntetický kovových zárubní 2x email	kus	4,00000	276,00	1 104,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				42 189,48		
41	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. zakrytí dveří, obkladů, oken : 1,25*2*4+0,9*2+2,4*1,22*6	m2	29,36800	50,00	1 468,40	801-1	RTS 20/ I
				29,36800				
42	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m strop + stěny : 86,52+42,21 (6,2*2+6,75*2)*2,88+(12,42*2+6,85*2)*2,88	m2	314,31720	30,00	9 429,52	800-784	RTS 20/ I
				128,73000				
				185,58720				
43	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná strop + stěny : 86,52+42,21	m2	314,31720	20,00	6 286,34	800-784	RTS 20/ I
				128,73000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 37 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	06	Stavební úpravy dílen
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,2*2+6,75*2)*2,88+(12,42*2+6,85*2)*2,88		185,58720				
44	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné strop + stěny : 86,52+42,21 (6,2*2+6,75*2)*2,88+(12,42*2+6,85*2)*2,88	m2	314,31720	65,00	20 430,62	800-784	RTS 20/ I
				128,73000				
				185,58720				
45	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zakrytí podlah : 86,52+42,21	m2	128,73000	20,00	2 574,60	800-784	RTS 20/ I
				128,73000				
46	784 99-0001T00	Sádrování, tmelení, bandážování	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				185 324,00		
47	Subdodávka	Elektroinstalace dílny - viz. samostatná příloha	komplet	1,00000	185 324,00	185 324,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 480,89		
48	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí, Petrůvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	4,98160	1 260,00	6 276,82		Vlastní
49	979990001V06	Poplatek za skládku stavební sutí, Petrůvky - izolační materiály, lepenky	t	0,17790	1 400,00	249,06		Vlastní
50	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,15950	350,00	1 805,83	801-3	RTS 20/ I
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,15950	220,00	1 135,09	801-3	RTS 20/ I
52	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	92,87106	16,00	1 485,94	801-3	RTS 20/ I
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,15950	315,00	1 625,24	801-3	RTS 20/ I
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,79752	35,00	902,91	801-3	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				27 119,00		
55	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 20/ I
56	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	Základní škola T.G. Masaryka, Moravské Budějovice
O:	06	Stavební úpravy dílen
R:	20/02/24	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
57	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	11 119,00	11 119,00		RTS 20/ I
Celkem						569 709,29		

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	10141	321	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	Elektroinstalace - učebna 321 chemie		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	ZŠ TGM Moravské Budějovice		Náklady na m.j.
			Typ rozpočtu
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel			Zakázkové číslo
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Počet listů
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	650
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	100
R M práce celkem	84 705	Zařízení staveniště	847
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	847
ZRN celkem	84 705		
HZS	2 625		500
ZRN+HZS	87 330	Ostatní náklady neuvedené	2 944
ZRN+ost.náklady+HZS	90 274	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 14.5.2020	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		90 274 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	18 958 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		109 232 Kč

Poznámka :

Stavba : ZŠ TGM Moravské Budějovice
Objekt : Elektroinstalace - učebna 321 chemie

Rozpočet : 10141

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	24 891	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	59 814	0
M90 HZS	0	0	0	0	2 625
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	84 705	2 625

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				650
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				450
Likvidace odpadu				50
Mimostaveništní doprava				100
Zařízení staveniště		1,0	84 705	847
Provoz investora		1,0	84 705	847
CELKEM VRN				2 944

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet:	10141
Objekt :	Elektroinstalace - učebna 321 chemie		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010302	krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	3,00	165,00	495,00
2	210010343	krabice na povrch rozvodná vč. zapojení vodičů	kus	4,00	231,00	924,00
3	210010101	lišta LV 13x18	m	62,00	72,00	4 464,00
4	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	10,00	144,00	1 440,00
5	210110004	střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.	kus	2,00	138,00	276,00
6	210111031	zás.v.krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z	ks	1,00	194,00	194,00
7	210120401	jistič 16B/1	ks	1,00	138,00	138,00
8	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	1,00	12,00	12,00
9	210800105	CYKY-O 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	12,00	27,00	324,00
10	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	65,00	27,00	1 755,00
11	210810046	CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	17,00	43,00	731,00
12	210201042	svit. LED přisazené modul 120x20 IP 20	ks	2,00	404,00	808,00
13	210201045	svit. LED přisazené modul 60x60 IP 20	ks	12,00	572,00	6 864,00
14	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrđ.kamene HM 8	kus	124,00	34,00	4 216,00
15	900071717	Pomocné práce	%	5,00	450,00	2 250,00
	Celkem za M21 Elektromontáže					24 891,00
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				
16	210010302	krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	3,00	165,00	495,00
17	87903	krabice rozvodná LK 80R/3	ks	4,00	74,00	296,00
18	65134	lišta LV 18x13	m	62,00	17,00	1 054,00
19	70368	spínač č.6	kus	2,00	140,00	280,00
20	00771	zásuvka 230V IP 44 5518-2029 D béžová	kus	1,00	149,00	149,00
21	65441	jistič LTN 16B/1	ks	1,00	114,00	114,00
22	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	1,00	5,00	5,00
23	82629	svit.LED QN3A600/1050ND 60x60	ks	12,00	3 475,00	41 700,00
24	82688	rámeček pro přis. mont. svit.LCD UQRAMA600	ks	12,00	643,00	7 716,00
25	82630	svit.LCD lineární EVO2500S4CRA	ks	2,00	2 615,00	5 230,00
26	01267	příplatek za recyklaci dle Zak. svítidla	ks	14,00	9,00	126,00
27	02921	CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	12,00	11,00	132,00
28	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	65,00	11,00	715,00
29	02922	CYKY-J 3Cx2,5mm	m	17,00	18,00	306,00
30	10347	hmoždinka SX 8/100	ks	124,00	4,00	496,00
31	91717	podružný materiál	%	5,00	200,00	1 000,00
	Celkem za M21a Elektromontáže - materiál					59 814,00
Díl: M90		HZS				
32	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN.	hod.	3,00	250,00	750,00
33	17	demontáž stávajícího osvětlení	hod.	6,00	250,00	1 500,00
34	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	0,50	250,00	125,00
35	24	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	1,00	250,00	250,00
	Celkem za M90 HZS					2 625,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	10141		
Objekt	Název objektu	319	JKSO
	Elektroinstalace - učebna 319 přírodopisu		SKP
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
	ZŠ TGM Moravské Budějovice		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		
Rozpočtovatel			Zakázkové číslo
			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 3315
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
R M práce celkem	82 126	Zařízení staveniště
N M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN celkem	82 126	
HZS	2 625	
ZRN+HZS	84 751	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	87 644	Ostatní náklady celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 14.5.2020	Datum :
Podpis :	Podp	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	87 644 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	18 405 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet :	10141
Objekt :	Elektroinstalace - učebna 319 přírodopisu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	22 979	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	59 147	0
M90 HZS	0	0	0	0	2 625
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	82 126	2 625

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				650
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				450
Likvidace odpadu				50
Mimostaveništní doprava				100
Zařízení staveniště		1,0	82 126	821
Provoz investora		1,0	82 126	821
CELKEM VRN				2 893

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet:	10141
Objekt :	Elektroinstalace - učebna 319 přírodopisu		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010302	krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	2,00	165,00	330,00
2	210010343	krabice na povrch rozvodná vč. zapojení vodičů	kus	4,00	231,00	924,00
3	210010101	lišta LV 13x18	m	51,00	72,00	3 672,00
4	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	10,00	144,00	1 440,00
5	210110004	střídavý přepínač-fazení 6 nást.prot.obyč.	kus	2,00	138,00	276,00
6	210120401	jistič 10B/1	ks	1,00	138,00	138,00
7	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	1,00	12,00	12,00
8	210800105	CYKY-O 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	26,00	27,00	702,00
9	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	65,00	27,00	1 755,00
10	210201042	svit. LED přisazené modul 120x20 IP 20	ks	2,00	404,00	808,00
11	210201045	svit. LED přisazené modul 60x60 IP 20	ks	12,00	572,00	6 864,00
12	211010006	osaz.hmožd.do zdí z pal.cihel/stř.tvrđ.kamene HM 8	kus	112,00	34,00	3 808,00
13	900071717	Pomocné práce	%	5,00	450,00	2 250,00
Celkem za M21 Elektromontáže						22 979,00
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				
14	210010302	krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	2,00	165,00	330,00
15	87903	krabice rozvodná LK 80R/3	ks	4,00	74,00	296,00
16	65134	lišta LV 18x13	m	51,00	17,00	867,00
17	70368	spínač č.6	kus	2,00	140,00	280,00
18	65441	jistič LTN 10C/1	ks	1,00	148,00	148,00
19	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	1,00	5,00	5,00
20	82629	svit.LED QN3A600/1050ND 60x60	ks	12,00	3 475,00	41 700,00
21	82688	rámeček pro přis. mont. svit.LCD UGRAMA600	ks	12,00	643,00	7 716,00
22	82630	svit.LCD lineární EVO2500S4CRA	ks	2,00	2 615,00	5 230,00
23	01267	příplatek za recyklaci dle Zak. svítidla	ks	14,00	9,00	126,00
24	02921	CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	26,00	11,00	286,00
25	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	65,00	11,00	715,00
26	10347	hmoždinka SX 8/100	ks	112,00	4,00	448,00
27	91717	podružný materiál	%	5,00	200,00	1 000,00
Celkem za M21a Elektromontáže - materiál						59 147,00
Díl: M90		HZS				
8	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN,	hod.	3,00	250,00	750,00
9	17	demontáž stávajícího osvětlení	hod.	6,00	250,00	1 500,00
0	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	0,50	250,00	125,00
1	24	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	1,00	250,00	250,00
Celkem za M90 HZS						2 625,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	10141	318	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	Elektroinstalace - učebna 318 zeměpisu		Měrná jednotka
	Název stavby		Počet jednotek
	ZŠ TGM Moravské Budějovice		Náklady na m.j.
			Typ rozpočtu
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel			Zakázkové číslo
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Počet listů
Rozpočtovatel			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0 Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	650
Z PSV celkem		0 Mimostaveništní doprava	100
R M práce celkem	12 570	Zařízení staveniště	126
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	126
ZRN celkem	12 570		
	500		500
HZS	13 070	Ostatní náklady neuvedené	1 501
ZRN+HZS	14 571	Ostatní náklady celkem	
ZRN+ost.náklady+HZS			
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			14 571 Kč
			3 060 Kč
			0 Kč
			0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	15,0 %		
DPH	15,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 631 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet :	10141
Objekt :	Elektroinstalace - učebna 318 zeměpisu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 029	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	6 541	0
M90 HZS	0	0	0	0	500
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	12 570	500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				650
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				450
Likvidace odpadu				50
Mimostaveništní doprava				100
Zařízení staveniště		1,0	12 570	126
Provoz investora		1,0	12 570	126
CELKEM VRN				1 501

Stavba : ZŠ TGM Moravské Budějovice			Rozpočet: 10141			
Objekt : Elektroinstalace - učebna 318 zeměpisu						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže						
1	210010343	krabice na povrch rozvodná vč. zapojení vodičů	kus	1,00	231,00	231,00
2	210010101	lišta LV 13x18	m	21,00	72,00	1 512,00
3	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	6,00	144,00	864,00
4	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	22,00	27,00	594,00
5	210201042	svit. LED přisazené modul 120x20 IP 20	ks	2,00	404,00	808,00
7	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	kus	30,00	34,00	1 020,00
8	900071717	Pomocné práce	%	5,00	200,00	1 000,00
						6 029,00
Celkem za M21 Elektromontáže						
Díl: M21a Elektromontáže - materiál						
11	87903	krabice rozvodná LK 80R/3	ks	1,00	74,00	74,00
12	65134	lišta LV 18x13	m	21,00	17,00	357,00
17	82630	svit.LCD lineární EVO2500S4CRA	ks	2,00	2 615,00	5 230,00
18	01267	příplatek za recyklaci dle Zak. svítidla	ks	2,00	9,00	18,00
19	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	22,00	11,00	242,00
20	10347	hmoždinka SX 8/100	ks	30,00	4,00	120,00
21	91717	podružný materiál	%	5,00	100,00	500,00
						6 541,00
Celkem za M21a Elektromontáže - materiál						
Díl: M90 HZS						
22	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN,	hod.	1,00	250,00	250,00
24	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	0,50	250,00	125,00
25	24	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	0,50	250,00	125,00
						500,00
Celkem za M90 HZS						

VÝKAZ VÝMĚR			
Rozpočet	10141		
Objekt	Název objektu	317	JKSO
Stavba	Elektroinstalace - učebna 318 matematika		SKP
Projektant	Název stavby		Měrná jednotka
Pracovatel projektu	ZŠ TGM Moravské Budějovice		Počet jednotek
Objednatel			Náklady na m.j.
Udavatel			Typ rozpočtu
Rozpočtoval	STABO MB s.r.o.		
			Zakázkové číslo
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Vkladní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
V celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	650
SV celkem	0	Mimostaveništní doprava	100
M práce celkem	79 314	Zařízení staveniště	793
M dodávky celkem	0	Provoz investora	793
M celkem	79 314		
	2 625		
+HZS	81 939	Ostatní náklady neuvedené	500
rost.náklady+HZS	84 775	Ostatní náklady celkem	2 836
acoval			
ro :	Za zhotovitele	Za objednatele	
m :	Jméno : Ing. Milan Procházka	Jméno :	
s :	Datum : 14.5.2020	Datum :	
	Podp	Podpis:	
pro DPH	21,0 %		84 775 Kč
pro DPH	21,0 %		17 803 Kč
	15,0 %		0 Kč
	15,0 %		0 Kč
ZA OBJEKT CELKEM			102 578 Kč
nka :			

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet :	10141
Objekt :	Elektroinstalace - učebna 31 matematika		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 290	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	58 024	0
M90 HZS	0	0	0	0	2 625
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT				79 314	2 625

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				650
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				450
Likvidace odpadu				50
Mimostaveništní doprava		1,0	79 314	100
Zařízení staveniště		1,0	79 314	793
Provoz investora				793
CELKEM VRN				2 836

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet :	10141
Objekt :	Elektroinstalace - učebna 31 matematika		

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
M21	Elektromontáže				
210010343	krabice na povrch rozvodná vč. zapojení vodičů	kus	3,00	231,00	693,00
210010101	lišta LV 13x18	m	51,00	72,00	3 672,00
210100251	ukonč. kab. smršť do 4x10 mm ²	kus	10,00	144,00	1 440,00
210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm ² 750V (PO)	m	65,00	27,00	1 755,00
210201042	svit. LED přisazené modul 120x20 IP 20	ks	2,00	404,00	808,00
210201045	svit. LED přisazené modul 60x60 IP 20	ks	12,00	572,00	6 864,00
211010006	osaz. hmožd. do zdi z pal. cihel/stř. tvrd. kamene HM 8	kus	112,00	34,00	3 808,00
900071717	Pomocné práce	%	5,00	450,00	2 250,00
Celkem za M21 Elektromontáže					21 290,00
M21a	Elektromontáže - materiál				
87903	krabice rozvodná LK 80R/3	ks	3,00	74,00	222,00
5134	lišta LV 18x13	m	51,00	17,00	867,00
32629	svit. LED QN3A600/1050ND 60x60	ks	12,00	3 475,00	41 700,00
38	rámeček pro přis. mont. svit. LCD UQRAMA600	ks	12,00	643,00	7 716,00
2630	svit. LCD lineární EVO2500S4CRA	ks	2,00	2 615,00	5 230,00
1267	příplatek za recyklaci dle Zak. svítidla	m	14,00	9,00	126,00
2921	CYKY-J 3Cx1,5mm ²	ks	65,00	11,00	715,00
0347	hmoždinka SX 8/100	ks	112,00	4,00	448,00
1717	podružný materiál	%	5,00	200,00	1 000,00
Celkem za M21a Elektromontáže - materiál					58 024,00
M90	HZS				
	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN,	hod.	3,00	250,00	750,00
	demontáž stávajícího osvětlení	hod.	6,00	250,00	1 500,00
	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	0,50	250,00	125,00
	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	1,00	250,00	250,00
Celkem za M90 HZS					2 625,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	10128	215	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	Elektroinstalace - učebna fyziky		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	ZŠ TGM Moravské Budějovice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	1 700
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	100
R M práce celkem	12 408	Zařízení staveniště	124
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	124
ZRN celkem	12 408		
HZS	3 750		
ZRN+HZS	16 158	Ostatní náklady neuvedené	800
ZRN+ost.náklady+HZS	19 006	Ostatní náklady celkem	2 848
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		19 006 Kč
DPH	21,0 %		3 991 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 998 Kč

Poznámka :

Stavba : ZŠ TGM Moravské Budějovice
Objekt : Elektroinstalace - učebna fyziky

Rozpočet : 10128

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 731	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	4 677	0
M90 HZS	0	0	0	0	3 750
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	12 408	3 750

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				1 700
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				650
Likvidace odpadu				150
Mimostaveništní doprava				100
Zařízení staveniště		1,0	12 408	124
Provoz investora		1,0	12 408	124
CELKEM VRN				2 848

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet:	10128
Objekt :	Elektroinstalace - učebna fyziky		

Č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010101	lišta LV 13x18	m	14,00	72,00	1 008,00
2	210010101	lišta LV 24x22	m	12,00	72,00	864,00
3	210010302	krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	2,00	165,00	330,00
4	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	2,00	144,00	288,00
5	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	2,00	164,00	328,00
6	210110004	střídavý přepínač-fazení 6 nást.prot.obyč.	kus	2,00	138,00	276,00
7	210110082	spínač trojpolový páčkový p.o. s kountrolkou	ks	1,00	186,00	186,00
8	210120451	jistič 25B/3	ks	1,00	163,00	163,00
9	210120471	proudový chránič 25/4/0,03	ks	1,00	258,00	258,00
10	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	2,00	12,00	24,00
11	210800105	CYKY-O 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	26,00	27,00	702,00
12	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	14,00	27,00	378,00
13	210800115	CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	26,00	27,00	702,00
14	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrđ.kamene HM 8	kus	36,00	34,00	1 224,00
15	900071717	Pomocné práce	%	5,00	200,00	1 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						7 731,00
Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
6	00304	krabice KRP 68 vč. svorek	ks	2,00	36,00	72,00
7	65134	lišta LV 18x13	m	14,00	17,00	238,00
8	65135	lišta LV 24x22	m	12,00	26,00	312,00
9	70368	spínač č.6	kus	2,00	140,00	280,00
0	08962	spínač 25A/400V/3 pod omítku 39563-23	ks	1,00	447,00	447,00
1	65445	jistič LPN 25B/3	ks	1,00	496,00	496,00
2	65441	A9Z21425 proudový chránič 25/4/0,030 A	ks	1,00	1 296,00	1 296,00
3	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	2,00	5,00	10,00
4	02921	CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	26,00	11,00	286,00
5	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	14,00	11,00	154,00
3	02960	CYKY 5Cx1,5mm2	m	26,00	17,00	442,00
7	10347	hmoždinka SX 8/100	ks	36,00	4,00	144,00
1	91717	podružný materiál	%	5,00	100,00	500,00
Celkem za M21a Elektromontáže - materiál						4 677,00
Díl:	M90	HZS				
01		vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN,	hod.	3,00	250,00	750,00
14		posunutí plátna - demontáž a zpětná montáž	hod.	8,00	250,00	2 000,00
20		spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	1,00	250,00	250,00
24		spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	3,00	250,00	750,00
Celkem za M90 HZS						3 750,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	10141	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP
	Elektroinstalace - dílny	Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Počet jednotek
	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Náklady na m.j.
Projektant		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		
Objednatel		
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtovatel		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem	0 Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 3315
Z PSV celkem	0 Mimostaveništní doprava
R M práce celkem	150 517 Zařízení staveniště
N M dodávky celkem	20 997 Provoz investora
ZRN celkem	171 514
HZS	3 750
ZRN+HZS	175 264
ZRN+ost.náklady+HZS	185 324
ostatní náklady neuvedené	3 100
Ostatní náklady celkem	10 060

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 14.5.2020	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	185 324 Kč
DPH	21,0 %	38 918 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		224 242 Kč
Poznámka :		

" VESKERE PRIPADNE UVEDENE OBCHODNI NAZVY, ZNACKY CI OCHRANNE ZNAMKY MATERIALU CI VYROBKU NEPREDSTAVUJI POZADAVEK ZADAVATELE NA KONKRETNÍ VYROBEK, PREDSTAVUJI VŠAK ZÁVAZNÝ POZADAVEK NA MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ STANDARD ČI PŘÍPADNOU ÚROVEŇ DESIGNU, KTERÝ ZHOTOVITEL MUSÍ PŘI VOLBĚ MATERIÁLU DODRŽET "

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet :	10141
Objekt :	Elektroinstalace - dílny		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	78 153	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	72 364	0
M90 HZS	0	0	0	0	3 750
M99 Dodávky zařízení	0	0	20 997	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	20 997	150 517	3 750

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				3 750
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				2 100
Likvidace odpadu				1 000
Mimostaveništní doprava				200
Zařízení staveniště		1,0	150 517	1 505
Provoz investora		1,0	150 517	1 505
CELKEM VRN				10 060

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet :	10141
Objekt :	Elektroinstalace - dílny		

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
il:	M21	Elektromontáže				
1	210010101	lišta LV 13x18	m	14,00	72,00	1 008,00
2	210010105	lišta LV 40x40	m	7,00	73,00	511,00
3	210010109	parapetní kanál PK 170x70D	m	49,00	239,00	11 711,00
4	210010301	krab.přístroj.(KP PK)krabice do PK bez zapojení	kus	21,00	39,00	819,00
5	210010351	krabice rozvodná IP 54	ks	8,00	284,00	2 272,00
6	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	5,00	77,00	385,00
7	210100101	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	10,00	39,00	390,00
8	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	10,00	144,00	1 440,00
9	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	6,00	163,00	978,00
0	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	2,00	198,00	396,00
1	210110024	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6 p.o.	ks	1,00	173,00	173,00
2	210110025	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 7 p.o.	ks	1,00	214,00	214,00
3	210110025	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6+6 p.o.	ks	2,00	214,00	428,00
5	210110024	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6	ks	1,00	173,00	173,00
	210110511	spínač trojpolový 400V 25A	ks	6,00	404,00	2 424,00
7	210111031	zás.v.krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z p.o.	ks	17,00	194,00	3 298,00
8	210111031	zás.v.krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z	ks	1,00	194,00	194,00
9	210111114	zásuvka 400V 32A 5kol.	ks	5,00	182,00	910,00
0	210120451	jistič 63B/3 ve st. rozvaděči	ks	1,00	163,00	163,00
1	210140431	tlačítkový ovladač ve skřini	ks	4,00	177,00	708,00
2	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	23,00	12,00	276,00
3	210190003	montáž rozvaděče do 100 kg	ks	1,00	515,00	515,00
4	210810045	CYKY 3Ax1,5 mm2 750V (PU) O	m	40,00	43,00	1 720,00
5	210810045	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PU) J	m	122,00	43,00	5 246,00
6	210810046	CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	101,00	43,00	4 343,00
7	210810056	CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	79,00	43,00	3 397,00
8	210810072	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PU)	m	11,00	45,00	495,00
9	210201061	svit. prachotěsné LED 42W stropní IP 65	ks	18,00	572,00	10 296,00
0	210201061	svit. prachotěsné LED 42W stropní IP 65 s nouz. zdrojem	ks	6,00	572,00	3 432,00
1	210200315	svítidlo nouzové 11W /1 hod.	ks	2,00	238,00	476,00
2	210020952	piktogram pro nouzové svítidlo	kus	3,00	77,00	231,00
3	210220016	vodič CY 4 zž	m	53,00	31,00	1 643,00
	210220022	příložka pro ochr. pospojování	ks	9,00	49,00	441,00
	211010005	osaz.hmožd.do zdí z pal.cihel/stř.tvrđ.kamene HM 6	kus	107,00	33,00	3 531,00
	211010010	osaz.hmožd.do zdí z tvrd.kamene/žel.bet.HM 8	kus	132,00	38,00	5 016,00
	900071717	Pomocné práce	%	5,00	1 700,00	8 500,00
Celkem za	M21 Elektromontáže					78 153,00
: M21a	Elektromontáže - materiál					
65134	lišta LV 18x13	m	14,00	15,00	210,00	
1216000	lišta LHD 40x40	m	7,00	47,00	329,00	
20621	parapetní kanál PK 170x70 D	m	49,00	447,00	21 903,00	
66042	krabice do parapetního žlabu KP PK	ks	21,00	61,00	1 281,00	
7105246	krabice LUKA 80x80 vč. svorek	ks	8,00	82,00	656,00	
06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	4,00	11,00	44,00	
06011	výstraž. tab.z polystyrenu EI/HV	kus	1,00	13,00	13,00	
63106	spínač č. 5 IP 44 3553-05940 B p.o.	ks	1,00	202,00	202,00	
62109	spínač č. 6 IP 44 3558A-06940B p.o.	ks	1,00	175,00	175,00	
62109	spínač č.7 IP 44 3558A-07940B p.o.	ks	1,00	213,00	213,00	
63107	spínač č. 6+6 IP 44 3553-52940B	ks	2,00	264,00	528,00	
00768	zásuvka 230V p.o. IP 44 5518A-2999 B p.o.	kus	17,00	186,00	3 162,00	
62112	spínač č. 6 IP 44 WDE000560	ks	1,00	80,00	80,00	
92945	spínač 400V/3 na povrch LK25R vč. vývodek	ks	6,00	597,00	3 582,00	
00770	zásuvka 230V 1-násobná IP 44 WDE000540	kus	1,00	76,00	76,00	

Stavba :	ZŠ TGM Moravské Budějovice	Rozpočet:	10141
Objekt :	Elektroinstalace - dílny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	68462	zásuvka 400V/32A/5.kol. BALS 112002 IP44	ks	5,00	184,00	920,00
55	65445	jistič LTN 63B/3	ks	1,00	1 726,00	1 726,00
56	65449	ovladač ve skřini XALK178E s aretací pro nouzové zastavení	ks	4,00	810,00	3 240,00
57	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	23,00	5,00	115,00
58	02920	CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	40,00	11,00	440,00
59	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	122,00	11,00	1 342,00
60	02922	CYKY-J 3Cx2,5mm	m	101,00	18,00	1 818,00
61	02961	CYKY 5Cx2,5mm2	m	79,00	30,00	2 370,00
62	02963	CYKY 5Cx6mm2	m	11,00	75,00	825,00
63	10178	svít.zářiv. 2x36W přísaz IP 65 Modus V3236EP	ks	18,00	580,00	10 440,00
64	10179	svít.zářiv. 2x36W přísaz IP 65 + nouz.zdroj Modus V3236EPNZ	ks	6,00	1 571,00	9 426,00
65	82622	svítidlo nouz. Typ OVA 37069 11W 1,0hod. IP 40	ks	2,00	1 130,00	2 260,00
66	33010	piktogram pro nouzové svítidlo	ks	2,00	33,00	66,00
67	12450	vodič CY4 zž	m	53,00	10,00	530,00
68	01487	svorka na pospojení	kus	9,00	46,00	414,00
69	10346	hmoždinka SX 6/30	ks	107,00	2,00	214,00
70	10347	hmoždinka SX 8/40	ks	132,00	2,00	264,00
71	91717	podružný materiál	%	5,00	700,00	3 500,00
Celkem za M21a Elektromontáže - materiál						72 364,00
Díl:	M90	HZS				
72	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN	hod.	11,50	250,00	2 875,00
73	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	1,00	250,00	250,00
74	22	zaškolení obsluhy	hod.	0,50	250,00	125,00
75	25	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	2,00	250,00	500,00
Celkem za M90 HZS						3 750,00
Díl:	M99	Dodávky zařízení				
76	001	Rozvaděč RB	kus	1,00	19 432,00	19 432,00
77	029	prohlídka rozvaděčů termokamerou a doložení protokolů	soub.	1,00	1 565,00	1 565,00
Celkem za M99 Dodávky zařízení						20 997,00

Dodavatel:

Ceník pro společnost:

10141

Rozvaděč RB

kód	název	mj	cena	množství	celkem
1227846	13437 KAEDRA MOD ROZV.72MOD =	KS	5 367,00	1,00	5 367,00
7765287	Zámek 13948 s klíčem Kaedra	KS	441,00	1,00	441,00
1498270	chránič proudový LFN-25-4-030AC 10 kA	KS	1 271,00	1,00	1 271,00
1498271	chránič proudový LFN-40-4-030AC 10 kA	KS	1 303,00	1,00	1 303,00
1498289	LTN 10C/1 JISTIC 1P	KS	150,00	3,00	450,00
1498290	LTN 16B/1 JISTIC 1P	KS	102,00	7,00	714,00
1498299	LTN 16B/3 JISTIC 3P	KS	433,00	4,00	1 732,00
1498300	LTN 20B/3 JISTIC 3P	KS	465,00	1,00	465,00
1498301	LTN 25B/3 JISTIC 3P	KS	504,00	1,00	504,00
1498303	LTN 50B/3 JISTIC 3P	KS	1 386,00	1,00	1 386,00
21662	SV-LT-X400 NAPETOVA SPOUST 34	KS	445,00	1,00	445,00
94670	MKA-SC-A230 MODUL SVET.NAVESTI červené	KS	222,00	1,00	222,00
70964	signálka pro svět návěstí MKA-2 230V červená/žlutá/zelená	KS	79,00	2,00	158,00
53916	svorkovnice N15	KS	31,00	2,00	62,00
53907	svorkovnice PE15	KS	31,00	2,00	62,00
60266	Kabelová vývodka PG 13,5	KS	7,00	13,00	91,00
60267	Kabelová vývodka PG 16	KS	8,00	6,00	48,00
60268	Kabelová vývodka PG 21	KS	11,00	1,00	11,00
	podružný materiál				
	součet				750,00
	sestavení, zkoušky, dokumentace				15 482,00
	Rozvaděč RB				3 950,00
	celkem				19 432,00

Časový a finanční harmonogram výstavby
"Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice - stavební práce"

Prováděné práce / týden	červen 2020	červenec 2020					srpen 2020	
	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Sádkartonové konstrukce								
Vodorovné konstrukce								
Úpravy povrchů vnitřní								
Výplně otvorů								
HZS								
Lešení a stavební výtahy								
Dokončovací konstrukce								
Ostatní konstrukce, bourání								
Staveništní přesun hmot								
Zdravototechnická instalace								
Otopná tělesa								
Konstrukce tesařské								
Konstrukce truhlářské								
Podlahy povlakové								
Podlahy ze syntetických hmot								
Obklady keramické								
Nátěry, malby								
Elektromontáže								
Přesuny sutí a vybouraných hmot								
Vedlejší a ostatní náklady								
Prostavěno (tis.Kč/měsíc)	158			1150			217	

Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH !

V Moravských Budějovicích, dne 14.5.2020

