

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11. 10. 2019 na realizaci stavby

**„Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – Rekonstrukce budov
pro pečovatelskou službu“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 10. 2019 č. 2019/03815/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – Rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci dvou stávajících objektů Centra sociálních služeb Prostějov, p. o., rekonstrukci zpevněných ploch a inženýrských sítí a sadové úpravy. Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely dne 05. 02. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy a v této návaznosti došlo ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Dodávka kotle, ZL č. 3 (§ 222 odst. 5) Dodávka 1 ks kotel Vitodens 100-W "NEW" 5,1-35 kW, 1 ks čidlo venkovní teploty pro Vitodens 100 a 1 ks pokojový termostat PT-52-Elektrobock.	55 758,28	0,00
2) Stavební úpravy dispozice v objektu SO 01, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4) Doplnění 0,46 m ² příčky z cihel tl. 80 mm včetně ukotvení plochými kotvami, vyloučení 2,26 m ³ zdiva z cihel a 3,77 m ² zdiva ze skleněných tváří tl. 100 mm, 17,87 m ² samonivelační stěrky včetně penetrace, D+M 16,7 m ² koberce, D+M 7,36 m ² koberce – čistící zóna a D+M 5,85 m přechodové lišty. Odpočet 0,15 m ³ betonu a D+M 0,1 t válcovaných nosníků, odpočet 25,1 m ² otlučení a oprav omítek, 23 m ² nových omítek včetně polymercementového spojovacího můstku, odpočet 0,93 m ³ vybourání otvoru, odpočet D+M 5,14 m ² vinylové podlahy a D+M 8,38 m obvodové lišty, odpočet 25,1 m ² škrábání maleb a 200 m ² maleb včetně penetrace.	40 521,34	-43 652,28
3) Slaboproudá elektrotechnika–strukturovaná kabeláž, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6) D+M 30 m drátěného kabelového žlabu 250/100 mm včetně 30 ks nosníků, D+M 60 m kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8, D+M 60 m kabelu SYKFY 10x2x0,5 con, D+M 1 ks skříň MIS 1b, D+M 1 ks skříň MRK 20, D+M 6 ks svorkovnice LSA-PLUS, 15 m vytyčení trasy, D+M 30 m ochranných trubek, D+M 20 m krytí kabelů výstražnou fólií, provedení 10 m kabelového lože.	43 836,54	
4) Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, ZL č. 6, ZL 6a (§ 222 odst. 4) D+M 280 m instalační kabel pro systém JA-100, D+M 40 m instalační kabel pro napojení magnetického kontaktu, D+M 20 m zemní kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6, D+M 35 m plastová trubka volně uložená, D+M 40 m plastová trubka uložená pod omítku, D+M 200 ks	164 582,28	

kabelových držáků, D+M 25 ks instalačních krabic, D+M 1 ks ústředna PZTS, 1 ks zálohovaný napájecí zdroj, 2 ks akumulátorů, D+M 6 ks sběrnice modul pro připojení magn. kontaktu, D+M 3 ks sběrnice modul pro el. zámek, D+M 10 ks víceúčelová montážní krabice, D+M 4 ks rozvodná krabice, D+M 3 ks adresovatelný rozbočovač sběrnice, D+M 5 ks modul izolátoru sběrnice, D+M 1 ks ovládací klávesnice s displejem, D+M 4 ks ovládací klávesnice, D+M 3 ks čtečka bezkontaktních karet, D+M 5 ks detektor kouře a teplot, D+M 16 ks sběrnice PIR detektor, D+M 6 ks magnetický detektor dveří, D+M 3 ks magnetický detektor vratový, D+M 2 ks siréna venkovní, D+M 2 ks siréna vnitřní, programování, oživení a revize systému, projektová dokumentace. Odpočet 1ks čtečka karet interiérová, 2 ks čtečka karet exteriérová			-11 882,01
5) Změna provedení střechy SO 02 Garáže, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6) Doplnění 9 m ² zdiva z tvárnice tl. 25 cm, 0,15 m ³ betonový strop včetně výztuže, 0,36 m ³ betonový věnec, 3,6 m ² bednění věnců, 1 m ² bednění stropů včetně podepření, 9,34 m ² omítek, odbourání 0,32 m ² zdiva a 0,1 m ³ zb. stropu, 1 m ² povlakové krytiny, 1 m ² tepelné izolace střechy. Odpočet bourání 5,38 m ³ mazanin, odpočet odstranění 116 m ² povlakové krytiny a 107,7 m ² tepelné izolace tl. 100 mm, odpočet 12,38 t doprava, odvoz a uložení sutě, odpočet 1 m ² oplechování a 4 m lemování stříšky, odpočet 4 ks repase větracích mřížek.		21 375,68	-67 847,76
6) Šatní skříňky, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4) D+M 30 ks šatních skříňek tvaru Z. Odpočet 2 x 8 ks 3 dveřových šatních skříňek.		90 204,80	-165 689,91
Vícepráce a méněpráce celkem		416 278,92	-289 071,96
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM			127 206,96

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	11 745 671,52	2 466 591,02	14 212 262,54
Cena dle Dodatku č. 1	47 510,12	9 977,13	57 487,25
Cena dle Dodatku č. 2	127 206,96	26 713,46	153 920,42
Celková cena dle Smlouvy včetně dodatků	11 920 388,60	2 503 281,61	14 423 670,21

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: čtrnáct-milionů-čtyři-sta-dvacet-tři-tisíc-šest-set-sedmdesát-korun-českých-dvacet-jedna-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/93/6/2020 ze dne 18. 05. 2020.

Příloha: 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: - 2 -06- 2020

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 22. 05. 2020

Za Zhotovitele



Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Če19/30_V CP/MNP **CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu**
Objekt: SO 01 **Administrativní budova**
Rozpočet: 03 **Kotel**

Objednatel: Olomoucký kraj **IČO: 60609460**
 Jeremenkova 1191/40a **DIČ: CZ60609460**
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. **IČO: 46972021**
 Vápenice 2970/17 **DIČ: CZ46972021**
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			54 510,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 248,28
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 758,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 758,28 CZK
Základní DPH	21 %	11 709,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 67 467,52 czk

v  dne 22.05.2020
 St  Za zhotovitele (1)

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731	Kotelny	PSV			54 510,00	98
VN	Vedlejší náklady	VN			1 248,28	2
Cena celkem					55 758,28	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu		
O:	SO 01	Administrativní budova	
R:	03	Kotel	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				54 510,00
1	484001	Kotel Vitodens 100-W "NEW" 5,1-35kW LCD-displej (kombi) Viessmann	ks	1,00000	51 520,00	51 520,00
2	484002	čidlo venkovní teploty pro Vitodens 100	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
3	484003	pokojový termostat PT-52-Elektrobock CZ	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 248,28
4	030001X01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	1 248,28	1 248,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Če19/30_V CP/MNP **CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu**
Objekt: SO 01 **Administrativní budova**
Rozpočet: 04 **Stavbení úpravy dispozic**

Objednatel: Olomoucký kraj IČO: 60609460
 Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-15 444,51
PSV			12 383,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			-70,09
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 130,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 130,94 CZK
Základní DPH	21 %	-657,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-3 788,44 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-3 683,34	118
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-12 671,19	405
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			50,90	-2
997	Přesun sutě	HSV			1 399,81	-45
998	Přesun hmot	HSV			-540,69	17
776	Podlahy povlakové	PSV			30 231,36	-966
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-17 847,70	570
VN	Vedlejší náklady	VN			-70,09	2
Cena celkem					-3 130,94	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	04	Stavbení úpravy dispozic			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 683,34
3	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	-0,15300	3 180,00	-486,54

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy, legenda překladů :

p05 Překlad I160 - ŽB (dl * š * v) :

(1,70)*0,50*0,18 : -(1,70)*0,50*0,18)

-0,15300

4	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	-0,10042	39 100,00	-3 926,42
---	-----------	---	---	----------	-----------	-----------

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy, legenda překladů :

p05 Překlad I160 - l-nosník (dl * p * m) (m=17,9 kg/m) :

-(1,70)*3*17,9/1000)*1,1

-0,10042

5	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	0,46000	647,00	297,62
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

m.č.1.11-1.16 : 0,23*2,00

0,46000

6	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	4,00000	108,00	432,00
---	-----------	---	---	---------	--------	--------

m.č.1.11-1.16 : 2,00*2

4,00000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 671,19
---------------	--	---	--	--	--	-------------------

7	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací mústek nanášený ručně stěn	m2	-23,04800	67,20	-1 548,83
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

m.č.1.11-1.16 : 0,23*2,00*2

0,92000

omítka po ubourání příčky m.č.1.16-1.17 : 2,85*0,20*2

1,14000

m.č.1.16-1.17 : -(6,28*2,25-(0,80*1,97))*2

-25,10800

8	612325403	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, vrozahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-25,10800	219,00	-5 498,65
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

m.č.1.16-1.17 : -(6,28*2,25-(0,80*1,97))*2

-25,10800

9	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-23,04800	244,00	-5 623,71
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

m.č.1.11-1.16 : 0,23*2,00*2

0,92000

omítka po ubourání příčky m.č.1.16-1.17 : 2,85*0,20*2

1,14000

m.č.1.16-1.17 : -(6,28*2,25-(0,80*1,97))*2

-25,10800

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50,90
---------------	--	--	--	--	--	--------------

10	962032231	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,25972	786,00	1 776,14
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

m.č.1.16-1.17 : (6,28*2,85-(0,80*1,97))*0,18

2,93796

odpočet skleněných tvárnic : -(6,28*0,60)*0,18

-0,67824

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	04	Stavbení úpravy dispozic			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	962081131	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm	m2	3,76800	154,50	582,16

m.č.1.16-1.17 : (6,28*0,60)

3,76800

12	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárníc, příčekvek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-0,93240	1 341,00	-1 250,35
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

D.1.1.2 - stávající, půdorys 1NP :

Vybourání otvorů (dl * š * v) :

místnost (121; 121/122) :

-(1,20*0,37*2,10)

-0,93240

13	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svýskrabáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-25,10800	42,10	-1 057,05
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

m.č.1.16-1.17 : -(6,28*2,25-(0,80*1,97))*2

-25,10800

Díl: 997		Přesun sutě				1 399,81
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

14	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,08044	411,00	444,06
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,08044	239,00	258,22
16	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,12616	10,40	157,31
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,08044	500,00	540,22

Díl: 998		Přesun hmot				-540,69
-----------------	--	--------------------	--	--	--	----------------

18	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-1,40439	385,00	-540,69
----	-----------	--	---	----------	--------	---------

Díl: 776		Podlahy povlakové				30 231,36
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

19	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	24,06480	152,00	3 657,85
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

Koberec (dl * š) :

místnost 116 : 2,66*6,28

16,70480

místnost 122 : 1,60*4,60

7,36000

20	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	17,87000	37,00	661,19
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

m.č. 1.22 : 17,87

17,87000

21	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	17,87000	169,00	3 020,03
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

m.č. 1.22 : 17,87

17,87000

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	04	Stavění úpravy dispozic			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	-5,14390	188,00	-967,05

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

vinyl (dl * š) :

místnost 116 : -(2,48*6,28)

-15,57440

místnost 122 : (3,99-1,60+3,745-1,60)/2*4,60

10,43050

23	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-8,38500	93,60	-784,84
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	---------

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

Vinyl, lišta (dl) :

místnost 116 : -(2,48+6,28)*2

-17,52000

místnost 122 : (3,99-1,60+4,60+3,745-1,6)

9,13500

24	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	5,85000	128,00	748,80
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

Různá nášlapná vrstva, přechodová lišta (dl) :

místnost117/116 : -0,80

-0,80000

místnost 116/118 : 1,25

1,25000

místnost 118/122 : 0,80

0,80000

místnost 122 vinyl/zóna : 4,60

4,60000

25	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-10,06200	59,00	-593,66
----	----------	---------------------------	---	-----------	-------	---------

*Přepočtené koeficientem množství :

místnost 116 : -(2,48+6,28)*2*1,20

-21,02400

místnost 122 : (3,99-1,60+4,60+3,745-1,6)*1,20

10,96200

26	2841105X	dílce vinylové tl. 3,0 mm (dle výběru investora)	m2	-6,17268	560,00	-3 456,70
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

Koberec (dl * š) :

místnost 116 :

*Přepočtené koeficientem množství : -(2,48*6,28)*1,2

-18,68928

místnost 122 : (3,99-1,60+3,745-1,60)/2*4,60*1,2

12,51660

27	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	7,02000	125,00	877,50
----	----------	--	---	---------	--------	--------

*Přepočtené koeficientem množství :

5,85*1,20

7,02000

28	69751050	koberec v rolích š 4m, všivaná smyčka, vlákno PA, hm 550g/m2, PA, zátěž 33, hořlavost Bfl S1	m2	20,04576	601,00	12 047,50
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

Koberec (dl * š) :

místnost 116 :

*Přepočtené koeficientem množství : (2,66*6,28)*1,2

20,04576

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	04	Stavbení úpravy dispozic			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	6975105X	koberec - čistící zóna (dle výběru investora)	m2	8,83200	1 690,00	14 926,08

místnost 122 : 1,60*4,60*1,2 8,83200

30	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,10962	498,50	54,65
31	998776181	Přesun t podl povlak přípi -mech	t	0,10962	365,00	40,01

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety -17 847,70

32	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-25,10800	29,00	-728,13
----	-----------	---	----	-----------	-------	---------

m.č. 1.16-1.17 : -(6,28*2,25-(0,80*1,97))*2 -25,10800

33	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-199,99500	22,40	-4 479,89
----	-----------	---	----	------------	-------	-----------

m.č. 1.16-1.17 : -(6,28*2,25-(0,80*1,97))*2 -25,10800

m.č. 1.11-1.16 : 0,23*2,00*2 0,92000

odpočet kazetového stropu :

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

Skladba S06, S07, S08, S09 - kazetový pohled (dl * š) :

místnost (103; 107; 111; 112; 116; 117; 118; 119; 120;

121; 122) :

(9,93)+(15,89)+(2,95*2,16)+(3,21*5,00)+(2,48*6,28)+(3,71*6,28)+(21,59)+(3,97*4,60)+(3,87*4,60)+(2,88*4,60)+(17,79) :

-175,807

-175,80700

34	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-199,99500	63,20	-12 639,68
----	-----------	--	----	------------	-------	------------

m.č. 1.16-1.17 : -(6,28*2,25-(0,80*1,97))*2 -25,10800

m.č. 1.11-1.16 : 0,23*2,00*2 0,92000

odpočet kazetového stropu :

D.1.1.6 - půdorys 1NP, základy :

Skladba S06, S07, S08, S09 - kazetový pohled (dl * š) :

místnost (103; 107; 111; 112; 116; 117; 118; 119; 120;

121; 122) :

(9,93)+(15,89)+(2,95*2,16)+(3,21*5,00)+(2,48*6,28)+(3,71*6,28)+(21,59)+(3,97*4,60)+(3,87*4,60)+(2,88*4,60)+(17,79) :

-175,807

-175,80700

Díl: VN Vedlejší náklady -70,09

35	030001X01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	-70,09	-70,09
----	-----------	-----------------------------	--------	---------	--------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Če19/30_V CP/MNP **CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu**
Objekt: SO 01 **Administrativní budova**
Rozpočet: 05 **SK**

Objednatel: Olomoucký kraj IČO: 60609460
 Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			38 303,15
MON			4 653,39
Vedlejší náklady			880,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 836,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 836,54 CZK
Základní DPH	21 %	9 205,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 53 042,21 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			38 303,15	87
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			3 278,39	7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			1 375,00	3
VRN4	Inženýrská činnost	VN			880,00	2
Cena celkem					43 836,54	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu		
O:	SO 01	Administrativní budova	
R:	05	SK	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				38 303,15
1	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	30,00000	1,85	55,50
2	971028451	Vybourání otvorů ve zdvu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	2,00000	669,00	1 338,00
3	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm	m	30,00000	184,78	5 543,40
4	742110124	Montáž nosniku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šifry 250 mm	kus	30,00000	129,34	3 880,20
5	NKT742110104.2	kabelový drátěný žlab 50x100, včetně spojovacího materiálu, vložníků, nosníků, závitových tyčí, držáků (do trapéz, I profil...) apod. - funkční schopnost při požáru 60min.	m	30,00000	231,00	6 930,00

30 "SO 02 :

30

30,00000

6	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,00000	18,50	2 220,00
7	10.063.711	TCEPKPFLE 10x4x0,8	m	60,00000	85,82	5 137,20
8	PKB.612066	SYKFY 10x2x0,5 con	km	0,06000	14 327,02	859,62
9	220110152	Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 20 žil	kus	4,00000	1 890,00	7 560,00
10	SK_rozv_po1	Montáž rozvaděče pro 100párů pod omítku	kus	1,00000	935,00	935,00
11	NKT10.051.852	Skříň MIS 1b pod om.logo telefon vč.rám.	kus	1,00000	1 486,49	1 486,49
12	SK_rozv_po2	Montáž rozvaděče pro 20párů pod omítku	kus	1,00000	495,00	495,00
13	10.051.877	Skříň MRK 20 pod omítku, zámek	kus	1,00000	948,52	948,52
14	220110186	Montáž svorkovnice LSA-PLUS	kus	6,00000	24,10	144,60
15	1135679	SVORKOVNICE KRONE LSA-PLUS 2/10 RÓZPOJOV	kus	6,00000	128,27	769,62

Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 278,39
16	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,01500	1 172,51	17,59
17	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	10,00000	47,75	477,50
18	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	30,00000	36,37	1 091,10
19	34571352	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	30,00000	44,70	1 341,00
20	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	20,00000	12,06	241,20
21	SK460490012.1	Folie výstražná do výkopu, 22cm oranžová	m	20,00000	5,50	110,00

Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 375,00
22	013254000	Projektová dokumentace (návrh řešení, DSPS)	...	1,00000	825,00	825,00
23	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,00000	550,00	550,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				880,00
24	045002000	Kompletační a koordináční činnost	...	1,00000	880,00	880,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Če19/30_V CP/MNP CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu

Objekt: SO 01 Administrativní budova

Rozpočet: 06 PZTS

Objednatel: Olomoucký kraj IČO: 60609460
Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021
Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			154 332,28
MON			8 050,00
Vedlejší náklady			2 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			164 582,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	164 582,28 CZK
Základní DPH	21 %	34 562,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **199 144,56 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			154 332,28	94
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			8 050,00	5
VRN4	Inženýrská činnost	VN			2 200,00	1
Cena celkem					164 582,28	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	06	PZTS			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				154 332,28
1	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	285,00000	1,85	527,25
2	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	200,00000	23,10	4 620,00
3	742110161.1	Svazkový kabelový držák	ks	200,00000	16,50	3 300,00
		100*2 "m po cca.50cm :				
		200		200,00000		
4	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	35,04800	36,50	1 279,25
5	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	36,80000	14,60	537,28
		35.047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :				
		36,8		36,80000		
6	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	40,00000	46,19	1 847,60
7	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	40,00000	7,33	293,20
8	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	25,00000	55,43	1 385,75
9	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	26,25000	6,26	164,33
		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :				
		26,25		26,25000		
10	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	340,00000	18,48	6 283,20
11	742121001.1	instalační kabel pro napojení magnetického kontaktu	m	40,00000	5,50	220,00
12	742121001.2	CC-01, instalační kabel pro systém JA-100	m	280,00000	8,80	2 464,00
		180 "SO 01 :				
		100 "SO 02 :				
		280		280,00000		
13	742121001.3	zemní kabel TCEPKPFL 3x4x0,6	m	20,00000	27,50	550,00
14	742220003	Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,00000	7 027,71	7 027,71
15	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny	kus	1,00000	1 390,90	1 390,90
16	742220003.1	JA-107KRY (0109-796) - ústředna s GSM / LAN / rádiem	kus	1,00000	12 452,00	12 452,00
17	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,00000	629,57	629,57
18	PZTS_742220211	JA-120Z (0106-563) - zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100	kus	1,00000	4 547,40	4 547,40
19	742220211.2	Box pro zálohovaný napájecí zdroj	ks	1,00000	660,00	660,00
20	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	2,00000	113,47	226,94
21	742220161	AKU 12V/18Ah	kus	2,00000	1 324,40	2 648,80
22	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	9,00000	710,09	6 390,81
23	742220031.1	JA-118M, sběrníkový modul pro připojení magn. kontaktu	kus	6,00000	1 149,50	6 897,00
		4 "SO 01 :				
		2 "SO 02 :				
		6		6,00000		
24	742220031.2	JA-120N - sběrníkový modul pro el. zámek	kus	3,00000	1 047,20	3 141,60
25	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	10,00000	263,54	2 635,40

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	06	PZTS			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	742220051.1	JA-190PL, víceúčelová montážní krabice		10,00000	67,10	671,00
27	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	4,00000	139,09	556,36
28	742220053.1	RK 1S-18S, rozvodná krabice 16 svorek + TAMPER	kus	4,00000	302,50	1 210,00
		4 "SO 02 :		4,00000		
		4		4,00000		
29	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	8,00000	78,53	628,24
30	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	kus	8,00000	124,45	995,60
31	742220061.1	JA-110Z, adresovatelný rozbočovač sběrnice	kus	3,00000	451,00	1 353,00
		3 "SO 01 :		3,00000		
		3		3,00000		
32	742220061.2	JA-110T, modul izolátoru sběrnice	kus	5,00000	374,00	1 870,00
		4 "SO 01 :				
		1 "SO 02 :				
		5		5,00000		
33	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	5,00000	490,48	2 452,40
34	742220141.1	JA-114E, sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	kus	1,00000	1 998,70	1 998,70
		1 "SO 01 :		1,00000		
		1		1,00000		
35	742220141.2	JA-113E (0104-026) - sběrníc. příst. modul klávesnicí a RFID	ks	4,00000	1 608,20	6 432,80
		3 "SO 01 :				
		1 "SO 02 :				
		4		4,00000		
36	742220141.3	JA-192E, ovládací segment přístupových modulů	kus	16,00000	94,60	1 513,60
37	PZTS_přívěšek	bezdotýkový RFID přívěšek	kus	50,00000	104,50	5 225,00
38	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN	kus	3,00000	915,07	2 745,21
39	PZTS_742220081	JA-123E - sběrníková venkovní klávesnice s RFID	kus	3,00000	1 914,00	5 742,00
		3 "SO 01 :		3,00000		
		3		3,00000		
40	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	21,00000	351,39	7 379,19
41	742220232.1	JA-111ST-A, sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot, optická signalizace, integrovaná siréna	kus	5,00000	1 320,00	6 600,00
		2 "SO 01 :				
		3 "SO 02 :				
		5		5,00000		
42	742220232.2	JA-110P (0106-185) - sběrníkový PIR detektor	ks	16,00000	578,60	9 257,60
		12 "SO 01 :				
		4 "SO 02 :				
		16		16,00000		
43	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	3,00000	183,00	549,00
44	742220241	Montáž armované hadice k magnetickému kontaktu	kus	3,00000	102,00	306,00
45	742220241.1	Magnetický kontakt vratový	ks	3,00000	495,00	1 485,00
		1 "SO 01 :				
		2 "SO 02 :				
		3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu	
O:	SO 01	Administrativní budova
R:	06	PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	6,00000	212,30	1 273,80
47	742220236.1	magnetický detektor dveří	kus	6,00000	198,00	1 188,00

4 "SO 01 :

2 "SO 02 :

6

6,00000

48	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	2,00000	637,00	1 274,00
49	742220256.1	JA-111A-BASE-RB (0105-219) - sběrníková siréna venkovní	ks	2,00000	1 422,30	2 844,60

1 "SO 01 :

1 "SO 02 :

2

2,00000

50	742220256.2	JA-1X1A-C-ST (0104-473) - kryt sirény JA-1x1A, nerez-červ. blíkač	ks	2,00000	1 498,20	2 996,40
51	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	2,00000	351,39	702,78
52	742220255.1	JA-110A, sběrníková siréna vnitřní	kus	2,00000	535,70	1 071,40

2 "SO 01 :

2

2,00000

53	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,00000	398,12	796,24
54	PZT742123001.1	BDG-024-V/1-R1 Kombinovaná hrubá/jemná přep.ochrana 24Vss, pro 1 pár vodičů ven z objektu	kus	2,00000	2 379,30	4 758,60
55	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,00000	622,24	622,24
56	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	41,00000	30,75	1 260,75

29 "detektorů :

5 "klávesnic :

4 "sirény :

3 "čtečky karet :

41

41,00000

57	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	41,00000	36,60	1 500,60
58	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,00000	1 830,13	1 830,13
59	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	1 516,28000	0,74	1 122,05

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 050,00

60	013254000	Projektová dokumentace (návrh řešení, DSPS)	...	1,00000	7 500,00	7 500,00
61	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,00000	550,00	550,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 2 200,00

62	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,00000	2 200,00	2 200,00
----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Če19/30_V CP/MNP CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu

Objekt: SO 01 Administrativní budova

Rozpočet: 06a DT

Objednatel: Olomoucký kraj IČO: 60609460
Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021
Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-11 616,00
Vedlejší náklady			-266,01
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 882,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 882,01 CZK
Základní DPH	21 %	-2 495,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -14 377,23 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
DT	Domácí telefon	MON			-11 616,00	98
VN	Vedlejší náklady	VN			-266,01	2
Cena celkem					-11 882,01	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu		
O:	SO 01	Administrativní budova	
R:	06a	DT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: DT		Domácí telefon				-11 616,00
1	Pol 1	Čtečka karet interiérová (dle stávajícího systému uživatele)	ks	-1,00000	3 267,00	-3 267,00
2	Pol 2	Čtečka karet exteriérová (dle stávajícího systému uživatele)	ks	-2,00000	4 174,50	-8 349,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-266,01
3	030001X01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	-266,01	-266,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če19/30_V** **CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu**
CP/MNP

Objekt: **SO 01** **Administrativní budova**

Rozpočet: **07** **Změna provedení střešy SO02 Garáže**

Objednatel: **Olomoucký kraj** **IČO: 60609460**
Jeremenkova 1191/40a **DIČ: CZ60609460**
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** **IČO: 46972021**
Vápenice 2970/17 **DIČ: CZ46972021**
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-22 507,49
PSV			-22 924,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			-1 040,39
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-46 472,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 472,08 CZK
Základní DPH	21 %	-9 759,14 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-56 231,22 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 996,58	-19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 869,27	-10
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			4 083,77	-9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-14 234,40	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 345,24	-3
997	Přesun sutě	HSV			-27 567,95	59
712	Povlakové krytiny	PSV			-2 078,01	4
713	Izolace tepelné	PSV			-1 088,19	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			-19 758,00	43
VN	Vedlejší náklady	VN			-1 040,39	2
Cena celkem					-46 472,08	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	07	Změna provedení střechy SO02 Garáže			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					8 996,58
1	311272031	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	9,06000	993,00	8 996,58
		nadezdění atiky nad garážemi : 0,25*(20,97+5,09*3)		9,06000		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					4 869,27
2	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,15000	3 230,00	484,50
		zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00*0,15		0,15000		
3	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových) , s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	0,01500	42 920,00	643,80
		zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00*0,15*0,1		0,01500		

4	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,62400	408,50	1 480,40
		věnců atiky garáže : 0,05*2*(20,97+5,09*3)		3,62400		
5	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,62400	96,00	347,90
		věnců atiky garáže : 0,05*2*(20,97+5,09*3)		3,62400		
6	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1,00000	108,00	108,00
		zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00		1,00000		

7	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	1,00000	404,00	404,00
		zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00		1,00000		
8	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	1,00000	162,00	162,00
		zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00		1,00000		

9	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	1,00000	50,00	50,00
		zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00		1,00000		
10	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,36240	3 280,00	1 188,67
		věnců atiky garáže : 0,05*0,20*(20,97+5,09*3)		0,36240		

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 083,77
11	622142001	Potažení vnějších ploch pletem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	9,34500	193,00	1 803,59
		nadezdění atiky nad garážemi : 0,30*(20,97+5,09*2)		9,34500		
12	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	9,34500	244,00	2 280,18
		nadezdění atiky nad garážemi : 0,30*(20,97+5,09*2)		9,34500		

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu
O:	SO 01 Administrativní budova
R:	07 Změna provedení střechy SO02 Garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14 234,40
13	962032231	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,32346	786,00	254,24
		bourání větrání m.č.1.03 : (1,00*1,10-0,71*0,79)*0,15*4		0,32346		
14	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,10000	4 900,00	490,00
		bourání větrání m.č.1.03 : 1,00*1,00*0,1		0,10000		
15	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-5,38800	2 780,00	-14 978,64
		D.1.1.2 - stávající, půdorys podlaží, střecha : Odstranění bet. mazaniny (pl * v) : (8,50+11,87)*5,29*0,05 : -5,388		-5,38800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 345,24
16	998018001	Přesun ruční budova v -6m	t	3,49414	385,00	1 345,24
Díl: 997		Přesun sutě				-27 567,95
17	997013215	Doprava suť budova v-18m ručně	t	-12,38476	1 340,00	-16 595,58
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : -11,85360 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : -1,15943 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : -0,19396 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,58223 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,24000		-11,85360 -1,15943 -0,19396 0,58223 0,24000		
18	997013501	Odvoz suť na skládku -1km	t	-12,38476	239,00	-2 959,96
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : -11,85360 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : -1,15943 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : -0,19396 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,58223 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,24000		-11,85360 -1,15943 -0,19396 0,58223 0,24000		
19	997013509	Přípl odvoz suť na skládku ZKD 1km	t	-175,00267	10,40	-1 820,03
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : -11,85360 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : -1,15943 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : -0,19396 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,58223 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,24000 Mezisoučet -13*12,50907		-11,85360 -1,15943 -0,19396 0,58223 0,24000 -12,38476 -162,61791		
20	997013831	Skládkové směsný odpad	t	-12,38476	500,00	-6 192,38
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : -11,85360 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : -1,15943 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : -0,19396 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,58223 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,24000		-11,85360 -1,15943 -0,19396 0,58223 0,24000		

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	07	Změna provedení střešy SO02 Garáže			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-2 078,01
21	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-115,94300	22,20	-2 573,93
D.1.1.2 - stávající, půdorys podlaží, střecha :						
Odstranění asf. pásů,V (pl) :						
(8,50+11,87)*5,29 :						
Odstranění asf. pásů,S (pl) :						
(5,09*4+0,2+8,5+11,87)*0,20 :						
				-115,943		
				-115,94300		
22	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,00000	12,00	12,00
				zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00	1,00000	
23	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodové	m2	1,00000	90,00	90,00
				zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00	1,00000	
24	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	1,00000	46,30	46,30
				zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00	1,00000	
25	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00030	50 800,00	15,24
				zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00*0,0003	0,00030	
26	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1,20000	124,00	148,80
				zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00*1,2	1,20000	
27	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,20000	145,00	174,00
				zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00*1,2	1,20000	
28	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00546	1 167,00	6,37
29	998712181	Přesun t povl krytina přípl -mech	t	0,00546	588,00	3,21
Díl: 713		Izolace tepelné				-1 088,19
30	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	1,00000	255,00	255,00
				zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00	1,00000	
31	713140821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených zpolystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-107,75700	17,90	-1 928,85
D.1.1.2 - stávající, půdorys podlaží, střecha :						
Odstranění spádové vrstvy (pl) :						
(8,50+11,87)*5,29 :						
				-107,757		
				-107,75700		
32	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0,27500	2 100,00	577,50

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	07	Změna provedení střechy SO02 Garáže			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zapravení stropu po bourání větrání : 1,00*1,00*0,25*1,1		0,27500		

33	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00566	913,00	5,17
34	998713181	Přesun t tep izolace přípl -mech	t	0,00566	529,00	2,99
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-19 758,00
35	764000M03	D+M M03 oplechování stříšky TiZn, břidlicové šedý odstín 1400x1400 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	2 646,00	-2 646,00
36	764000M04	D+M M04 lemování plechu stříšky TiZn, břidlicové šedý odstín ř 350 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	m	-4,00000	1 078,00	-4 312,00
37	764000M11	D+M M11 repase stávajících kovových větracích mřížek stříšky - obroušení, odmaštění stávajícího nátěru 720x800 vč. odrezivění a příslušenství (dle PD)	kus	-4,00000	3 200,00	-12 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 040,39
38	030001X01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	-1 040,39	-1 040,39

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Če19/30_V CP/MNP	CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu
Objekt:	SO 01	Administrativní budova
Rozpočet:	08	Skříňky

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov-Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-82 000,00
PSV			8 204,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			-1 689,91
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-75 485,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 485,11 CZK
Základní DPH	21 %	-15 851,87 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
---------------------	-----------------

Cena celkem s DPH	-91 336,98 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OST	Ostatní	HSV			-82 000,00	109
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-82 000,00	109
767	Konstrukce zámečnické	PSV			90 204,80	-120
VN	Vedlejší náklady	VN			-1 689,91	2
Cena celkem					-75 485,11	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu	
O:	SO 01	Administrativní budova
R:	08	Skříňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				-82 000,00
1	OST000X01	D+M skříňky do šaten - šatní 3dveřová kovová skříň s lavičkou rozměr 2080x900x810, cylindrický zámek vč. dodávky hlavního klíče (dle PD)	kpl	-8,00000	10 250,00	-82 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-82 000,00
2	OST000X01	D+M skříňky do šaten - šatní 3dveřová kovová skříň s lavičkou rozměr 2080x900x810, cylindrický zámek vč. dodávky hlavního klíče (dle PD)	kpl	-8,00000	10 250,00	-82 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				90 204,80
3	R767001	Dodávka - šatní skříňky ALSIN - dle cenové nabídky včetně dopravy	komplet	1,00000	88 404,80	88 404,80

6ks

Skříň šatní s dvouplášťovými dveřmi, sokl v = 40 MM, šíře oddělení 300 MM, počet oddělení - 3, počet dveří v oddělení - 2, tvar dveří Z, plastová
jmenovka na dveřích, v každém odd. týč se třemi plastovými háčky, háček na ručník na vnitřní straně dveří

Rozměr: 1800x900x500

Konfigurace:

Korpus: RAL7035

Dveře: klasik

Uzamykání: Cylindrický zámek se 2 klíči

Omezovač otevření dveří

1 ks Klíč centrální BURG HXL

6ks

Skříň šatní s dvouplášťovými dveřmi, sokl v = 40 MM, šíře oddělení 300 MM, počet oddělení - 2, počet dveří v oddělení - 2, tvar dveří Z, plastová
jmenovka na dveřích, v každém odd. týč se třemi plastovými háčky, háček na ručník na vnitřní straně dveří

Rozměr: 1800x600x500

Konfigurace:

Korpus: RAL7035

Dveře: klasik

Uzamykání: Cylindrický zámek se 2 klíči

Omezovač otevření dveří

Nakupovaná doprava Prostějov, dokládka 2,5 Ldm

4	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,50000	1 200,00	1 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 689,91
5	030001X01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	-1 689,91	-1 689,91