

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300161

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Velká Bystřice

Termín dodání: 30.9.2020

Místo : Olomouc město

Datum: 27.05.2020

Termín : červen

Kontakt : p. Pavel Chudík, tel. 606 744 632

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>586 445,15</b>

## ZRN

37	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	63,840		0,00
39	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	63,840		0,00
44	K	5905070020	Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m	m	25,000		0,00
55	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,100		0,00
61	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	15,000		0,00
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	2,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	2,000		0,00
171	K	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,007		0,00
175	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,050		0,00
178	K	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,077		0,00
183	K	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"	km	0,006		0,00
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	58,000		0,00
293	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	208,000		0,00
337	K	5910010030	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. S49	m	84,000		0,00
341	K	5910010130	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49	m	50,000		0,00
551	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	44,000		0,00
696	K	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer	kus	2,000		0,00
705	K	5914120040	Demontáž nástupiště úrovně Tischer oboustranného včetně podložek	m	26,000		0,00
731	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	230,000		0,00
740	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	30,500		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	90,000		0,00
760	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	23,066		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	23,066		0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suší nebo hmot na oficiální skládce	t	30,000		0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	60,000		0,00
36	K	7592005074	Montáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	1,000		0,00
40	K	7592007074	Demontáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	1,000		0,00
							0,00
							0,00

## ZRN Celkem

0,00

## VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	1,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	1,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	60,000		0,00
							0,00

## VON Celkem

0,00