

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: POI/19/170,07PU-002901 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 1/2020/Ja K. Vary

Ze dne: 28. 5. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:

Provádění běžné údržby dálnice II. třídy a silnic I. třídy v Karlovarském kraji

Místo dodání: silnice I/6 MÚK Chlumeček – st. hr. Pomezí
silnice I/21 hranice kraje Tachov – st. hr. Vojtanov
silnice I/64 železniční přejezd – st. hr. Aš
dálnice D6 Kamenný Dvůr – MÚK Chlumeček

Termín dodání: 1. 6. 2020 – 1. 9. 2020

Kontaktní osoba objednatele: [redacted]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 164 929,60 / 2 619 564,82

Další informace pro dodavatele: Práce na každý měsíc budou upřesněny.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [redacted]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha: Závazek odkoupení vytěženého materiálu

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775,




jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „**Provádění běžné letní údržby silnic I. tříd a dálnice D6 v KV kraji**“ (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| Materiál | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Vytěžený železný šrot | dle vážního lístku | Cena v místě a čase obvyklá. |

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

 Digitálně podepsal 
Datum: 2020.05.29 10:47:34
+02'00'

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2020.05.29 11:22:35 +02'00'

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky | technická specifikace | | | | |
|---------|--------------------|----------|--|---|--|--|--|--|
| 1s | 2112 | 93818.1 | Čištění vozovek metením strojně samosběrem | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací | | | | |
| 6s | 2161 | 014102.1 | Poplatky za skládku - zemina, kamenivo | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. | | | | |
| 8s | 2161 | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. | | | | |
| 10s | 2511 | 587201 | Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 13s | 3112 | 91419 | Čištění SDZ omytím vodou | Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 14s | 3131 | 914912.1 | SDZ - narovnění stojanu | Položka zahrnuje narovnění např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 15s | 3132 | 914921.2 | SDZ - vyrovnání značky | Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 16s | 3152 | 914921.1 | SDZ - výměna stojanu a patky | Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 17s | 3153 | 914914 | SDZ - výměna stojanu | Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 18s | 3154 | 914924.1 | SDZ - výměna patky | Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč.materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 19s | 3161 | 914113.1 | SDZ - likvidace značky | Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky | technická specifikace | | | | |
|---------|--------------------|----------|--|---|--|--|--|--|
| 20s | 3172 | 914131.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 22s | 3172 | 914231.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 24s | 3173 | 914131.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 39s | 4411 | 912389 | Nástavce na svodidla - čištění | Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 40s | 4421 | 91238 | Nástavce na svodidla - zřízení | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 41s | 4431 | | Nástavce na svodidla - rovnání | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 43s | 4451 | 912283 | Nástavce na svodidla - demontáž | Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 44s | 4511 | 912289 | Směrové sloupky - čištění strojně | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 45s | 4521 | 91228.1 | Směrové sloupky silniční - zřízení | Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 47s | 4531 | 91228.5 | Směrové sloupky - znovuosazení | Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 48s | 4541 | | Směrové sloupky - vyrovnání | Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky | technická specifikace | | | | |
|---------|--------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 49s | 4581 | 912A89 | Balisety - čištění strojně | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 55s | 4711 | 91325 | Kilometrovník ocelový - dodání a osazení | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 58s | 4725 | 913253 | Kilometrovník - demontáž | Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 59s | 5123 | 12920 | Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením | Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání násosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 60s | 5131 | 56960 | Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení | Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 62s | 5211 | 12900 | Čištění příkopů, svahů, odpočívky a asf. zálivů od odpadků ručně | Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 66s | 5242 | 935212R.1 | Příkopy - opravy | Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 67s | 5311 | 93852R.1 | Rigoly - čištění nánosů | Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 70s | 5511 | 129958 | Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 72s | 5512 | 12940 | Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 73s | 5811 | 12980 | Vpustě, šachty - čištění | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky | technická specifikace | | | | |
|---------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 83s | 5922 | 917224R.1 | Silniční obruby betonové - výměna | Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry). vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 91s | 7211 | 938545R.1 | Protihlukové stěny čištění | čištění tlakovou vodou, Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 92s | 8121 | 18481-617. | Řez a průklest stromů | Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větvi zasahujících do průjezdního profilu, větví nadbytečných, výmladků a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom | | | | |
| 94s | 8151 | 117 11 | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 95s | 8151 | 117 11 | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením.Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | | | | |
| 97s | 8221 | 111 21 | Řez a průklest keře | Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 32s | 4211 | 78321 | Zábradlí - nátěr včetně očištění | Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | | | | |
| 98s | 8313 | 111 15 | Kosení travních porostů ručně křovinořezem | Secení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozmezových podmínek. | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Celková cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH | 2 164 929,60 |
| DPH Kč | 454 635,22 |
| Celková cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH | 2 619 564,82 |

Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.29
10:46:20 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2020.05.29 11:20:13 +02'00'