

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlil celk. ceny Kč	
objekt - SO 170 - Provizorní komunikace											
1	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	905,00	425,70	-479,300	118,02	106 808,10	50 241,11	-56 566,99	SoD
2	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého	m3	118,70	63,86	-54,840	265,54	31 519,60	16 957,38	-14 562,21	SoD
4	171152119R	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypů z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu - vč. materiálu a odstranění	m3	1 375,00	1 047,37	-327,630	1 704,16	2 343 220,00	1 784 886,06	-558 333,94	SoD
5	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozproštěním a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	90,50	63,86	-26,640	590,08	53 402,24	37 682,51	-15 719,73	SoD
6	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	905,00	425,70	-479,300	265,54	240 313,70	113 040,38	-127 273,32	SoD
7	59381001	Panel silniční 3.00x1.20x0,15m	ks	251,39	118,25	-133,139	4 602,66	1 157 058,09	544 264,55	-612 793,55	SoD
8	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	511,20	129,00	-382,195	50,98	26 060,72	6 576,42	-19 484,30	SoD
9	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 712,71	2 451,00	-7 261,705	5,87	57 013,58	14 387,37	-42 626,21	SoD
10	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	601,84	295,63	-306,208	152,83	91 978,90	45 181,13	-46 797,77	SoD
11	998226094	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	601,84	295,63	-306,208	29,98	18 043,10	8 862,99	-9 180,12	SoD
12	998226095	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	601,84	295,63	-306,208	20,59	12 391,84	6 087,02	-6 304,82	SoD
16	564851111	Podklad ze stěrkorůti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	188,00	0,00	-188,000	5,90	1 109,20	0,00	-1 109,20	SoD
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-1 510 752,16	

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlil celk. ceny Kč	
objekt - SO 170 - Provizorní komunikace											
13	027411R	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	m2	86,24	229,61	143,370	6 322,33 Kč	545 237,74	1 451 670,19	906 432,45	SoD
15	027413R	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	m2	86,24	229,61	143,370	4 214,89 Kč	363 492,11	967 780,89	604 288,78	SoD
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										1 510 721,23	
Celkový rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-30,93	