

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 242/OIRM/2020 ze dne 30.03.2020

na stavbu „Obnova vodovodu v ulici Horymírova a kanalizace v křižovatce s ulicí Třemošenskou“

č. 242/OIRM/2020

(smlouva o dílo schválena na základě usnesení RM ze dne 23.03.2020, č. 226/2020,
dodatek schválen na základě usnesení RM ze dne 04.05.2020 č. 293/2020)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: 1. SčV, a.s.
sídlo: Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem (na základě plné moci),
ve věcech smluvních
Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, provozním a technickým ředitelem,
ve věcech provozních a technických
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10383

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.03.2020 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na stavbu „Obnova vodovodu v ulici Horymírova a kanalizace v křižovatce s ulicí Třemošenskou“. V průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost provedení změn rozsahu díla. Na základě těchto změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Obnova_vodovodu v ulici Horymírova a kanalizace v křižovatce s ulicí Třemošenskou“, vše v kvalitě blíže specifikované v Technických standardech pro vodohospodářský majetek města Příbram, a v rozsahu daném smlouvou s modifikacemi dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

příloha: položkový rozpočet stavby

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram a takto jej bylo možné i užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena: 2.520.575,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Po dobu od 30.03.2020 do nabytí účinnosti sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by byla smlouva ve znění dodatku č. 1 uzavřena.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku smlouvy o dílo je tato příloha:
položkový rozpočet stavby

V Příbrami 27.5.2020
za zhotovitele:

V Příbrami -2-06-2020
za objednatele:




1. SČV, a. s.
Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta



1. SČV, a. s.
Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom
provozní a technický ředitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 008/2020 Pb, ul. Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132
 Tyršova 108 DIČ: CZ00243132
 26101 Příbram-Příbram I

Zhotovitel: 1. SČV, a.s. IČO: 47549793
 Ke Kablu 971 DIČ: CZ47549793
 10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 425 553,70
PSV	95 021,17
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 520 574,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 520 574,87 CZK
Zaokrouhlení		0,41 CZK

Cena celkem bez DPH **2 520 575,00 CZK**

v

Příbrami

dne

25.3.2020



C. Robert Moravek,
 RSHom MBA
 Za zhotovitele



M. PAULÍTOVÁ 'NAVLONA'
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
001	ul. Horymírova	0	1 576 493		1 576 493
01	Kanalizace	0	226 630		226 630
01	Vodovod	0	1 103 664		1 103 664
02	Vod.přípojky	0	246 199		246 199
002	křižovatka ul.Třemošenská, Horymírova	0	944 082		944 082
01	Kanalizace	0	551 762		551 762
01	Vodovod	0	265 897		265 897
02	Kan.přípojky	0	58 107		58 107
02	Vod.přípojky	0	68 317		68 317
Celkem za stavbu		0	2 520 575	0	2 520 575

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb,ul.Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	001	ul. Horymírova
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						608 718,42
1	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	40,00000	88,83	3 553,20
2	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	20,00000	1 261,40	25 228,00
3	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	4,00000	1 328,55	5 314,20
4	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	220,32000	1 285,20	283 155,26
5	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	31,50000	1 132,20	35 664,30
6	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	208,98000	850,00	177 633,00
7	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	48,96000	1 201,05	58 803,41
8	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	18,36000	1 054,85	19 367,05
Díl: 5 Komunikace						245 541,46
9	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	212,00000	69,02	14 632,24
10	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	139,92000	217,92	30 491,37
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	1 958,88000	15,26	29 892,51
12	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	139,92000	953,28	133 382,94
13	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	212,00000	175,20	37 142,40
Díl: 8 Trubní vedení						62 245,12
14	722120811	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 80	m	153,00000	211,68	32 387,04
15	877242121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	26,00000	137,00	3 562,00
16	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	8,00000	1 528,32	12 226,56
17	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	12,00000	392,16	4 705,92
18	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	153,00000	61,20	9 363,60
Díl: 899 Trubní materiál						64 759,34
19	286134130	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 90x8,2 mm PN16 6 m	m	153,00000	149,50	22 873,50
20	900400090T00	ELEKTROSPojKA D90	KS	26,00000	182,92	4 755,92
21	335008000116	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-1"	KS	8,00000	722,88	5 783,04
22	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	ks	9,00000	2 075,52	18 679,68
23	55259910	Koleno přírubové Duktus FFK DN 80-11 1/4° EWS	kus	1,00000	4 276,80	4 276,80
24	55259930	Koleno přírubové Duktus FFK DN 80-22 1/2° EWS	kus	1,00000	4 276,80	4 276,80
25	55259950	Koleno přírubové Duktus FFK DN 80-30° EWS	kus	1,00000	4 113,60	4 113,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						35,11
26	998273101	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	0,35336	99,36	35,11
Díl: 799 Ostatní						62 431,32
27	210800527	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně	m	153,00000	21,31	3 260,43
28	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	153,00000	12,86	1 967,58
29	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	153,00000	20,83	3 186,99
30	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	153,00000	99,84	15 275,52
31	981132412	Dopravní značení a zabezpečení výkopu bez DIO a povolení vstupů do komunikace	kpl	1,00000	0,00	0,00
32	99000	Pasportizace	kpl	2,00000	3 360,00	6 720,00
33	981132311	Vyjádření správců a vytýčení sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
34	001011005	Zkoušky hutnění	kpl	4,00000	1 920,00	7 680,00
35	0052410	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	153,00000	33,60	5 140,80

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb,ul.Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	001	ul. Horymírova
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	03100OA0	Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady	KPL	1,00000	19 200,00	19 200,00
Díl: 1		Zemní práce				59 933,16
37	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	251,82000	238,00	59 933,16

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb,ul.Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	001	ul. Horymírova
R:	01	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				141 526,63
1	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	15,00000	88,83	1 332,45
2	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	20,00000	1 261,40	25 228,00
3	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	5,00000	1 328,55	6 642,75
4	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	50,62500	1 132,20	57 317,63
5	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	40,50000	850,00	34 425,00
6	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	11,13750	1 201,05	13 376,69
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	3,03750	1 054,85	3 204,11
Díl: 5		Komunikace				20 304,39
8	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm	m2	20,25000	69,02	1 397,66
9	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	13,36500	953,28	12 740,59
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	173,74500	15,07	2 618,34
11	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	20,25000	175,20	3 547,80
Díl: 8		Trubní vedení				5 967,36
12	877395121	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	8,00000	745,92	5 967,36
Díl: 899		Trubní materiál				31 411,20
13	28651773.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/160/87° PVC	kus	8,00000	3 926,40	31 411,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11,75
14	998275101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	0,12000	97,92	11,75
Díl: 799		Ostatní				15 360,00
15	981132412	Dopravní značení a zabezpečení výkopu bez DIO a povolení vstupů do komunikace	kpl	1,00000	0,00	0,00
16	99000	Pasportizace	kpl	2,00000	0,00	0,00
17	981132311	Vyjádření správců a vytýčení sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
18	001011005	Zkoušky hutnění	kpl	4,00000	1 920,00	7 680,00
19	031000A0	Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady	KPL	1,00000	7 680,00	7 680,00
Díl: 1		Zemní práce				12 048,75
20	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,62500	238,00	12 048,75

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb, ul. Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	001	ul. Horymírova
R:	02	Vod. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						158 276,24
1	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	16,00000	88,83	1 421,28
2	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	10,00000	1 261,40	12 614,00
3	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	3,00000	1 328,55	3 985,65
4	132200112	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině. 1-4 pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	60,48000	1 285,20	77 728,90
5	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	50,40000	850,00	42 840,00
6	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	13,44000	1 201,05	16 142,11
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,36000	1 054,85	3 544,30
Díl: 5 Komunikace						38 916,00
8	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	33,60000	69,02	2 319,07
9	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,17600	217,92	4 832,59
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	310,46400	15,26	4 737,68
11	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	22,17600	953,28	21 139,94
12	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po ztuhnutí tl. 10 cm	m2	33,60000	175,20	5 886,72
Díl: 8 Trubní vedení						8 748,25
13	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	42,00000	18,34	770,28
14	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	7,00000	578,88	4 052,16
15	722219191	Montáž souprav zemních	kus	7,00000	50,11	350,77
16	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,00000	510,72	3 575,04
Díl: 899 Trubní materiál						25 746,84
17	286136741	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm L=6 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	42,00000	46,46	1 951,32
18	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	KS	7,00000	2 267,52	15 872,64
19	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	7,00000	512,64	3 588,48
20	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	7,00000	468,48	3 279,36
21	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	KS	7,00000	150,72	1 055,04
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						117,12
22	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,87458	133,92	117,12
Díl: 1 Zemní práce						14 394,24
23	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,48000	238,00	14 394,24

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb, ul. Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	002	křižovatka ul. Třemošenská, Horymírova
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	1 065,96			
1	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	12,00000	88,83	1 065,96
Díl: 8		Trubní vedení	2 704,60			
2	877242121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	5,00000	137,00	685,00
3	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	33,00000	61,20	2 019,60
Díl: 899		Trubní materiál	5 848,10			
4	286134130	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 90x8,2 mm PN16 6 m	m	33,00000	149,50	4 933,50
5	900400090T00	ELEKTROSPOJKA D90	KS	5,00000	182,92	914,60
Díl: 1		Zemní práce	145 000,55			
6	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	3,00000	1 261,40	3 784,20
7	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	3,00000	1 328,55	3 985,65
8	132200112	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině. 1-4 pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	47,52000	1 285,20	61 072,70
9	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	13,50000	1 132,20	15 284,70
10	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 15 km	m3	51,78000	850,00	44 013,00
11	175100020	Obsyp potrubí štěrkokopiskem dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 15 km	m3	10,56000	1 201,05	12 683,09
12	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,96000	1 054,85	4 177,21
Díl: 5		Komunikace	30 576,86			
13	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	26,40000	69,02	1 822,13
14	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,42400	217,92	3 797,04
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	243,93600	15,26	3 722,46
16	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	17,42400	953,28	16 609,95
17	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl. 10 cm	m2	26,40000	175,20	4 625,28
Díl: 8		Trubní vedení	16 153,92			
18	722120811	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 80	m	33,00000	211,68	6 985,44
19	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	2,00000	1 528,32	3 056,64
20	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	kus	7,00000	392,16	2 745,12
21	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1 796,16	1 796,16
22	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	346,56	346,56
23	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	922,56	922,56
24	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	301,44	301,44
Díl: 899		Trubní materiál	37 076,16			
25	335008000116	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-1"	KS	2,00000	722,88	1 445,76
26	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	ks	4,00000	2 075,52	8 302,08
27	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	2 064,96	2 064,96
28	K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	KS	1,00000	10 639,68	10 639,68
29	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	ks	1,00000	467,52	467,52
30	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1 488,96	1 488,96
31	55259910	Koleno přírubové Duktus FFK DN 80-11 1/4° EWS	kus	1,00000	4 276,80	4 276,80
32	55259930	Koleno přírubové Duktus FFK DN 80-22 1/2° EWS	kus	1,00000	4 276,80	4 276,80
33	55259950	Koleno přírubové Duktus FFK DN 80-30° EWS	kus	1,00000	4 113,60	4 113,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	9,83			
34	998273101	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	0,09896	99,36	9,83

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb, ul. Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	002	křižovatka ul. Třemošenská, Horymírova
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				12 938,52
35	210800527	Vodič H07V-U (CY) 6 mm ² uložený volně	m	33,00000	21,31	703,23
36	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	33,00000	12,86	424,38
37	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	33,00000	20,83	687,39
38	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	33,00000	99,84	3 294,72
39	981132412	Dopravní značení a zabezpečení výkopu bez DIO a povolení vstupů do komunikace	kpl	1,00000	0,00	0,00
40	99000	Pasportizace	kpl	2,00000	0,00	0,00
41	981132311	Vyjádření správců a vytýčení sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
42	001011005	Zkoušky hutnění	kpl	1,00000	1 920,00	1 920,00
43	0052410	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	33,00000	33,60	1 108,80
44	03100OA0	Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady	KPL	1,00000	4 800,00	4 800,00
Díl: 1		Zemní práce				14 522,76
45	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	61,02000	238,00	14 522,76

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb, ul. Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	002	křížovatka ul. Třemošenská, Horymírova
R:	01	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				222 800,87
1	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	12,00000	88,83	1 065,96
2	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	5,00000	1 261,40	6 307,00
3	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	5,00000	1 328,55	6 642,75
4	132200112	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině. 1-4 pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	81,84000	1 285,20	105 180,77
5	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	5,62500	1 132,20	6 368,63
6	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	68,86500	850,00	58 535,25
7	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	20,46000	1 201,05	24 573,48
8	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	5,58000	1 054,85	5 886,06
9	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	13,95000	147,05	2 051,35
10	162701152	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 7000 m	m3	13,95000	205,70	2 869,52
11	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,95000	238,00	3 320,10
Díl: 5		Komunikace				31 217,76
12	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	37,20000	69,02	2 567,54
13	979990113	Poplatek za skládku suť - kamenivo	t	24,55200	953,28	23 404,93
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	343,72800	15,26	5 245,29
Díl: 8		Trubní vedení				90 262,08
15	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	13,95000	6 470,40	90 262,08
Díl: 5		Komunikace				6 517,44
16	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po ztuhnutí tl. 10 cm	m2	37,20000	175,20	6 517,44
Díl: 8		Trubní vedení				87 489,56
17	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	31,00000	243,84	7 559,04
18	831372121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	31,00000	513,60	15 921,60
19	837371221	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,00000	388,32	388,32
20	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	5,00000	12 724,12	63 620,60
Díl: 899		Trubní materiál				83 852,16
21	597106995	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 72 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, vysoké zatížení	m	31,00000	1 546,56	47 943,36
22	59711551	Odbočka 90° kamenina hrdlová 300/150 FN 72/34 spojovací systém C/F, délka 0,5 m	kus	1,00000	2 644,80	2 644,80
23	900286153	Šachtové dno TBZ-Q, 1000/1000	ks	2,00000	4 896,00	9 792,00
24	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	2,00000	3 312,00	6 624,00
25	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	2,00000	1 982,40	3 964,80
26	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	6,00000	183,36	1 100,16
27	59224130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	2,00000	3 840,00	7 680,00
28	900286166	Poklop, D400	ks	2,00000	2 051,52	4 103,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				693,37
29	998275101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	7,08100	97,92	693,37
Díl: 799		Ostatní				4 291,33
30	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	31,00000	15,55	482,05
31	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,00000	847,68	847,68

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb, ul. Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	002	křižovatka ul. Třemošenská, Horymírova
R:	01	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	981132412	Dopravní značení a zabezpečení výkopu bez DIO a povolení vstupů do komunikace	kpl	1,00000	0,00	0,00
33	99000	Pasportizace	kpl	2,00000	0,00	0,00
34	981132311	Vyjádření správců a vytýčení sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
35	001011005	Zkoušky hutnění	kpl	1,00000	1 920,00	1 920,00
36	0052410	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	31,00000	33,60	1 041,60
37	03100OA0	Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady	KPL	1,00000	0,00	0,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 820,48
38	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,88300	809,28	2 333,15
39	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,88300	217,92	628,26
40	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,88300	9,98	28,77
41	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,88300	288,00	830,30
Díl: 1		Zemní práce				20 816,67
42	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	87,46500	238,00	20 816,67

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb,ul.Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	002	křižovatka ul.Třemošenská, Horymírova
R:	02	Vod.přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						43 195,88
1	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	6,00000	88,83	532,98
2	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	1,00000	1 261,40	1 261,40
3	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	1,00000	1 328,55	1 328,55
4	132200112	Hloubení zapaž. rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	17,28000	1 285,20	22 208,26
5	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	14,40000	850,00	12 240,00
6	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	3,84000	1 201,05	4 612,03
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm	m3	0,96000	1 054,85	1 012,66
Díl: 5 Komunikace						11 118,85
8	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	9,60000	69,02	662,59
9	979081111	Odvoz sutí a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	6,33600	217,92	1 380,74
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	88,70400	15,26	1 353,62
11	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	6,33600	953,28	6 039,98
12	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuštění tl.10 cm	m2	9,60000	175,20	1 681,92
Díl: 8 Trubní vedení						2 499,50
13	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	12,00000	18,34	220,08
14	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	2,00000	578,88	1 157,76
15	722219191	Montáž souprav zemních	kus	2,00000	50,11	100,22
16	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	510,72	1 021,44
Díl: 899 Trubní materiál						7 356,24
17	286136741	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm L=6 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	12,00000	46,46	557,52
18	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	KS	2,00000	2 267,52	4 535,04
19	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	2,00000	512,64	1 025,28
20	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	2,00000	468,48	936,96
21	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	KS	2,00000	150,72	301,44
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						33,46
22	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,24988	133,92	33,46
Díl: 1 Zemní práce						4 112,64
23	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,28000	238,00	4 112,64

Položkový rozpočet

S:	008/2020	Pb, ul. Horymírova, Třemošenská, vodovod a kanalizace
O:	002	křižovatka ul. Třemošenská, Horymírova
R:	02	Kan. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				38 209,70
1	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	8,00000	88,83	710,64
2	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	0,50000	1 261,40	630,70
3	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	0,50000	1 328,55	664,28
4	132200112	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině. 1-4 pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	15,84000	1 285,20	20 357,57
5	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	13,68000	850,00	11 628,00
6	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	2,88000	1 201,05	3 459,02
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,72000	1 054,85	759,49
Díl: 5		Komunikace				7 077,71
8	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 30 cm	m2	7,20000	69,02	496,94
9	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,75200	217,92	1 035,56
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	66,52800	15,26	1 015,22
11	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	4,75200	953,28	4 529,99
Díl: 8		Trubní vedení				2 370,90
12	871311111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	42,00000	56,45	2 370,90
Díl: 5		Komunikace				1 261,44
13	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuštění tl. 10 cm	m2	7,20000	175,20	1 261,44
Díl: 8		Trubní vedení				2 361,62
14	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	42,00000	15,55	653,10
15	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	22,00000	77,66	1 708,52
Díl: 899		Trubní materiál				3 052,32
16	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,00000	764,16	1 528,32
17	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00000	340,80	340,80
18	55291200	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 200	kus	1,00000	1 065,60	1 065,60
19	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00000	117,60	117,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3,01
20	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,02247	133,92	3,01
Díl: 1		Zemní práce				3 769,92
21	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,84000	238,00	3 769,92

