VPSHX001DOYO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo:	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená :	vrchním radou plk. Ing. Janem Dvořákem
IČO:	64422402
DIČ:	CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	
E-mail:	
Telefon:	
Fax:	

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák - ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted], Mgr. Libor Krejčí
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma	OSBAU s.r.o.
Sídlo:	Přespolní 1377, 735 14 Orlová – Poruba
Zastoupená:	Tomášem Hrtánkem – jednatelem
IČO:	02117436
DIČ:	CZ02117436
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	
E-mail:	
Telefon:	

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Tomáš Hrtánek - jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted] – hlavní stavbyvedoucí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j.:VPŠH-981-3/2020-EU a projektové dokumentace z III. 2020 zpracované [redacted], [redacted] nabídkového výkazu výměr - položkových rozpočtů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla " Oprava bytových jader objektu B30 - internát "B" VPŠ a SPŠ MV v Holešově".

2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.5.2020, která byla na základě výsledku veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/20/V00009241 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle 8. 6. 2020. Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.

2. Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá jej protokolárně objednateli do 21.8.2020.

3. Místem provedení díla je objekt B-30 - internát B na pozemku p.č. 2003/11 v areálu Zlínská 991, Holešov. Pozemek a stavba jsou zapsané na LV 2010 pro obec a k.ú. Holešov

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	**DPH 21 %**	**cena s DPH**
Cena díla celkem	**6 818 863,43 Kč**	**1 431 960,32 Kč**	**8 250 824,75 Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 6 818 863,43 Kč bez DPH (slovy: šestmilionůosmsetosmnácttisícosmsetšedesáttři korun čtyřicettři haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 8 250 824,75 Kč s DPH (slovy: osmmilionůdvěstěpadesáttisíc osmsetdvacetčtyři korun sedmdesátpět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v členění po jednotlivých stavebních objektech dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.

5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli

6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.

7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.

9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek V.
Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.

4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.

5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.

7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.

8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s technickým dozorem objednatele a autorským dozorem projektanta nejméně jedenkrát měsíčně kontrolní dny. Technický a autorský dozor na stavbě bude zajištěn objednatelem autorizovanou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

9. Práce budou probíhat bez omezení provozu prostor budovy nedotčených stavbou v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.

2. Odběrná místa el. energie a vody budou objednatelem určena, zhotovitel si zajistí samostatné měření.

3. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován technickým

dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
   a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
   b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
   a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
   b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
   a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
   b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
   c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.
Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.

4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

Článek XII.
Smluvní pokuty , sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.

4. Pokud zhotovitel v souladu s čl.XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.

5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.

2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

3. Ke změně poddodavatele, může při zhotovení díla dojít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní a další závazné předpisy umožňovat.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.

6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č.1	Nabídkové výkazy výměr - položkové rozpočty
Příloha č.2	Časový harmonogram
Příloha č.3	Kopie výpisu z obchodního rejstříku

č.j.:VPŠH-981-13/2020-EU

V Holešově

V Orlové - Porubě

Za objednatele:

[redacted]

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Za zhotovitele:

[redacted]

Tomáš Hrtánek
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2018-03**	**Oprava BJ ve 4.NP obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV v Holešově**
Objekt:	**SO01**	**Oprava bytových jader - 4. NP**
Rozpočet:	**1**	**Výrobní**

Objednatel:	VPŠ a SPŠ MV v Holešově	IČO:64422402
	Zlínská 991, 769 01 Holešov	DIČ:
Zhotovitel:	OSBAU s.r.o.	IČO:02117436
	Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**6 818 863,43**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**6 818 863,43** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 431 961,32** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**8 250 824,75 CZK**

v dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			295 391,60	4
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			11 858,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			3 000,00	0
60	Úpravy povrchů ,omítky	HSV			13 373,10	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			271 683,63	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 865,66	1
64	Výplně otvorů	HSV			50 132,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			40 000,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			116 860,90	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			75 223,47	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 490,15	0
999	Poplatky za skládky	HSV			20 785,37	0
711	Izolace proti vodě	PSV			106 721,30	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 099 284,00	16
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 000,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 395 164,38	20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			51 294,20	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			93 507,18	1

776	Podlahy povlakové	PSV			927 853,10	14
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			145 157,89	2
781	Obklady keramické	PSV			411 488,93	6
783	Nátěry	PSV			61 397,32	1
784	Malby	PSV			261 343,98	4
M21	Elektromontáže	MON			1 149 252,00	17
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			67 675,50	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			58 456,77	1
VN	Vedlejší náklady	VN			13 603,00	0
Cena celkem					6 818 863,43	100

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 34		**Stěny a příčky**				**295 391,60**		**357 423,84**
1	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm	m2	332,18000	495,00	164 429,10	21,00	198 959,21
		Bytové jednotky - jádro : (1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*28-(0,7*2,0)*28		308,05600				
		Kanceláře - jádro : (1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*2-(0,7*2,0)*2		22,00400				
		Společ. místnost - WC šachta : 0,8*2,65		2,12000				
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	89,15000	600,00	53 490,00	21,00	64 722,90
		Byty - koupelna +WC : 2,8*28		78,40000				
		kanceláře dtto : 2,8*2		5,60000				
		společ. místnost úklid.mistn.+WC : 4,2+0,95		5,15000				
3	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	89,15000	50,00	4 457,50	21,00	5 393,58
		Byty - koupelna +WC : 2,8*28		78,40000				
		kanceláře dtto : 2,8*2		5,60000				
		společ. místnost úklid.mistn.+WC : 4,2+0,95		5,15000				
4	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	397,50000	65,00	25 837,50	21,00	31 263,38
		Byty , kanceláře : 2,65*5*30		397,50000				
5	346244320T00	Obezdívky WC modulu tl. 50 mm	m2	47,12500	460,00	21 677,50	21,00	26 229,78
		byty : 1,2*1,25*28		42,00000				
		kanceláře : 1,2*1,25*2		3,00000				
		spol. místnost : (0,1+1,6)*1,25		2,12500				
6	34-01	Podezdívka sprchových vaniček	ks	30,00000	850,00	25 500,00	21,00	30 855,00
Díl: 41		**Stropy a stropní konstrukce**				**11 858,00**		**14 348,18**
7	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech	m3	1,18580	10 000,00	11 858,00	21,00	14 348,18
		prostup v instal šachtě VZT,ZTI,SV,TV : 0,85*0,45*0,1*31		1,18575				
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**3 000,00**		**3 630,00**
8	56-R01	Mtž+dmtž podklad. plochy pod výtah	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
		panel.plocha 12 m2 na podklad.lože : 1		1,00000				
Díl: 60		**Úpravy povrchů ,omítky**				**13 373,10**		**16 181,45**
9	602016101R00	Postřik stěn cementový ručně	m2	247,65000	54,00	13 373,10	21,00	16 181,45
		na panel - částeč .sprch.kout a WC : (2,075+1,1)*2,6*(28+2)		247,65000				
Díl: 61		**Upravy povrchů vnitřní**				**271 683,63**		**328 737,19**
10	611401311R00	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 Byt. jednotce po Dmtž a Mtž nové elektroinstalace	kus	30,00000	625,00	18 750,00	21,00	22 687,50
		byty + kanceláře : 30		30,00000				
11	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 Byt. jednotce po Dmtž a Mtž nové elktroinstalace	kus	30,00000	491,00	14 730,00	21,00	17 823,30
		byty + kanceláře : 30		30,00000				
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	21,00000	78,80	1 654,80	21,00	2 002,31
		po osazení nov. zárubní 125/197 : (2,0*2+1,25)*4		21,00000				
13	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	362,38120	135,00	48 921,46	21,00	59 194,97
		Odk.2 chodba : (29,74+32,55+33,5+28,67)*2		248,92000				
		odk.7 m.č.617,618 : ((8,15*2+3,46*2)*2,63-(2,1*1,5+0,9*2,0))*2		112,23720				
		(1,5*2+2,1)*0,12*2		1,22400				
14	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	414,05100	135,00	55 896,89	21,00	67 635,24
		chodba - vstup jádro byty+ kancel. : (1,2*2,63-0,7*2,0)*(28+2)		52,68000				
		Jádro vně : 2,175*2,63*30		171,60750				
		Jádro vni : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30		372,01350				
		odpoč. otv.+obklady : -(0,7*0,75+(1,2*2+1,52+0,52)*1,25)*30		-182,25000				
15	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	252,61150	250,00	63 152,88	21,00	76 414,98
		na panelu pod obklad - WC+ sprcha : (2,075+1,1)*2,63*30		250,50750				
		Spol. místn. WC příčka instal. šachty : 0,8*2,63		2,10400				
16	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	527,52000	130,00	68 577,60	21,00	82 978,90
		na zdivu porobeton : (1,25+1,62+1,2+0,62+0,1+0,875+2,175)*2,6*30		611,52000				
		odpoč.otvory : -(0,7*2,0*2)*30		-84,00000				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**41 865,66**		**50 657,45**
17	632452445T00	Doplň. potěru v ploše do4 m2, tl.30-40 mm	m2	87,07500	410,00	35 700,75	21,00	43 197,91
		(2,85+0,7*0,075)*30		87,07500				

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
18	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	87,07500	70,80	6 164,91	21,00	7 459,54
		(2,85+0,7*0,075)*30		87,07500				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**50 132,00**		**60 659,72**
19	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	30,00000	800,00	24 000,00	21,00	29 040,00
		byty+ kanceláře - nové jádro : 28+2		30,00000				
20	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	1 047,00	1 047,00	21,00	1 266,87
		Chodbové dveře - změna otvírání : 1		1,00000				
21	55330360R	Zárubeň ocelová 1250x1970x110	kus	1,00000	1 925,00	1 925,00	21,00	2 329,25
		Chodbové dveře - změna otvírání : 1		1,00000				
22	55330365R	Zárubeň ocelová 600x1970x75 L	kus	15,00000	772,00	11 580,00	21,00	14 011,80
		nové jádro byty - kanceláře : 15		15,00000				
23	55330366R	Zárubeň ocelová 600x1970x75 P	kus	15,00000	772,00	11 580,00	21,00	14 011,80
		nové jádro byty - kanceláře : 15		15,00000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**40 000,00**		**48 400,00**
24	949-R01	Mont+dmtž stavebního výtahu včetně revize, proškolení obsluhy,servis	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
		Do 4 N.P. : 1		1,00000				
25	949-R02	Pronájem výtahu včetně dopravy	měsíc	3,00000	10 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
		3		3,00000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**116 860,90**		**141 401,69**
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 062,03000	30,00	31 860,90	21,00	38 551,69
		byty+ kanceláře + spol. místnost : (8,0+16,1+2,8)*30+5,8+16,1+4,2+0,95		834,05000				
		televizní místnosti : 27,71*2		55,42000				
		posilovna : 27,71		27,71000				
		chodba : 72,47+72,38		144,85000				
27	953941520T00	Osazení revizních (požárních) dvířek do -0,5m2	kus	31,00000	500,00	15 500,00	21,00	18 755,00
		do instal jádra Odk .Z2 : 30+1		31,00000				
28	953981200RT0	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm vč. kotev. trnu výztuž oceli d V8mm	kus	186,00000	20,00	3 720,00	21,00	4 501,20
		pro osaz. výztuže při dobeton. instal. šachty : 6*31		186,00000				
29	55360260	Požární revizní dvířka, typ SP EI 30, 300 x 300 mm	kus	31,00000	1 880,00	58 280,00	21,00	70 518,80
		do instal jádra Odk .Z2 : 16+15		31,00000				
30	59534685	Protipožární pěna	kus	25,00000	300,00	7 500,00	21,00	9 075,00
		25		25,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**75 223,47**		**91 020,40**
31	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,12000	80,20	170,02	21,00	205,72
		společen. místn. probour.do instal šachty : 0,8*2,65		2,12000				
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	101,00000	14,60	1 474,60	21,00	1 784,27
		odkaz 5 vstup.dveře 80/197 : 18+16		34,00000				
		odkaz 4 dveře 125/197 : 4		4,00000				
		odk. T4 80/197 dveře bytů : 16+16		32,00000				
		WC spol. místnost : 1		1,00000				
		dveře 70/197 chodba v bytech : 15+15		30,00000				
33	968071125R00	Vyvěšení, kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	25,70	51,40	21,00	62,19
		chodba - dveře v děl. stěně : 2		2,00000				
34	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,45000	256,10	627,45	21,00	759,21
		chodby pro dveře 125/197- změna otv. : 1,25*1,97*1		2,46250				
35	96-R01	Vybourání stávajícího bytového jádra	kpl	30,00000	2 430,00	72 900,00	21,00	88 209,00
		celková likvidace byty +kanceláře : 28+2		30,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**27 490,15**		**33 263,08**
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,98029	500,00	27 490,15	21,00	33 263,08
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**106 721,30**		**129 132,77**
37	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	277,60500	210,00	58 297,05	21,00	70 539,43
		Byty+kanceláře - podlaha koupelna + WC : 2,8*30		84,00000				
		sprchový kout svisle : (0,875+1,1+0,875+0,1)*2,0*30		177,00000				
		svisle WC : ((1,2*2+1,495+0,495)*0,15-0,7*0,15)*30		16,60500				
38	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 100mm	m	201,45000	120,00	24 174,00	21,00	29 250,54
		Byty - koupelna + WC : ((0,175+0,875+1,1+2,075+1,495+1,2+0,495)-0,7)*30		201,45000				
39	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	150,00000	130,00	19 500,00	21,00	23 595,00
		Koupelna + WC : 5*30		150,00000				
40	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1 187,56237	4,00	4 750,25	21,00	5 747,80
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				**1 099 284,00**		**1 330 133,64**

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
41	720-R01	D+M ZTI dle samostatného rozpočtu - 28 byt. jedn. 2 x kancelář, 1x společenská místnost	kpl	1,00000	1 099 284,00	1 099 284,00	21,00	1 330 133,64
		1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**9 000,00**		**10 890,00**
42	762 71- R02	D+Mtž, rozšíření plošiny schodiště u nákl. výtahu	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00
		1,0		1,00000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**1 395 164,38**		**1 688 148,90**
43	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	30,00000	300,00	9 000,00	21,00	10 890,00
		Bytové jádro dveře T1- : 15+15		30,00000				
44	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm do stávaj. zárubně	kus	34,00000	500,00	17 000,00	21,00	20 570,00
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
45	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	2,00000	800,00	1 600,00	21,00	1 936,00
		4.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
46	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	34,00000	43,10	1 465,40	21,00	1 773,13
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
47	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	2,00000	58,80	117,60	21,00	142,30
		4.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
48	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	96,00000	100,00	9 600,00	21,00	11 616,00
		jádra : 30		30,00000				
		ubytovací pokoje (kanceláře, spol. místnost) : 30		30,00000				
		požár.dveře : 34+2		36,00000				
49	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	34,00000	100,00	3 400,00	21,00	4 114,00
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
50	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	100,00	200,00	21,00	242,00
		4.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
51	766699731R00	Překrytí spár lištou , ploché	m	157,80000	20,00	3 156,00	21,00	3 818,76
		2,63*30*2		157,80000				
52	766825811R00	Demontáž skříní 1křídlových	kus	30,00000	152,60	4 578,00	21,00	5 539,38
		30		30,00000				
53	766825821R00	Demontáž skříní 2křídlových	kus	30,00000	180,00	5 400,00	21,00	6 534,00
		30		30,00000				
54	54913718.A	Dveřní kování - WC,koupelna	kus	30,00000	400,00	12 000,00	21,00	14 520,00
		15+15		30,00000				
55	54913718.B	Dveřní kování - dvoukř. dveří klika -klika +vložka + dělený čtyřhran	kus	2,00000	339,00	678,00	21,00	820,38
		vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
56	54913718.C	Dveřní kování dveří klika - klika +vložka	kus	34,00000	339,00	11 526,00	21,00	13 946,46
		vstup. dveře do bytů : 28		28,00000				
		dtto televy. mistn.,kanceláře : 4		4,00000				
		posilovna ,spol. místnost : 2		2,00000				
57	611-R0001	Dveře vnitřní požární EI/EW 30- C DP3 80x197cm Lamino buk , zavírač	kus	34,00000	3 559,00	121 006,00	21,00	146 417,26
		Vstupy do bytů : 17+17		34,00000				
58	611-R0002	Dveře vnitřní požární EI/EW 30-C DP3 125x197 cm Dýhované,sv. buk , zavírač , panikové kování	kus	2,00000	16 101,00	32 202,00	21,00	38 964,42
		4.NP 2x : 2		2,00000				
59	61161801.B	Dveře vnitřní plné HPL bílá hladká. 1kř. 60x197 včetně větrací mřížky VM	kus	30,00000	4 239,00	127 170,00	21,00	153 875,70
		dveře byt. jádra - byty L+P : 14+14		28,00000				
		dtto - kanceláře : 1+1		2,00000				
60	61187156.A	Prah dubový L- 80 cm š.10 cm tl. 2 cm vč. nátěru	kus	34,00000	300,00	10 200,00	21,00	12 342,00
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
61	61187188.A	Prah dubový L- 125 cm š.10 cm tl. 2 cm vč.nátěru	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00
		4.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
62	766 66 9900T00	T-4 dveře do pokojů CPL + Mtž dveřního kování	kus	31,00000	2 669,00	82 739,00	21,00	100 114,19
		Dveře vni - bytů : 14+14		28,00000				
		dveře vni - kanceláře : 1+1		2,00000				
		dveře vni - spol. místnost : 1		1,00000				
63	766 66-R01	Osazení samozavírače na dveře a ocelovou zárubeň	kus	38,00000	100,00	3 800,00	21,00	4 598,00
		Vstup do bytů a spol . místnost : 29		29,00000				
		kanceláře ,učebna ,televy. mistn. : 5		5,00000				
		Dvoukřídlé dveře - z chodby : 4		4,00000				
64	766 66-R02	Osazení koordinátoru otvírání dvoukřídlových dveří	kus	2,00000	100,00	200,00	21,00	242,00
		Dvoukřídlé požár.dveře - chodby : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
65	766-R01	Mtž.sestav interier.nábytku dle odkazu T-5,T-6, vč. roznosu	kpl	1,00000	71 250,00	71 250,00	21,00	86 212,50
		1		1,00000				
66	766-R02 -T5	T-5 odkládací skříň s hor. nástavbou uzamykatelná na klíč - 3x685/580/1900 mm+3x685/580/650mm	kus	30,00000	20 900,00	627 000,00	21,00	758 670,00
		Odk.T-5 : 30		30,00000				
67	766-R03 -T6	T-6 Skříň na boty se soklem 900/1350/350 uzamykatel. na klíč s odkládací stěnou a zrcadlem	kus	30,00000	6 650,00	199 500,00	21,00	241 395,00
		Odk. T-6 : 15+15		30,00000				
68	766-R04 -T7	Demont +Zpmont kuch. linka odk.T-7 1850/600/900 mm s těsnícími lištami + podvěsná Digestoř MORA 60 cm	kus	1,00000	3 195,00	3 195,00	21,00	3 865,95
		spol. místnost : 1		1,00000				
69	766-R06	Dřevěná krycí lišta	kus	30,00000	550,00	16 500,00	21,00	19 965,00
		30		30,00000				
70	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	14 058,13050	1,40	19 681,38	21,00	23 814,47
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**51 294,20**		**62 065,98**
71	767-02	Dmtž +zpět.mtž zábradlí podest únik. schodiště včetně nátěru - přístup k výtahu	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00
		únik.schodiště : 1		1,00000				
72	767-01	Dodávka a montáž hliníkových dveří 1900/2000mm	ks	1,00000	42 083,00	42 083,00	21,00	50 920,43
73	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	96,00000	2,20	211,20	21,00	255,55
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**93 507,18**		**113 143,69**
74	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	61,22000	126,50	7 744,33	21,00	9 370,64
		Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07000				
		společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95		5,15000				
75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	61,22000	46,50	2 846,73	21,00	3 444,54
		Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07000				
		společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95		5,15000				
76	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	4,20000	128,00	537,60	21,00	650,50
		společ. místn. úklid : 1,675+2,525		4,20000				
77	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,20000	93,20	391,44	21,00	473,64
		společ. místn. úklid : 1,675+2,525		4,20000				
78	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	61,22000	587,00	35 936,14	21,00	43 482,73
		Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07000				
		společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95		5,15000				
79	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	153,15000	53,80	8 239,47	21,00	9 969,76
		byty+kancelář. WC spára dlažba -obklad : (1,2*2+1,52*2-0,7)*30		142,20000				
		spol. část úklid +WC : (2,525*2+1,675*2-0,7)+(0,8*2+1,175*2-0,7)		10,95000				
80	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	61,22000	14,90	912,18	21,00	1 103,74
		Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07000				
		společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95		5,15000				
81	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	61,22000	29,00	1 775,38	21,00	2 148,21
		61,22		61,22000				
82	59763764	Dlažba vni - protiskluz.-nař.RAKO-Samba 33x33	m2	64,74300	265,00	17 156,90	21,00	20 759,85
		dlažba + soklík : 61,22*1,05+4,2*0,1*1,1		64,74300				
83	58581982.B	Stěrka podlahová lící samonivelační	kg	918,30000	12,00	11 019,60	21,00	13 333,72
		61,22*15		918,30000				
84	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	857,70470	8,10	6 947,41	21,00	8 406,37
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**927 853,10**		**1 122 702,25**
85	776101121R00	Provedení penetrace podkladu včetně materiálu	m2	972,08000	23,80	23 135,50	21,00	27 993,96
		Byty - chodba + pokoj : (8,0+16,1)*28		674,80000				
		spol. místnost : 5,8+16,1		21,90000				
		tel.místnosti+ učebna : 27,71*3		83,13000				
		společná chodba : 72,47+72,36		144,83000				
		kanceláře : 23,71*2		47,42000				
86	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	1 220,56000	11,60	14 158,50	21,00	17 131,79
		byt. pokoj+ kanceláře odk.8,9 : (4,65*2+3,46*2)*30		486,60000				
		dtto chodby +jádro : (1,25*2+3,46*2+2,07*2+1,78*2+1,24*2+0,85*2+0,74*2+1,17*2)*30		753,60000				
		-(0,9*3+0,8*2+0,7*2)*30		-171,00000				
		společ.místn. : 4,65*2+3,46*2+3,4*2+1,7*2+2,52*2+1,67*2+0,8*2+1,17*2		38,74000				
		-(0,9*5+0,7*2)		-5,90000				

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Posilovna : (8,15*2+3,46*2)-0,9		22,32000				
		Chodba : (32,1*2+31,85*2+2,25*2)-(0,9*34+1,25*2+1,55*2)		96,20000				
87	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	958,22000	99,80	95 630,36	21,00	115 712,74
		Byty chodby : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2))*28		387,80000				
		dtto pokoje+ spol. místn. : (4,65*2+3,46*2-0,9)*29		444,28000				
		spol. místn. chodba : (3,4*2+1,71*2)-(0,9*2+0,8)		7,62000				
		Posilovna : (8,15*2+3,46*2)-0,9		22,32000				
		Hl.chodba : (32,1*2+31,85*2+2,25*2)-(0,9*34+1,25*2+1,55*2)		96,20000				
88	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	102,98000	42,80	4 407,54	21,00	5 333,12
		kanceláře chodby : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2))*2		27,70000				
		dtto místn. : (4,65*2+3,46*2-0,9)*2		30,64000				
		televizní místnosti : (8,15*2+3,46*2)*2-0,9*2		44,64000				
89	776511810RT1	Odstranění koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	115,33000	34,90	4 025,02	21,00	4 870,27
		2* tel.místn + posilovna+2*kancel : 27,71+27,71+27,71+16,1*2		115,33000				
90	776511820RT1	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	200,24000	84,90	17 000,38	21,00	20 570,46
		učebna : 27,71		27,71000				
		chodba : 144,82		144,82000				
		posilovna : 27,71		27,71000				
91	776511820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	611,73000	63,00	38 538,99	21,00	46 632,18
		byty - pokoje : 16,1*28		450,80000				
		kanceláře : 16,1*2		32,20000				
		společná chodba : 72,47+72,36		144,83000				
		společenská místnost : 16,1		16,10000				
92	776511820RT3	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	308,83130	63,00	19 456,37	21,00	23 542,21
		Byty - chodba : 8,0*28		224,00000				
		kanceláře : 8,0*2		16,00000				
		jádro koupel.+WC : (1,24*0,85+0,745*1,175) *(28+2)		57,88125				
		společen. místn. chodba ,úklid,WC : 5,8+4,2+0,95		10,95000				
93	776511830T00	Odstranění starého lepidla z podlah	m2	891,06000	28,80	25 662,53	21,00	31 051,66
		55,42+27,71+499,1+308,83		891,06000				
94	776511832T00	Vysátí podkladu nášlapných ploch	m2	891,06000	9,00	8 019,54	21,00	9 703,64
		55,42+27,71+499,1+308,83		891,06000				
95	776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné	m2	869,24000	123,50	107 351,14	21,00	129 894,88
		Byty - chodba + pokoj : (8,0+16,1)*28		674,80000				
		spol. místnost : 5,8+16,1		21,90000				
		společná chodba : 72,47+72,36		144,83000				
		Posilovna : 27,71		27,71000				
96	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	102,84000	85,50	8 792,82	21,00	10 639,31
		televiz. místn.č. 417, 418 : 27,71+27,71		55,42000				
		kanceláře m.č. 402,433 : 23,71+23,71		47,42000				
97	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin včetne samolepící lišty	m	69,96000	237,50	16 615,50	21,00	20 104,76
		Byty - chodba-koupel : 28*0,6*1,1		18,48000				
		Byty- chodba-chodba + chodba - pokoj : 28*0,8*1,1*2		49,28000				
		kanceláře dtto : 2*0,6*1,1		1,32000				
		Spol. místn. chodba - úklid : 0,8*1,1		0,88000				
98	776-01	Dodávka a montáž podlahoviny TARKETT GRANIT	m2	166,55000	559,60	93 201,38	21,00	112 773,67
		chodba : 144,83*1,15		166,55000				
99	776-2	D+ M sportov. podl. PVC Geflor Recreation 60	m	27,71000	1 225,50	33 958,61	21,00	41 089,92
		posilovna : 27,71		27,71000				
100	776-03	Dodávka a montáž soklové lišty 58/12mm	m	118,52000	99,80	11 828,30	21,00	14 312,24
		chodba : 96,2		96,20000				
		posilovna : 22,32		22,32000				
101	28342456R	Lišta soklová PVC 60x11,8 mm	m	113,27800	23,80	2 696,02	21,00	3 262,18
		kanceláře,televizní místn. : 102,98*1,1		113,27800				
102	28412231R	Podlahovina PVC tl. 2,4 mm - viz.specifikace TZ	m2	536,93000	426,60	229 054,34	21,00	277 155,75
		Byty pokoje : 16,1*28*1,15		518,42000				

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		společ.místn : 16,1*1,15		18,51000				
103	28412354R	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm - viz.specifikace TZ	m2	296,13000	426,60	126 329,06	21,00	152 858,16
		Byty - chodby : 8,0*28*1,15		257,60000				
		společen.místnost- chodba : 5,8*1,15		6,67000				
		učebna : 27,71*1,15		31,86000				
104	69741054.B	Koberec zátěžový - viz.Specifikace ATLANTIC	m2	116,63230	380,00	44 320,27	21,00	53 627,53
		televiz. místn.č. 417, 418 : 55,42*1,05		58,19000				
		kanceláře m.č. 402,433 : 47,42*1,05		49,79000				
		soklík : 102,98*0,08*1,05		8,65000				
105	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	7 341,85794	0,50	3 670,93	21,00	4 441,83
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**145 157,89**		**175 641,05**
106	777561025T00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm s penetrací podkladu	m2	972,08000	147,30	143 187,38	21,00	173 256,73
		Byty chodba a pokoj : (8,0+16,1)*28		674,80000				
		spol. místnost vč.chodby : 16,1+5,8		21,90000				
		televizní místnosti : 27,71*2		55,42000				
		kanceláře : 23,71*2		47,42000				
		společná chodba : 72,47+72,36		144,83000				
		posilovna : 27,71		27,71000				
107	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1 642,09125	1,20	1 970,51	21,00	2 384,32
Díl: 781		**Obklady keramické**				**411 488,93**		**497 901,61**
108	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	489,66000	46,50	22 769,19	21,00	27 550,72
		byty + kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*2,10*30-0,7*2,10*30		248,22000				
		dtto. sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30		230,10000				
		spol. místnost - WC + úklid . místn. : (0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25		9,78125				
		dtto za kuch. linkou : (0,6+2,0)*0,6		1,56000				
109	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	37,60000	243,00	9 136,80	21,00	11 055,53
		byty + kancelař. - obkl. WC modulu : 1,2*30		36,00000				
		spol. místnost úklid : 1,6		1,60000				
110	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,	m2	489,66000	459,00	224 753,94	21,00	271 952,27
		byty + kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*1,25*30-0,7*1,25*30		147,75000				
		dtto. sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30		230,10000				
		spol. místnost - WC + úklid . místn. : (0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25		9,78125				
		dtto za kuch. linkou : (0,6+2,0)*0,6		1,56000				
111	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	489,66000	3,60	1 762,78	21,00	2 132,96
		byty+kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*1,25*30-0,7*1,25*30		147,75000				
		dtto sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30		230,10000				
		spol. místnost - WC + úklid . místn. : (0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25		9,78125				
		dtto za kuch. linkou : (0,6+2,0)*0,6		1,56000				
112	781491001R00	Montáž lišt k obkladům včetně lišt rohových vnějších a ukončovacích	m	308,60000	59,50	18 361,70	21,00	22 217,66
		sprchový kout + WC : 308,6		308,60000				
113	781495115U00	Spárování obkladu silikonem	m	242,70000	40,00	9 708,00	21,00	11 746,68
		sprchový kout +WC : 242,7		242,70000				
114	59781578	Obklad -např.RAKO -Samba 20 x40 mm -viz spec.TZ	m2	520,00000	225,00	117 000,00	21,00	141 570,00
		obklady : 489,66*1,05		514,14300				
		parapet : 37,6*0,15*1,05		5,92200				
115	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3 998,25999	2,00	7 996,52	21,00	9 675,79
Díl: 783		**Nátěry**				**61 397,32**		**74 290,76**
116	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	121,71900	28,40	3 456,82	21,00	4 182,75
		Stávající zárubně chodba Odkaz T2 : 34*1,05		35,70000				
		dtto zárubně v chodbě bytů : 30*0,925		27,75000				
		Dtto Odkaz T4 : 32*1,05		33,60000				
		Zárubeň WC spol. místnost : 1*0,925		0,92500				
		konzola po vařič : 0,55*2		1,10000				
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : (0,12+1,0+0,12)*2,65*4		13,14400				
		odk. 3 chodba dělící stěna : (1,9*2,5)*2		9,50000				
117	783222113T00	Údržba - nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	121,71900	143,00	17 405,82	21,00	21 061,04
		Stávající zárubně chodba Odkaz T2 : 34*1,05		35,70000				
		dtto zárubně v chodbě bytů : 30*0,925		27,75000				

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dtto Odkaz T4 : 32*1,05		33,60000				
		Zárubeň WC spol. místnost : 1*0,925		0,92500				
		konzola po vařič : 0,55*2		1,10000				
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : (0,12+1,0+0,12)*2,65*4		13,14400				
		odk. 3 chodba dělící stěna : (1,9*2,5)*2		9,50000				
118	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email	m2	31,20000	234,50	7 316,40	21,00	8 852,84
		nátěr zárubní do byt. jádra Z 6 : 0,95*30		28,50000				
		dtoo odkaz Z1 : 2*1,35		2,70000				
119	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří obroušením	m2	95,40000	41,20	3 930,48	21,00	4 755,88
		Dveře stávající Odkaz T4 - byty : (16+16)*2,9		92,80000				
		dveře WC spol. místnost : 1*2,6		2,60000				
120	783623920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 1x +1x email +1x tm	m2	95,40000	307,00	29 287,80	21,00	35 438,24
		Dveře stávající Odkaz T4 : (16+16)*2,9		92,80000				
		Dveře WC spol. místnost : 1*2,6		2,60000				
Díl: 784		**Malby**				**261 343,98**		**316 226,22**
121	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	4 316,49750	10,00	43 164,98	21,00	52 229,63
		Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*31		1 821,51660				
		chodby - byty + kanceláře : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30		1 585,24500				
		chodba - společ. místn. : (3,4*2+1,71*2)*2,63+5,8+(2,25*2+1,675*2)*2,63+4,2-3,25		54,27410				
		učebna + televizní místn. : ((3,4*+8,15*2)*2,63+27,71)*3		520,39380				
		hl. chodba : (32,1*2+2,25)*2,63+(31,85*2+2,25)*2,63		348,21200				
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*4		-13,14400				
122	784195222R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	4 316,49750	35,00	151 077,41	21,00	182 803,67
		Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*31		1 821,51660				
		chodby - byty + kanceláře : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30		1 585,24500				
		chodba - společ. místn. : (3,4*2+1,71*2)*2,63+5,8+(2,25*2+1,675*2)*2,63+4,2-3,25		54,27410				
		učebna + televizní místn. : ((3,4*+8,15*2)*2,63+27,71)*3		520,39380				
		hl. chodba : (32,1*2+2,25)*2,63+(31,85*2+2,25)*2,63		348,21200				
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*4		-13,14400				
123	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	4 316,49600	8,00	34 531,97	21,00	41 783,68
		Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : 1821,52		1 821,52000				
		chodby - byty + kanceláře : 1585,25		1 585,25000				
		chodba - společ. místn. : 54,27		54,27000				
		učebna + televizní místn. : 520,40		520,40000				
		hl. chodba : 348,20		348,20000				
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*4		-13,14400				
124	784443001RT4	Malba disperzní interiérová omyvatelná bílá , 2 x +1 x	m2	271,41350	55,00	14 927,74	21,00	18 062,57
		Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30		372,01350				
		jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC : 2,8*30+4,2+0,95		89,15000				
		odpoč.obklady+otv. : - (0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*30		-189,75000				
125	784447131R00	Vyhlazení voděodolným tmelem 1x, místnost do 3,8 m	m2	271,41350	65,00	17 641,88	21,00	21 346,67
		Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30		372,01350				
		jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC : 2,8*30+4,2+0,95		89,15000				
		odpoč.obklady+otv. : - (0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*30		-189,75000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**1 149 252,00**		**1 390 594,92**
126	M21-R01	D+M eletktr.dle samostat. rozpočtu- 28 bytů,učebna 2x kancelář, 2 x televiz.místn.,1x spol,místn.	kpl	1,00000	1 149 252,00	1 149 252,00	21,00	1 390 594,92
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov
O:	SO01	Oprava byt. jader v 4. NP
R:	1	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M24		**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**67 675,50**		**81 887,36**
127	M24-R01	D+M VZT dle samostat. rozpočtu - 28 bytů 2 x kancelář , 1 x společenská místnost	kpl	1,00000	67 675,50	67 675,50	21,00	81 887,36
		1		1,00000				
Díl: 999		**Poplatky za skládky**				**20 785,37**		**25 150,30**
128	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+umakart	t	8,55000	1 710,00	14 620,50	21,00	17 690,81
		Bytové jádro : 30*0,285		8,55000				
129	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	7,45000	585,00	4 358,25	21,00	5 273,48
		nábytek : 2,643+3,312		5,95500				
		dveře do bytů : 34*0,025		0,85000				
		dveře byty chodba : 30*0,0215		0,64500				
130	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	0,10450	1 710,00	178,70	21,00	216,23
		vni proskl.stěna : 4,75*0,022		0,10450				
131	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,95200	1 710,00	1 627,92	21,00	1 969,78
		0,952		0,95200				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**58 456,77**		**70 732,69**
132	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,60100	198,00	317,00	21,00	383,57
		celkem - odpočet nábytek + jádra : 16,172-(6,021+8,55)		1,60100				
133	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,72300	14,10	221,69	21,00	268,24
		PVC : 0,91*15		13,65000				
		ostatní : (1,601-0,91)*3		2,07300				
134	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	t	16,00000	764,10	12 225,60	21,00	14 792,98
		nábytek+ dveře : 7,45		7,45000				
		bytové jádro : 8,55		8,55000				
135	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	t	60,70100	206,60	12 540,83	21,00	15 174,40
		nábytek,dveře - spalovna : 7*7,45		52,15000				
		bytové jádro- skl.nebezpeč. odpadu : 1*8,551		8,55100				
136	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,69100	270,00	186,57	21,00	225,75
		16,172-(6,021+8,55+0,91)		0,69000				
137	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,17204	304,70	4 927,62	21,00	5 962,42
138	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	80,86019	190,40	15 395,78	21,00	18 628,89
139	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,17204	145,80	2 357,88	21,00	2 853,03
140	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením nebo na kolečkách	t	16,17204	276,80	4 476,42	21,00	5 416,47
141	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	48,51611	119,70	5 807,38	21,00	7 026,93
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**13 603,00**		**16 459,63**
142	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
143	VRN1	Oborová přirážka	Soubor	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00
144	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
145	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
146	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
147	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00
148	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
149	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
150	VRN8	Stavební přípomoci HSV	Soubor	1,00000	803,00	803,00	21,00	971,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**D14e-01 Zdravotechnické instalace (2020)**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D14e	**ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
250/2020	**OPR.BYT.JADER OBJ.B30-INTERNÁT B-4.NP**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	250/2020
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	5 307	Ztížené výrobní podmínky	219
Z	PSV celkem	1 089 162	Oborová přirážka	219
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	219
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	219
ZRN celkem		1 094 468	Zařízení staveniště	3 283
			Provoz investora	219
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	219
ZRN+HZS		1 094 468	Ostatní náklady neuvedené	219
ZRN+ost.náklady+HZS		1 099 284	Ostatní náklady celkem	4 816

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 099 284 Kč
DPH	21,0	%	230 850 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 330 134 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace	0	101 068	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	145 750	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	842 343	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 307	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**5 307**	**1 089 162**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,02	1 094 468	219
Oborová přirážka		0,02	1 094 468	219
Přesun stavebních kapacit		0,02	1 094 468	219
Mimostaveništní doprava		0,02	1 094 468	219
Zařízení staveniště		0,30	1 094 468	3 283
Provoz investora		0,02	1 094 468	219
Kompletační činnost (IČD)		0,02	1 094 468	219
Rezerva rozpočtu		0,02	1 094 468	219
CELKEM VRN				**4 816**

Položkový rozpočet

Stavba :	**250/2020 OPR.BYT.JADER OBJ.B30-INTERNÁT B-4.N**	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	**D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE**	Zdravotechnické instalace (2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	46,00	8,55	393,30
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol.místnost:1*1		1,00		
2	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	125,00	23,75	2 968,75
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*5		5,00		
3	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	46,50	164,35	7 642,28
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1,5		1,50		
4	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	45,50	184,30	8 385,65
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*0,5		0,50		
5	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	46,50	394,25	18 332,63
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1,5		1,50		
6	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm (náhrada za demont stupačku)	m	124,00	406,60	50 418,40
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*4		4,00		
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	31,00	55,10	1 708,10
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	31,00	60,80	1 884,80
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	32,00	90,25	2 888,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	138,50	17,10	2 368,35
		46,5+45,5+46,5		138,50		
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 192,55	0,95	1 132,92
12	R	Spojka přesuvná PVC DN 100 mm vč.montáže	kus	31,00	95,00	2 945,00
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**101 068,17**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
13	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	93,00	48,45	4 505,85
		Jádra pokojů:30*3		90,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*3		3,00		
14	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	203,00	196,65	39 919,95
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
15	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	203,00	51,30	10 413,90
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
16	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	157,00	153,90	24 162,30
		Jádra pokojů:30*5		150,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*7		7,00		
17	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	125,00	66,50	8 312,50
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*5		5,00		
18	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	31,00	66,50	2 061,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**250/2020 OPR.BYT.JADER OBJ.B30-INTERNÁT B-4.N**	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	**D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE**	Zdravotechnické instalace (2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
19	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2 páčka	kus	124,00	142,50	17 670,00
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*4		4,00		
20	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	62,00	204,25	12 663,50
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
21	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	203,00	30,40	6 171,20
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí dp DN 80	m	203,00	5,70	1 157,10
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
23	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	31,00	22,80	706,80
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
24	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	62,00	66,50	4 123,00
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
25	734209113RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	124,00	97,85	12 133,40
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*4		4,00		
26	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 841,32	0,95	1 749,25
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**145 750,25**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
27	28696755R	Montáž předstěnových systémů (umyvadlo, WC, výlevka)	soubor	62,00	384,75	23 854,50
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
28	286967601	Montážní modul-výlevka	kus	1,00	3 180,60	3 180,60
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
29	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	31,00	81,70	2 532,70
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
30	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,00	703,95	703,95
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
31	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	30,00	605,15	18 154,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
32	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00	51,30	1 539,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
33	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby	soubor	31,00	605,15	18 759,65
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
34	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	30,00	81,70	2 451,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
35	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	30,00	736,25	22 087,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
36	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	81,70	81,70
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
37	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	614,65	614,65
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**250/2020 OPR.BYT.JADER OBJ.B30-INTERNÁT B-4.N**	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	**D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE**	Zdravotechnické instalace (2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	1,00	212,80	212,80
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
39	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného WC	kus	31,00	30,40	942,40
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	31,00	57,95	1 796,45
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
41	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	31,00	1 282,50	39 757,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
42	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 805,00	1 805,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
43	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná ruční s prodloužením ramínkem pro výlevku	kus	1,00	1 549,45	1 549,45
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
44	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	30,00	271,70	8 151,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
45	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	30,00	256,50	7 695,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00	424,65	424,65
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
47	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	31,00	87,40	2 709,40
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
48	725860223RT2	Sifon ke sprchové vaničce PP DN 50	kus	30,00	318,25	9 547,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
49	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	61,00	10,45	637,45
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
50	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	14 070,61	0,28	3 939,77
51	R01	Vanička sprchová 1100/800 s protiskluznou úpravou	kus	30,00	5 065,40	151 962,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
52	R02	Nožky pod vaničku V=100mm (sada 5ks)	kus	30,00	123,50	3 705,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
53	R03	Příprava pro baterii sprchovou	kus	30,00	128,25	3 847,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
54	R04	Sprchové dveře posuvné trojdílné š=1000 (vč.montáže)	kus	30,00	5 161,35	154 840,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
55	R05	Sedátko WC	kus	31,00	399,95	12 398,45
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
56	R06	Zrcadlová skříňka bílá plast š60, v53, hl18, 2xžárovka 40W, zásuvka	kus	30,00	1 323,35	39 700,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
57	R07	Madlo do sprchy univerzál nerez 300mm 3.897.1.003	kus	30,00	594,70	17 841,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
58	R08	Držák toaletního papíru	kus	31,00	502,55	15 579,05
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
59	R09	Mýdelník	kus	31,00	338,20	10 484,20
		Jádra pokojů:30*1		30,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**250/2020 OPR.BYT.JADER OBJ.B30-INTERNÁT B-4.N**	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	**D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE**	Zdravotechnické instalace (2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
60	R10	Držák kartáče WC	kus	31,00	523,45	16 226,95
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
61	R11	Nástěnný věšák na ručníky 2háčky	kus	31,00	184,30	5 713,30
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
62	R12	Montáž doplňků koup. a WC (odhad)	hod	31,00	359,10	11 132,10
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
63	28696665.A	Skříňka splachovací 6 litrů vysokopoložená	kus	1,00	1 096,30	1 096,30
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
64	28696666.A	Souprava ovládací k splach. skříňce jet	kus	1,00	152,95	152,95
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
65	28696667.A	Potrubí splachovací k splach. skříňce jet	kus	1,00	215,65	215,65
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
66	28696714	Ovládací tlačítko WC pro ovlád. zepředu	kus	30,00	831,25	24 937,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
67	28696730	Montážní modul pro umyvadlo	kus	31,00	205,20	6 361,20
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
68	28696751	Montážní modul-WC s ovládáním zepředu komplet	kus	30,00	2 375,00	71 250,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
69	55145009	Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí	kus	30,00	1 487,70	44 631,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
70	55145350	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm	kus	30,00	338,20	10 146,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
71	64217330	Umyvadlo 50x42 cm otvor pro baterii bílé	kus	31,00	707,75	21 940,25
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
72	64222165	Klozet stojící vod.odpad	kus	1,00	1 267,30	1 267,30
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
73	64238934	Klozet závěsný hlub. splachování bílý	kus	30,00	1 312,90	39 387,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
74	64271102	Výlevka závěsná se sklop. plast. mřížkou,bílá	kus	1,00	4 399,45	4 399,45
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**842 343,27**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	2,97	347,70	1 032,56
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,97	226,10	671,45
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,97	313,50	931,00
78	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,97	283,10	840,72
79	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	2,97	616,55	1 830,97
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**5 306,71**

Rozvaděč JOP4.1

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 10B/1	1	ks	105,65	63,00	168,65 Kč
Jistič 10kA - 25B/1	7	ks	128,99	63,00	1 343,93 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1	ks	1 213,51	90,00	1 303,51 Kč
Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	1	set	57,27	99,00	156,27 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	123,75	351,00	474,75 Kč
Celkem					**3 447 Kč**

Rozvaděč JOP4.2

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 10B/1	1	ks	105,65	63,00	168,65 Kč
Jistič 10kA - 25B/1	7	ks	128,99	63,00	1 343,93 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1	ks	1 213,51	90,00	1 303,51 Kč
Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	1	set	57,27	99,00	156,27 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	123,75	351,00	474,75 Kč
Celkem					**3 447 Kč**

Rozvaděč JOP4.3

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 25B/1	9	ks	128,99	63,00	1 727,91 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	72,00	99,00	171,00 Kč
Celkem					**1 899 Kč**

Rozvaděč JOP4.4

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 25B/1	8	ks	128,99	63,00	1 535,92 Kč
Jistič 10kA - 20B/3	1	ks	436,12	63,00	499,12 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	72,00	315,00	387,00 Kč
Celkem					**2 422 Kč**

Rozvaděč RB*

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	2	ks	90,91	63,00	307,82 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1	ks	1 387,84	90,00	1 477,84 Kč
Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	1	ks	1 876,47	90,00	1 966,47 Kč
Svodič typ 2	1	ks	843,44	90,00	933,44 Kč
PE	1	ks	21,82	22,50	44,32 Kč
N	1	ks	21,82	22,50	44,32 Kč
L	1	ks	20,85	22,50	43,35 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	374,04	162,00	536,04 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1	ks	208,87	315,00	523,87 Kč
Celkem za 1ks					**5 877 Kč**
Celkem za 28ks					**164 569 Kč**

Rozvaděč RP, RKA1, RKA2

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	3	ks	90,91	63,00	461,73 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1	ks	1 387,84	90,00	1 477,84 Kč
Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	1	ks	1 876,47	90,00	1 966,47 Kč
Svodič typ 2	1	ks	843,44	90,00	933,44 Kč
PE	1	ks	21,82	22,50	44,32 Kč
N	1	ks	21,82	22,50	44,32 Kč
L	1	ks	20,85	22,50	43,35 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	374,04	162,00	536,04 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1	ks	208,87	315,00	523,87 Kč
Celkem za 1ks					**6 031 Kč**
Celkem za 3ks					**18 094 Kč**

Rozvaděč RK

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	3	ks	90,91	63,00	461,73 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1	ks	1 387,84	90,00	1 477,84 Kč
Proudový chránič 25B/3N/0,03 - zás.	1	ks	1 109,46	90,00	1 199,46 Kč
Jistič 10kA - 16B/3	1	ks	386,98	90,00	476,98 Kč
Svodič typ 2	1	set	843,44	90,00	933,44 Kč
PE	1	ks	21,82	22,50	44,32 Kč
N	1	ks	21,82	22,50	44,32 Kč
L	3	ks	20,85	22,50	130,05 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	374,04	162,00	536,04 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1	ks	208,87	315,00	523,87 Kč
Celkem					**5 828 Kč**

Nosný systém, trubkování

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Vkládací lišta PVC soklová, půlkulatá, 60/20, bílá vč. spojů a přechodů	580	m	104,67	45,00	86 808,60 Kč
Lišta vkládací PVC, 40/20, bílá vč. spojů a přechodů	760	m	20,49	45,00	49 772,40 Kč
Lišta vkládací PVC, 100/40, bílá vč. spojů a přechodů	130	m	84,94	45,00	16 892,20 Kč
Krabice univerzální d 68	165	ks	2,58	49,50	8 593,20 Kč
Krabice univerzální d 68, se svorkovnicí	82	ks	22,21	49,50	5 880,22 Kč
Krabice lištová 80/1	92	ks	18,67	49,50	6 271,64 Kč
Krabice lištová 80/2	202	ks	29,50	49,50	15 958,00 Kč
Protip.pruchod stropem t 90min	1	m2	10 107,00	1 980,00	12 087,00 Kč
Protip.pruchod stenou t 90min	1	m2	9 888,30	1 800,00	11 688,30 Kč
Celkem					**213 952 Kč**

Kabely

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1,5	210	m	7,56	36,00	9 147,60 Kč
CYKY-0 3x1,5	590	m	9,74	36,00	26 986,60 Kč
CYKY-J 3x1,5	1560	m	9,74	36,00	71 354,40 Kč
CYKY-J 5x1,5	340	m	15,92	36,00	17 652,80 Kč
CYKY-J 5x2,5	18	m	25,84	36,00	1 113,12 Kč
CYKY-J 3x2,5	1380	m	15,82	36,00	71 511,60 Kč
CYKY-J 3x4	450	m	27,24	36,00	28 458,00 Kč
CYKY-J 5x4	30	m	42,60	36,00	2 358,00 Kč
CYY 1x6 zz	510	m	12,05	34,20	23 587,50 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	700	ks	0,00	4,50	3 150,00 Kč
Celkem					**255 320 Kč**

Přístroje

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Spínač č1, jednopólový, zapuštěný, IP20	94	ks	46,23	124,20	16 020,42 Kč
Přepínač č5, jednopólový, zapuštěný, IP20	38	ks	73,57	124,20	7 515,26 Kč
Tlačítkový ovladač, signalizace, zapuštěný, IP20	32	ks	85,29	124,20	6 703,68 Kč
Sporáková kombinace 25A/400V, signalizace	1	ks	382,53	193,50	576,03 Kč
Zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	1	ks	54,50	135,00	189,50 Kč
Dvojzásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	194	ks	77,48	135,00	41 221,12 Kč
Dvojzásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20, svodič typ 3	8	ks	629,07	135,00	6 112,56 Kč
Autonomní optickokouřový hlásič protipožární	34	ks	191,25	124,20	10 725,30 Kč
Autonomní teplotní hlásič protipožární	1	ks	597,70	124,20	721,90 Kč
Celkem					**89 786 Kč**

Svítidla vč. zdrojů

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A-SV. LED 18W, 1650lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	92	ks	534,64	450,00	90 586,88 Kč

B-SV. LED 34W, 3500lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	77	ks	1 126,51	450,00	121 391,27 Kč
C-SV. LED 12W, 980lm, IP44, NA POVRCH, KRYT, TŘ. II	1	ks	178,28	450,00	628,28 Kč
D-SV. LED 22W, 2300lm, IP40, NA POVRCH, KRYT,	18	ks	868,97	450,00	23 741,46 Kč
N-SV. LED 2x3W, nouzové, 1 HOD, IP40, NA POVRCH	8	ks	606,94	450,00	8 455,52 Kč
Celkem	.				**244 803 Kč**
	.				
Bleskosvod a uzemnění	.				
Popis položky	**Počet**	**MJ**	**Materiál/jedn.**	**Montáž/jedn.**	**CELKEM**
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	4	ks	253,77	162,00	1 663,08 Kč
Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	64	ks	34,50	74,70	6 988,80 Kč
Celkem	.				**8 652 Kč**
	.				
Revize, zkoušky, HZS	.				
Popis položky	**Počet**	**MJ**	**Materiál/jedn.**	**Montáž/jedn.**	**CELKEM**
Demontáž stávajícího zařízení	68	hod	0,00	180,00	12 240,00 Kč
Vyhledání připojovacího místa	34	hod	0,00	270,00	9 180,00 Kč
Úprava stávajících rozvaděčů	40	hod	0,00	315,00	12 600,00 Kč
Napojení na stávající zařízení	34	hod	0,00	315,00	10 710,00 Kč
Zednické výpomoci	60	hod	458,38	882,00	80 422,80 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	16	hod	0,00	180,00	2 880,00 Kč
Revize	20	hod	0,00	450,00	9 000,00 Kč
Celkem	.				**137 033 Kč**
	.				
Celková cena bez DPH	.				***1 149 252 Kč***

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C	
Základní náklady				
Zařízení: Dodávka, Montáž	24 489,00	41 130,00		
Nátěry		0,00		
Vzduchotechnická zařízení celkem	**24 489,00**	**41 130,00**		
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	0,00			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	0,00	
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		2 056,50		
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		0,00		
Dodávka celkem, Montážní náklady	**24 489,00**	**43 186,50**		
Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
Montáž celkem		**43 186,50**		
Lešení		0,00		
Izolace tepelné		0,00		
Izolace protipožární		0,00		
Izolace protihlukové		0,00		
Základní náklady celkem	**24 489,00**	**43 186,50**		
Vedlejší náklady				
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00		
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00		
Vedlejší náklady celkem		**0,00**		
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00		
Náklady celkem		**67 675,50**		
Základ a hodnota DPH 21%	67 675,50	14 212,00		
Náklady celkem s DPH		**81 887,50**		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.1 - Větrání bytových jader 4.NP - koupelen						
D1	Demontáž odbočky 100x250 délky cca 500mm v bytovém jádře včetně demontáže mřížky 100x250 (u spol. místnosti 2 mřížek)	ks	31,00		0,00	990,00	30 690,00
D2	Demontáž stávající digestoře nad sporákem ve společenské místnosti	ks	1,00		0,00	990,00	990,00
1.1	Odsávací digestoř 600x523x150mm, V=290m3/h, včetně ventilátoru, tukového filtru, s recirkulací vzduchu přes uhlíkové filtry, Pel=300W/230V, Lpa1,5m=55dB(A)	ks	1,00	4 599,00	4 599,00	990,00	990,00
1.2	Talířový ventil odvodní plastový průměr 100mm pro odvod 90m3/h	ks	32,00	280,00	8 960,00	75,00	2 400,00
1.3	Kruhový nástavec prům.100 na čtyřhranné potrubí + zaplechování zbytku otvoru po stávající odbočče 100x250mm	ks	31,00	250,00	7 750,00	135,00	4 185,00
1.4	Ohebná hliníková hadice průměr 100mm	bm	31,00	90,00	2 790,00	55,00	1 705,00
1.5	Kruhová odbočka prům.100-100-100/90°	ks	1,00	390,00	390,00	170,00	170,00
	Zařízení č.1 - celkem				**24 489,00**		**41 130,00**

HARMONOGRAM STAVEBNÍ PRACÍ

OSBAU

Zakázka:

Oprava bytových jader ve 4. NP objektu B-30 - internátu "B" - VPŠ A SPŠ MV v Holešově

Popis														
Rok	2020													
Měsíc	červen				červenec					srpen				
Týden	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35
Popis														
Předání staveniště, zahájení realizace														
Stěny a příčky														
Stropy a stropní konstrukce														
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch														
Úpravy povrchů ,omítky														
Upravy povrchů vnitřní														
Podlahy a podlahové konstrukce														
Výplně otvorů														
Lešení a stavební výtahy														
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách														
Bourání konstrukcí														
Izolace proti vodě														
Zdravotechnická instalace														
Konstrukce tesařské														
Konstrukce truhlářské														
Konstrukce zámečnické														
Podlahy z dlaždic a obklady														
Podlahy povlakové														
Podlahy ze syntetických hmot														
Obklady keramické														
Nátěry														
Malby														
Elektromontáže														
Montáže vzduchotechnických zařízení														
Dokončovací práce, předání stavby														

Zahájení	08.06.2020
Dokončení	21.08.2020

V Ostravě dne 12. 05. 2020

[redacted]

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 57221

Datum vzniku a zápisu:	19. září 2013
Spisová značka:	C 57221 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	OSBAU s.r.o.
Sídlo:	Přespolní 1377, Poruba, 735 14 Orlová
Identifikační číslo:	021 17 436
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	[redacted] Den vzniku funkce: 19. září 2013
Jednatel:	[redacted] Den vzniku funkce: 19. září 2013
Způsob jednání:	Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.
Společníci:	
Společník:	[redacted]
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Společník:	[redacted]
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_051152 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ostrava 39 dne 04.03.2020 v 12:51

Podpis .....

Pasková Věra

Razítko:

Česká pošta, s.p.

-876-

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **701394_015328**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Ostrava 39**
Česká pošta, s.p. dne **30.04.2020**

128430310-51759-200430130844