

Priloha č. 1/1
k JOD č. 2016/13/01/0489

CENOVÁ NABÍDKA Č.49/2016

DRŽIK s.r.o.
Lidická 250/46a
703 00, Ostrava Vítkovice
IČO: 286 57 454

název akce:

**„Rekonstrukce bytového domu
583/105 na Hlavní třídě v Ostravě
Porubě“**

SLEPÝ ROZPOČET

Příloha č. 1/2
L 100 č. 2016/13/01/0489

Rozpočet	1 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
"a"	část "a"	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
A49-2016	Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIÉR 5 spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIÉR 5 spol. s r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	167 020	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	463 818	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	630 838	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		630 838	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		630 838	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Dana Víchová	Jméno :	JANOUŠ, ČIŘENÝ	Jméno :	
Datum :	11.4.2016	Datum :	11.7.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 <small>DRŽÍK s.r.o. Lidická 250/46a 793 00 Ostrava - Vítkovice</small>			
Základ pro DPH	15,0 %				630 838 Kč
DPH	15,0 %				94 626 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					725 464 Kč

Poznámka :

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet :	1
Objekt :	"a" část "a"		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	10 506	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 003	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	40 982	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 322	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	73 950	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 643	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	965	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	47 899	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	55 811	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	79 023	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	91 010	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	6 865	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	43 810	0	0	0
783 Nátěry	0	139 399	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 648	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	167 020	463 818	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			630 838	0
Oborová přírážka			630 838	0
Přesun stavebních kapacit			630 838	0
Mimostaveništní doprava			630 838	0
Zařízení staveniště			630 838	0
Provoz investora			630 838	0
Kompletační činnost (IČD)			630 838	0
Rezerva rozpočtu			630 838	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Priloha č. 1/4
k SW č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"a" část "a"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38 Kompletní konstrukce						
1	38-001.RXX	Posouzení funkčnosti stávajícího potrubí vedení umístěného nad podlahou Funkčnost bude posouzena za přítomnosti investora a správce objektu, v případě jeho nefunkčnosti bude potrubí odstraněno a zlikvidováno.	soub	1,00		
2	38-002.RXX	Ochrana stávající střešní krytiny	soub	1,00		
3	38-003.RXX	Očištění podlahy půdního prostoru 13,2*10,35	m2	136,62	76,90	10 506,08
				136,62		
Celkem za 38 Kompletní konstrukce						10 506,08
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi (1,2+0,9)*2*24	m	100,80	129,00	13 003,20
				100,80		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						13 003,20
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
5	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů 1,2*0,9*24	m2	25,92	29,70	769,82
				25,92		
6	622412213RT2	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový sjednocující nátěr v barvě šedé vč. penetrace	m2	48,00	189,00	9 072,00
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (16,77*1,3*2+16,77*0,4*2+2,3*2+1,5) -1,2*0,9*12*2 (1,2+0,9+0,9)*0,15*24	m2	48,00	47,20	2 265,51
				63,12		
				-25,92		
				10,80		
8	62-001.RXX	Oprava komínových těles a instalačních šachet v nadstřešní části - očištění - vyspravení poškozených míst - nově přespárováno - nový nátěr proti atmosférickým vlivům	m2	75,00	385,00	28 875,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						40 982,33
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
9	632411906R00	Penetrace podkladů ŽB stropní desky	m2	68,00	29,50	2 006,00
10	632451021RXX	Vyrovňovací stávající ŽB stropní desky	m2	68,00	137,00	9 316,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						11 322,00
Díl: 64 Výplně otvorů						
11	64-001.RXX	D+M plastových oken 1200x900 mm sklopné s pákovým ovladačem, izolační dvojsklo 201:7	kus	7,00	6 850,00	47 950,00
				7,00		
12	64-002.RXX	D+M plastových oken 1200x900 mm pevně zasklené s izolačním dvojsklem 202:8	kus	8,00	3 250,00	26 000,00
				8,00		
Celkem za 64 Výplně otvorů						73 950,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
13	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého 2,75*0,3*0,6	m3	0,50	1 930,00	965,35
				0,50		
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídél pl. do 1,5 m2	kus	15,00	12,60	189,00
15	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,2*0,9*15	m2	16,20	92,50	1 498,50
				16,20		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 642,85
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,70	261,00	965,44
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						965,44
Díl: 712 Živičné krytiny						

Slepý rozpočet

Příloha č. 1/5
k řad č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"a" část "a"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	712-001.RXX	Příplatek za mechanické kotvení střešní fólie Celkový počet kotev..... 668 ks.	m2	70,00	45,00	3 150,00
18	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	70,00	80,00	5 600,00
19	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dodávky fólie nabídka obsahuje veškeré příslušenství (pásky, koutové a stěnové lišty, okapnice atd.)	m2	70,00	505,00	35 350,00
20	712391171RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	70,00	31,50	2 205,00
21	712-001.RXX	Provedení výtahových zkoušek	soub	1,00	1,00	1,00
22	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	463,06	3,44	1 592,93
Celkem za 712 Živičné krytiny						47 898,93
Díl: 713	Izolace tepelné					
23	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	136,62	34,00	4 645,08
24	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK 70*2	m2	140,00	135,00	18 900,00
25	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	136,62	38,50	5 259,87
26	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm 70*0,16*1,02	m3	11,42	1 100,00	12 566,40
27	6315083958	Minerální vlna tl. 200 mm 136,62*1,02	m2	139,35	95,00	13 238,44
28	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	546,10	2,20	1 201,42
Celkem za 713 Izolace tepelné						55 811,21
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
29	762331911RXX	Výřezání částí střešní vazby	m	96,00	99,70	9 571,20
30	762332931RXX	Doplnění střešní vazby z hranolů vč.dod Kompletní provedení vč. ochranných a spojovacích prvků.	m	96,00	164,00	15 744,00
31	762342202RT4	Montáž laťování střech včetně dodávky řeziva, latě Kompletní provedení vč. spojovacích a ochranných prostředků.	m2	38,00	89,10	3 385,80
32	762342811R00	Demontáž laťování střech	m2	38,00	16,60	630,80
33	762330010RAB	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2 hranolky do 10 x 10 cm, včetně dodávky 16,77*2	m	33,54	216,00	7 244,64
34	762-001.RXX	Odkrytí zhlaví vazných trámů+uvedení do pův. stavu , kontrola stavu zazděných ploch	soub	1,00	18 000,00	18 000,00
35	762-002.RXX	Očištění - okartáčování kcí krovu - odstranění plísní - odstranění ptačího trusu - odstranění všech povrchových nečistot	m2	571,00	35,50	20 270,50
		trámy:211		211,00		
		laťování:200		200,00		
		ostatní:160		160,00		
36	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	748,47	5,58	4 176,46
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						79 023,40
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
37	216904112R00	Omytí střešní krytiny vodou	m2	440,00	34,50	15 180,00
38	712400841RT1	Očištění střešní krytiny od běžných nečistot 440	m2	440,00	14,40	6 336,00
39	446122001RXX	Demontáž střešního výlezu	kus	5,00	450,00	2 250,00
40	764311821RXX	Demontáž krytiny střešních světlíků vč.podkladních vrstev až na horní líc bet. desky (5,46+8,31)*2,5 16,77*2	m2	67,97	56,00	3 806,04
				34,43		
				33,54		

Slepý rozpočet

Příloha č. 1/6
L 100 č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"a" část "a"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače	kus	25,00	29,00	725,00
42	764331862R00	Demontáž lemování	m	101,73	25,00	2 543,25
		komínů 50%:(0,45+3,45)*2*0,5		3,90		
		(0,45+1,2)*2*0,5		1,65		
		(0,6+0,45)*2*3*0,5		3,15		
		(1,95+0,45)*2*0,5		2,40		
		(1,65+0,45)*2*0,5		2,10		
		(1,05+0,8)*2*2*0,5		3,70		
		(3,9+0,93)*2*0,5		4,83		
		ostatní:34+32+9+5		80,00		
43	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	18,00	25,00	450,00
		1,2*15		18,00		
44	764248231RXX	D+M zachytače sněhu - plechový	kus	25,00	550,00	13 750,00
		Provedení dle stávajících zachytávačů.				
45	764421390RXX	D+M oplechování komínů a šachetního zdiva	m	21,73	289,00	6 279,97
		Rozměr dle stávajících šachet a komínů.				
		K/2 - 50%:43,46*0,5		21,73		
46	764775314R00	D+M střešní výlez rozměr 600x600 mm vč. lemování	kus	5,00	3 850,00	19 250,00
		K/1:5		5,00		
47	764908302RT2	D+M oplechování parapetů, rš 250 mm vč. povrchové úpravy	m	18,00	225,00	4 050,00
		K/4:1,2*15		18,00		
48	764-001.RXX	D+M ukončující profil pultové střechy r.š. 330 mm	m	34,00	211,00	7 174,00
		poplastovaný plech				
		K/11:34		34,00		
49	764-002.RXX	D+M okapní profil pultové střechy r.š. 250 mm poplastovaný	m	32,00	169,00	5 408,00
		plech				
		K/12:32		32,00		
50	764-003.RXX	D+M závětrná lišta pultové střechy r.š. 250 mm poplastovaný	m	9,00	169,00	1 521,00
		plech				
		K/13:9		9,00		
51	764-004.RXX	D+M lemování u světlíků pultové stř. r.š. 250 mm	m	5,00	169,00	845,00
		poplastovaný plech				
		K/14:5		5,00		
52	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	895,68	1,61	1 442,05
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				91 010,31
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
53	766-001.RXX	D+M dřevěné montážní lávky v půdním prostoru	m2	14,00	485,00	6 790,00
		14		14,00		
54	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	67,90	1,10	74,69
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				6 864,69
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
55	777155010RXX	Vyspravení prasklina vydrolených částí podlahy půd. protoru	m2	40,99	1 060,00	43 445,16
		hmoty na bázi polyuretanu či epoxid				
		136,62*0,3		40,99		
56	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	434,45	0,84	364,94
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				43 810,10
Díl: 783		Nátěry				
57	783521001R00	Nátěr hliníkové krytiny Z + 1	m2	440,00	215,00	94 600,00
58	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti dřevokaznému hmyzu a	m2	411,00	109,00	44 799,00
		hnílobě				
		211+200		411,00		
	Celkem za	783 Nátěry				139 399,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočetPříloha č. 1/7
L SOD č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"a" část "a"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,60	259,00	1 191,66
60	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	9,20	21,00	193,24
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,60	227,00	1 044,43
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,41	9,88	636,40
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,60	1 100,00	5 061,10
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,60	1 200,00	5 521,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				13 648,03


SLEPÝ ROZPOČET

Příloha č. 1/8
L. SOUČ. 2016/13/01/0489

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
"b"	část "b"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A49-2016	Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIÉR 5 spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIÉR 5 spol. s r.o.			
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 032 619	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	254 296	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 286 916	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 286 916	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 286 916	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Dana Víchová	Jméno :	JAMNOVA, CHPEKO	Jméno :	
Datum :	11.4.2016	Datum :	14.7.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %				1 286 916 Kč
DPH	15,0 %				193 037 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					1 479 953 Kč

Poznámka :

Priloha č. 1/9
k SOD č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet :	1
Objekt :	"b" část "b"		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 862	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 544	0	0	0	0
5 Komunikace	3 659	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 800	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	463 290	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	44 713	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	9 700	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 633	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	436 601	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 266	0	0	0	0
96 Bourání	2 036	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 765	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 304	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	499	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	215 104	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 002	0	0	0
783 Nátěry	0	3 531	0	0	0
784 Malby	0	160	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 445	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 032 619	254 296	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 286 916	0
Oborová přírážka			1 286 916	0
Přesun stavebních kapacit			1 286 916	0
Mimostaveništní doprava			1 286 916	0
Zařízení staveniště			1 286 916	0
Provoz investora			1 286 916	0
Kompletační činnost (IČD)			1 286 916	0
Rezerva rozpočtu			1 286 916	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Průloha č. 1/10
k SOU č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"b" část "b"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 8,8*0,9	m2	7,92	36,10	285,91
				7,92		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 8,8*0,9*0,35	m3	2,77	1 030,00	2 855,16
				2,77		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním 8,8*0,9*0,35	m3	2,77	260,00	720,72
				2,77		
Celkem za 1 Zemní práce						3 861,79
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 8,8*0,55*0,3	m3	1,45	3 850,00	5 590,20
				1,45		
5	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení (8,8*0,6)*2+0,55*0,3	m2	10,73	331,00	3 549,98
				10,73		
6	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	10,73	123,00	1 319,18
7	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm 8,8*1,95	m2	17,16	155,00	2 659,80
				17,16		
8	346245331R00	Přizdívkový izol. z cihel 8,8*0,3	m2	2,64	432,00	1 140,48
				2,64		
9	3-001.RXX	Kotvení dobetonávky pomocí prútů z bet. oceli	kus	36,00	95,00	3 420,00
10	3-001.RXX	Vyspravení ostění, nadpraží a práh dveří (1,15+2,2)*2	m	6,70	129,00	864,30
				6,70		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 543,94
Díl: 5 Komunikace						
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 8,8*0,9	m2	7,92	462,00	3 659,04
				7,92		
Celkem za 5 Komunikace						3 659,04
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (1,15+2,2+2,2)*0,5 (0,6+0,9)*2*0,5	m2	4,28	655,00	2 800,13
				2,78		
				1,50		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 800,13
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
13	216904391RXX	Očištění kamenného soklu	m2	264,00	89,90	23 733,60
14	602011188RS1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná	m2	30,51	239,00	7 291,89
15	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	30,51	29,50	900,05
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 244+66	m2	310,00	27,90	8 649,00
				310,00		
17	622412233RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.5, sjednocující barevný Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr ve dvou vrstvách. 572+198	m2	770,00	169,00	130 130,00
				770,00		
18	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 8,8*3,45+0,3*0,5	m2	30,51	156,00	4 759,56
				30,51		
19	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	1 309,00	47,20	61 784,80
20	62-001.RXX	Oprava kruhového pilastru vč. očištění Kompletní provedení	m2	198,00	372,00	73 656,00
21	62-002.RXX	Demontáž, výroba a montáž zdobných hlavic kruhových sloupů Kompletní provedení.	kus	11,00	8 100,00	89 100,00
22	62-003.RXX	Oprava patky sloupů vč. profilace půlkruhového prvku Kompletní provedení.	kus	11,00	1 250,00	13 750,00

Slepý rozpočet

Priloha č. 1/11
k Sad č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"b" část "b"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	62-004.RXX	Oprava fasády omítkou probarvovanou břizolitovou vč. penetrace Omítka bude strukturou a barevností odpovídat omítce původní. oprava z 20%:572*0,2	m2	114,40	433,00	49 535,20
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				463 290,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632477127R00	Reprofil. polymercement. maltou, tl. do 30 mm + adhezni můstek	m2	17,07	2 620,00	44 712,92
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				44 712,92
Díl: 64		Výplně otvorů				
25	64-001.RXX	D+M jednokřídle okno 900x600 mm Okno jednokřídle sklopné vnitřní sklo čiré, vnější drátkosklo. 101:1	kus	1,00	6 630,00	6 630,00
				1,00		
26	64-002.RXX	D+M ocelové dveře jednokř. nezateplené vč. zárubně 1150 x 2200 mm vč. kování a zámku s vložkou 111:1	kus	1,00	3 070,00	3 070,00
				1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				9 700,00
Díl: 8		Trubní vedení				
27	721210814R00	Demontáž vpusti	kus	1,00	155,00	155,00
28	721211502RXX	D+M venkovní vpusti vč. souvisejících prací a napojení	kus	1,00	2 560,00	2 560,00
29	721242110RT1	D+M čistícího kusu	kus	3,00	1 150,00	3 450,00
30	721242805R00	Demontáž čistícího kusu	kus	3,00	156,00	468,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 633,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
31	941941032R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 30 m 1190+850	m2	2 040,00	52,60	107 304,00
				2 040,00		
32	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032 2040*3	m2	6 120,00	33,00	201 960,00
				6 120,00		
33	941941832R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 30 m	m2	2 040,00	31,50	64 260,00
34	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 040,00	13,10	26 724,00
35	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2040*3	m2	6 120,00	3,00	18 360,00
				6 120,00		
36	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 040,00	8,82	17 992,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				436 600,80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901221R00	Vyčištění celého prostoru vjezdu vč. odstranění nánosů splavené zeminy 20	m2	20,00	63,30	1 266,00
				20,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 266,00
Díl: 96		Bourání				
38	962031133R00	Bourání přízdívky cihelné tl. 15 cm 8,8*0,3	m2	2,64	92,00	242,88
				2,64		
39	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC opěrná zed' vč. zhlaví: 8,8*0,3*0,5	m3	1,32	647,00	854,04
				1,32		
40	962042321R00	Bourání zhlaví nadzákladového z betonu prostého 8,8*0,4*0,05	m3	0,18	1 840,00	323,84
				0,18		
41	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení křidel oken pl. 1,5 m2	kus	1,00	12,60	12,60
42	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00	31,90	31,90
43	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 0,9*0,6	m2	0,54	261,00	140,94
				0,54		
44	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,15*2,2	m2	2,53	170,00	430,10
				2,53		
	Celkem za	96 Bourání				2 036,30

Slepý rozpočet

Příloha č. 1/12
č. JOD č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostrava	Rozpočet: 1
Objekt :	"b" část "b"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
45	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí z trubek v. 750 mm	m	8,40	130,00	1 092,00
46	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100% 8,8*1,95	m2	17,16	158,00	2 711,28
47	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	7,92	26,00	205,92
48	97-001.RXX	Demontáž ocelové mříže sklepního okna 0,9*0,6	m2	0,54	250,00	135,00
49	97-002.RXX	Odstranění narušené části betonových ploch vč. očištění 7,4*0,415+3,4*1,05+0,3*0,6 2*2,1 13*0,5*0,6+0,15*13*0,6 0,5*0,15*13	m2	17,07 6,82 4,20 5,07 0,98	95,00	1 621,27
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 765,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	56,99	251,00	14 304,49
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 304,49
Díl: 711		Izolace proti vodě				
51	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 8,8*0,3	m2	2,64	189,00	498,96
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				498,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
52	764311821RXX	Demontáž oplechování řims nad sloupy:2,8+4,5 ozdobných hlavic sloupů:4,5+8 řimsy nad okny:2,6 průběžné řimsy:17 řimsy kolem sloupů:13,5 řimsy v průjezdu:7	m2	59,90 7,30 12,50 2,60 17,00 13,50 7,00	52,90	3 168,71
53	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných	m	53,00	49,40	2 618,20
54	764359820R00	Demontáž kotlíku	kus	4,00	24,50	98,00
55	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	0,90	23,60	21,24
56	764421320R00	Oplechování řims z Al plechu, rš 150 mm Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. K/4:12	m	12,00	215,00	2 580,00
57	764421390RXX	Oplechování řims z Al plechu, rš 1000 mm Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. K/3:62	m	62,00	281,00	17 422,00
58	764421390RXY	Oplechování řims z Al plechu, rš 900 mm Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. K/4:17	m	17,00	945,00	16 065,00
59	764421830R00	Demontáž oplechování řims,rš od 100 do 200 mm	m	12,00	66,90	802,80
60	764422820R00	Demontáž oplechování řims,rš 900 mm	m	17,00	66,90	1 137,30
61	764422820RXX	Demontáž oplechování řims,rš 1000mm	m	62,00	66,90	4 147,80
62	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových 2*18+24,5+22	m	82,50	38,40	3 168,00
63	764908102RXX	Kotlík žlabový Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. Profil dle původního. K/2:4	kus	4,00	462,00	1 848,00
64	764908105RXX	Žlab podokapní půlkruhový	m	53,00	473,00	25 069,00

Slepý rozpočet

k pod č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"b" část "b"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. Profil dle původního. K/1:53		53,00		
65	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva Profil dle původního. K/2:18*2 24,5+22	m	82,50	918,00	75 735,00
66	764908302RT2	Oplechování parapetů, rš 250 mm Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. K/13:0,9	m	0,90	212,00	190,80
67	764-001.RXX	Oplechování ozdobných hlavic sloupů z Al plechu Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. K/6:4,5 K/8:8	m2	12,50	962,00	12 025,00
68	764-001.RXX	Oplechování říms z Al plechu Al plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou - barva. K/5:2,8 K/7:4,5 K/9:2,6 K/10:17 K/11:13,5 K/12:7	m2	47,40	962,00	45 598,80
69	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 116,96	1,61	3 408,30
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				215 103,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
70	767-001.RXX	D+M ocelové mříže před okno 900x600 mm vč. kotvení a nátěru z uzavřených profilů 30x30x3 mm Z/1:1	kus	1,00	2 450,00	2 450,00
71	767-002.RXX	D+M ocelové zábradlí s otevíravou částí vč. kotvení a nátěru Kompletní provedení dle výpisu prvků. Zábradlí z ocelových trubek d=48 mm s otevíravou částí. Výplň: ocel. pruty d=12 mm Povrchová úprava: žárový pozink, nátěr v barvě tmavě zelené - RAL 6005 Vstupní bránka: ve stejném provedení jako ostatní části zábradlí, kování - klikaxklika, zámek s vložkou Kotvení: do betonového zhlaví zídka a betonového venkovního podkladu Z/2:10,3	m	10,30	3 100,00	31 930,00
72	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	343,80	1,81	622,28
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				35 002,28
Díl: 783		Nátěry				
73	783-001.RXX	Nátěr proti atmosf. vlivům 8,8*0,6 17,066	m2	22,35	158,00	3 530,67
	Celkem za	783 Nátěry				3 530,67
Díl: 784		Malby				
74	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	4,28	37,50	160,31
	Celkem za	784 Malby				160,31

Slepý rozpočetPrůloha č. 1/14
k SW č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"b" část "b"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,85	252,00	1 727,21
76	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	13,71	20,10	275,51
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,85	214,00	1 466,76
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,95	9,35	897,14
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,85	1 070,00	7 333,78
80	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,85	1 130,00	7 745,02
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 445,42



SLEPÝ ROZPOČET

Průloha č. 1/15
k SOJ č. 2016/13/01/0489

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
"c"	část "c"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A49-2016	Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIÉR 5 spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIÉR 5 spol. s r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	387 095	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	12 568	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	399 663	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	399 663	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	399 663	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Dana Víchová	Jméno :	JAMNOLÁ ČERNÝ	Jméno :	
Datum :	11.4.2016	Datum :	14.7.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 <small>DRŽÍK s.r.o. Lidická 250/46a IČ: 286 57 454 703 00 Ostrava - Vítkovice DIČ: CZ28657454</small>			
Základ pro DPH	15,0 %				399 663 Kč
DPH	15,0 %				59 949 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					459 612 Kč

Poznámka :

Priloha č. 1/16
k SW č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet :	1
Objekt :	"c" část "c"		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	6 449	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	369 750	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 211	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 039	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	384	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 240	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	583	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	10 745	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 263	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	387 095	12 568	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			399 663	0
Oborová přírážka			399 663	0
Přesun stavebních kapacit			399 663	0
Mimostaveništní doprava			399 663	0
Zařízení staveniště			399 663	0
Provoz investora			399 663	0
Kompletační činnost (IČD)			399 663	0
Rezerva rozpočtu			399 663	0
CELKEM VRN				0

7 křídla č. 1/14
L 500 č. 2016/13/01/0489

Slepý rozpočet

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"c" část "c"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622422721R00	Oprava omítek štuk. do 80 %	m2	19,08	338,00	6 449,04
		(2,55+1,6+2,55)*0,45		3,02		
		(1,8+1,6+1,8)*0,45		2,34		
		1,5*3*0,45		2,03		
		2,6*0,5*5		6,50		
		10,4*0,5		5,20		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				6 449,04
Díl: 64		Výplně otvorů				
2	64-001.RXX	D+M vstupní hliníkové dveře s nadsvětlíkem 1600x2050+500mm	kus	1,00	48 000,00	48 000,00
		Kompletní provedení dle výkr.č. 102/c.				
		Hliníkový tříkomorový systém s přerušeným tepelným mostem				
		Součinitel prostupu tepla U _{max} 1,7 W/m ² K				
		Zasklení: nadsvětlík - izolační dvojsklo, dveře - izolační dvojsklo sklo bezpečnostní				
		Kování: klikax klika, bezpečnostní zámek				
		Samozavírač, stavěč křídla				
		Okopový plech v=250 mm				
		Závěsy nových dveřních výplní nebudou uchyceny na lícové straně výplně, bude použito tradiční uchycení závěsů - boční zapuštění do dveřní výplně a rámu.				
		D1:1		1,00		
3	64-002.RXX	D+M vstupní hliníkové dveře s nadsvětlíkem 1650x2100+550+500 mm	kus	1,00	62 500,00	62 500,00
		Kompletní provedení dle výkr.č. 102/c.				
		Hliníkový tříkomorový systém s přerušeným tepelným mostem				
		Součinitel prostupu tepla U _{max} 1,7 W/m ² K				
		Zasklení: nadsvětlík - izolační dvojsklo, dveře - izolační dvojsklo sklo bezpečnostní				
		Kování: klikax klika, bezpečnostní zámek				
		Samozavírač, stavěč křídla				
		Okopový plech v=250 mm				
		Závěsy nových dveřních výplní nebudou uchyceny na lícové straně výplně, bude použito tradiční uchycení závěsů - boční zapuštění do dveřní výplně a rámu.				
		část V1:1		1,00		
4	64-003.RXX	D+M hliníkové výkladce	m2	30,50	8 500,00	259 250,00
		Kompletní provedení dle výkr.č. 102/c.				
		Hliníkový tříkomorový systém s přerušeným tepelným mostem				
		Součinitel prostupu tepla U _{max} 1,7 W/m ² K				
		Zasklení: izolační dvojsklo				
		Nové výkladce budou odpovídat již nacházejícím se vyměněným výkladcům na Hlavní třídě, barevnosti budou přizpůsobeny použité barevnosti Hlavní třídy (odstíny šedé)				
		část V1:1,6*2,6		4,16		
		1,7*2,6		4,42		
		1,7*2,6		4,42		

Slepý rozpočet

Příloha č. 1/18
k SAD č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"c" část "c"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,25*2,6		0,65		
		1,75*2,6		4,55		
		0,75*2,6		1,95		
		V2:1,95*2,6		5,07		
		V3:1,6*1,8+1,6*1,5		5,28		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				369 750,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	55,97	39,50	2 210,62
		(8,55+1,85+0,75+1,6+1,6)*3,9		55,97		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 210,62
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	968071125R00	Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	4,00	18,00	72,00
		4		4,00		
7	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,55	170,00	1 282,65
		Prováděno s velkou opatrností tak, aby byl minimalizován dopad na okolní stavební konstrukce.				
		1,6*2,55		4,08		
		1,65*2,1		3,47		
8	968072745R00	Vybourání kovových stěn výkladních	m2	32,32	114,00	3 683,91
		Prováděno s velkou opatrností tak, aby byl minimalizován dopad na okolní stavební konstrukce.				
		1,75*2,6		4,55		
		0,25*2,6		0,65		
		1,7*2,6		4,42		
		1,7*2,6		4,42		
		1,65*0,55*2		1,82		
		1,6*2,6		4,16		
		1,95*2,6		5,07		
		1,6*1,8		2,88		
		1,6*1,5		2,40		
		0,75*2,6		1,95		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 038,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,84	209,00	383,93
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				383,93
Díl: 712		Živičné krytiny				
10	712300831RT1	Odstanění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvě z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	7,00	29,40	205,80
11	712331101RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - včetně dodávky pojistné hydroizolace	m2	7,00	143,00	1 001,00
12	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	12,07	2,71	32,70
	Celkem za	712 Živičné krytiny				1 239,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	712300841R00	Očištění bednění	m2	7,00	14,40	100,80
14	762950012RA0	Výměna bednění střech	m2	2,10	215,00	451,50
		30%:7*0,3		2,10		
15	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,52	5,58	30,82
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				583,12
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
16	764321850R00	Demontáž oplechování stříšky, rš do 900 mm, do 30°	m	10,40	85,00	884,00
		8,55+1,85		10,40		
17	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	4,80	25,00	120,00
		3*1,6		4,80		
18	764904010RXX	Oplechování stříšky nad výkladci z hliníkového plechu tl. 0,8 mm s povr. úpravou	m2	7,00	1 130,00	7 910,00

Slepý rozpočet

Průloha č. 1/19
k SW č. 2016/13/01/0489

Stavba :	A49-2016 Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě	Rozpočet: 1
Objekt :	"c" část "c"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kompletní provedení dle výpisu a TZ. RAL 6005 K/22:7		7,00		
19	764908302R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm z hliníkový plech tl. 0,8 mm s povrch. úpravou Kompletní provedení dle výpisu a TZ. RAL 6005 K/21:3*1,6	m	4,80	348,00	1 670,40
20	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	105,84	1,52	160,88
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						10 745,28
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	227,00	370,24
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,00	9,88	306,26
23	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,63	386,00	629,57
24	979990163R00	Poplatek za skládku suti	t	1,63	1 200,00	1 957,20
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 263,27