

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_07

Stavba: Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

KSO:
Místo: Kojetín – Kroměříž

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
TOMI - REMONT a.s.

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 293 126,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 293 126,40	1 321 556,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 614 682,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_07

Stavba: Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Místo: Kojetín – Kroměříž

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Bezměrov – Postoupky
SO 02	Postoupky – Kroměříž (u dálnice)
SO 03	Kroměříž (Šlajza)
VON	Vedlejší a ostatní náklady

11.05.2020

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
--------------------	------------------

6 293 126,40	7 614 682,94
---------------------	---------------------

4 389 292,91	5 311 044,42
--------------	--------------

160 282,45	193 941,76
------------	------------

1 633 828,54	1 976 932,53
--------------	--------------

109 722,50	132 764,23
------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Bezměrov – Postoupky

KSO:

Místo: km 3,380 – 4,860

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2020

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 389 292,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 389 292,91	21,00%	921 751,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 311 044,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Bezměrov – Postoupky

Místo: km 3,380 – 4,860

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Bezměrov – Postoupky

Místo: km 3,380 – 4,860

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	M
--------	---------	-----	-------	----	---

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	
	PP		Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.		
2	K	5905080110	Ojediné čišťení KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené	m2	
	PP		Ojediné čišťení KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čišťení KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
	VV	blato	3,4*(0,675-0,28)*10 "čištění 10 kastlů v celém profilu		
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.		
	VV	sterk	GPk*1000*3,4*0,03+blato*0,5 "celý úsek výjma mostu		
4	K	5906015010	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus	
	PP		Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.		
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus		
5	K	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vstrojený	kus	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>	
6	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyř vrtule	ú.l.pl.
	PP		Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyř vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.	
7	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus
	PP		Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	
8	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus
	PP		Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	
9	K	5907010030	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c"	m
	PP		Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i> <i>4*3,4</i>	
	P			
	VV			
10	K	5907025465	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i> <i>R65_75m*75+4*25</i>	
	P			
	VV			
11	K	5907015465	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i> <i>R65_18m</i>	
	P			
	VV			
12	K	5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65	m
	PP		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>	
	P			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	N
	VV	R65	R65_75m*75+R65_18m*1+4*25		
13	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
	P		Poznámka k položce: Řez=kus		
14	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojně kolejnice.		
	P		Poznámka k položce: Vrt=kus		
	VV		4*2 "4 x LIS		
15	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojně kolejnice.		
	P		Poznámka k položce: Vrt=kus		
	VV		styk*4		
16	K	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk	
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		Poznámka k položce: Spojka=kus		
17	K	5908010020	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65	styk	
	PP		Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	VV		styk 4		
18	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	styk	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
19	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus	
	PP		Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.		
	P		Poznámka k položce: Podkladnice=kus		
20	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	
	PP		Příplatek za výměnu deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.		
21	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.		
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km		
	VV	GPK	4,860-3,380-0,05 "bez mostu a přejezdu		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
22	K	5910015220	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65	svar
	PP		Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	
23	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	
24	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	
	P		Poznámka k položce:	
	VV		Metr kolejnice=m R65_75m*75+R65_18m*1+4*25	
25	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	
	VV		sterk*1,8	
26	M	5957104045	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. R65 délky 75 metrů – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC	kus
	PP		Kolejnicové pásy třídy R260 tv. R65 délky 75 metrů	
	VV	R65_75m	26	
27	M	5957201005	Kolejnice užitě tv. R65 – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC	m
	PP		Kolejnice užitě tv. R65	
	VV	R65_18m	18	
28	M	5957125000	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,40 m – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC	kus
	PP		Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,40 m	
29	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC	kus
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	
	VV		3100"R65/0,675	
D	OST		Ostatní	
30	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus
	PP		Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů při šuntování předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez šuntování	
31	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km – ŠTĚRK	t

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
	VV		<i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> sterk*1,8	
32	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km – SLOŽENÍ KOLEJNIC Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).	t
	PP		<i>Poznámka k položce:</i>	
	P		<i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
	VV		R65_75m*75*0,06487	
33	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
34	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
	VV		5"ASP, pluh, svařovna, bagr 2x	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Postoupky – Kroměříž (u dálnice)

KSO:

Místo: km 6,885 – 7,000

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2020

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Postoupky – Kroměříž (u dálnice)

Místo: km 6,885 – 7,000

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Zpracovatel: .

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Postoupyky – Kroměříž (u dálnice)

Místo: km 6,885 – 7,000

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
--------	---------	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
	PP		Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.	
2	K	5905080110	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené	m2
	PP		Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	
	VV	blato	3,4*(0,675-0,28)*5 "čištění 5 kastlů v celém profilu	
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	
	VV	sterk	GPK*1000*3,4*0,03+blato*0,5	
4	K	5907020465	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m	
	VV	R65	7*25	
5	K	5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65	m
	PP		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic.	
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m	
	VV		R65	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	N
6	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. Poznámka k položce: Řez=kus		
7	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. Poznámka k položce: Vrt=kus VW styk*2		
8	K	5908010020	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65	styk	
	PP		Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. WV styk 2		
9	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. P Kilometr koleje=km WV GPK 7,000-6,885		
10	K	5910015220	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65	svar	
	PP		Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výrobku v celém profilu kolejnice, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
11	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
12	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. P Metr kolejnice=m WV R65		
13	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII		
	WV		sterk*1,8		
14	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC	kus	
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6		
	WV		260"R65/0,675		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	I
D	OST		Ostatní		
15	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	
	PP		Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů při šuntování předepsaným odporem, přezkoušení polaroty bez šuntování		
16	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km – ŠTĚRK	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.		
	P				
	VV		sterk*1,8		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Kroměříž (Šlajza)

KSO:

Místo: km 7,250 – 8,040

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2020

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Kroměříž (Šlajza)

Místo: km 7,250 – 8,040

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Kroměříž (Šlajza)

Místo: km 7,250 – 8,040

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Datum: 11.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
--------	---------	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	5		Komunikace pozemní	
1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
PP			Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.	
2	K	5905080110	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené	m2
PP			Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	
VV	blato		3,4*(0,675-0,28)*2 "čištění 2 kastlů v celém profilu	
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
PP			Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	
VV	sterk		GPK*1000*3,4*0,03+blato*0,5	
4	K	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
PP			Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně.	
P			Poznámka k položce: Pražec=kus	
5	K	5907025465	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
	VV		<i>Metr kolejnice=m</i> R65*75	
6	K	5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65	m
	PP		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic.	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
	VV		<i>Metr kolejnice=m</i> R65*75	
7	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
	VV		<i>Řez=kus</i>	
8	K	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
	VV		<i>Spojka=kus</i>	
9	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	styk
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
10	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyř vrtule pražce betonové	kus
	PP		Výměna podkladnice čtyř vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolicování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
	VV		<i>Podkladnice=kus</i>	
11	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
	VV	GPK	<i>Kilometr koleje=km</i> 8,040-7,250	
12	K	5910015220	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65	svar
	PP		Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezdových ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	
13	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	†
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
14	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		Poznámka k položce:		
	VV		Metr kolejnice=m R65*75		
15	M	5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	
	PP		Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII		
	VV		sterk*1,8		
16	M	5957104045	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. R65 délky 75 metrů – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC	kus	
	PP		Kolejnicové pásy třídy R260 tv. R65 délky 75 metrů		
	VV	R65	10		
17	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC	kus	
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6		
	VV		1100 "R65*75/0,675		
D	OST		Ostatní		
18	K	7592005076	Montáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	
	PP		Montáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení		
19	K	7592007076	Demontáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	
	PP		Demontáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30		
20	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	
	PP		Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů při šuntování předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez šuntování		
21	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km – ŠTĚRK	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo sutí ze stavby).		
	P		Poznámka k položce:		
	VV		Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. sterk*1,8		
22	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhvěvk, rozvaděčů, vzbouřených hmot atd.) do 10 km – SLOŽENÍ KOLEJNIC	t	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množs
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
	VV		<i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
			R65*75*0,06487		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: km 3,380 – 4,860; 6,885 – 7,000; 7,250 – 8,040

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2020

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

km 3,380 – 4,860; 6,885 – 7,000; 7,250 – 8,040

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 11.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: km 3,380 – 4,860; 6,885 – 7,000; 7,250 – 8,040

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Datum: 11.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
--------	---------	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	K 022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km
	PP	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje	
	VV	1,430+0,115+0,790	
2	K 023111011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trat' jednokolejná zajištění PPK	km
	PP	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trat' jednokolejná zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje	
	VV	1,430+0,115+0,790	
3	K 034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
	PP	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	
	P	<i>Poznámka k položce:</i>	
	P	<i>ocení se dle platné legislativy</i>	
	VV	10*2*7 "10 hodin směna, 2 soboty, 7 pracovníků	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020_07

Stavba: Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Datum: 11.05.2020

Kód	Popis
SO 01	Bezměrov – Postoupky
blato	
blato	3,4*(0,675-0,28)*10 "čištění 10 kastlů v celém profilu
Použití figury:	
5905080110	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
demontáž_styku	
demontáž_styku	95
Použití figury:	
5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65
GPK	
GPK	4,860-3,380-0,05 "bez mostu a přejezdu
Použití figury:	
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
R65	
R65	R65_75m*75+R65_18m*1+4*25
R65_18m	
R65_18m	18
Použití figury:	
5957201005	Kolejnice užitá tv. R65 – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC
5907015465	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"

Kód	Popis
-----	-------

5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"

R65_20m	
----------------	--

R65_20m	4
---------	---

R65_75m	
----------------	--

R65_75m	26
---------	----

Použití figury:

5957104045	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. R65 délky 75 metrů – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC
5907025465	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"
5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km – SLOŽENÍ KOLEJNIC

sterk	
--------------	--

sterk	GPK*1000*3,4*0,03+blato*0,5 "celý úsek výjma mostu
-------	--

Použití figury:

5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km – ŠTĚRK
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII

styk	
-------------	--

styk	4
------	---

Použití figury:

5908010020	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm

SO 02 Postoupky – Kroměříž (u dálnice)

blato	
--------------	--

blato	3,4*(0,675-0,28)*5 "čištění 5 kastlů v celém profilu
-------	--

Použití figury:

Kód	Popis
5905080110	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
GPK	
GPK	7,000-6,885
Použití figury:	
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
R65	
R65	7*25
Použití figury:	
5907020465	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"
5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozděler pražců "c"
R65_18m	
R65_18m	18
R65_20m	
R65_75m	
R65_75m	36
R65_75m_1	
sterk	
sterk	GPK*1000*3,4*0,03+blato*0,5
Použití figury:	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km – ŠTĚRK
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII
styk	
styk	2
Použití figury:	
5908010020	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65

Kód	Popis
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm
SO 03	Kroměříž (Šlajza)
blato	
blato	3,4*(0,675-0,28)*2 "čištění 2 kastlů v celém profilu
Použití figury:	
5905080110	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
demontáž_styku	
demontáž_styku	32
GPK	
GPK	8,040-7,250
Použití figury:	
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
R65	
R65	10
Použití figury:	
5957104045	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. R65 délky 75 metrů – dodávka SPRÁVY ŽELEZNIC
5907025465	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"
5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km – SLOŽENÍ KOLEJNIC
R65_18m	
R65_18m	18
R65_20m	
sterk	
sterk	GPK*1000*3,4*0,03+blato*0,5

Kód	Popis
-----	-------

Použití figury:

5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km – ŠTĚRK
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 775693

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7fb05d4b-f10f-48c8-a4e7-458f623e20a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2020 09:08:17



9e2bdb3b-ff46-499f-9c06-4d5c27bed5d6