Návrhový rozpočet

Čas:20.026 list č.1

Milan Sysel
Batelovská 3, Praha 4

[redacted]

Název stavby :
Klempířské, pokrývačské a výškové práce

Název stavebního objektu :
Kateřinská 32, střecha Bojiště - strana k dopravnímu podniku

Pol. č.	Zkrácený název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	Zaměření	hzs	2,00	380,00	760,00
2	Práce horolezeckou technikou				0,00
	vyčistění sámových žlabů	m	35,00	112,00	3 920,00
	oprava prasklých letovaných spojek sámového žlabu - mechanické				0,00
	očistění drátěným kartáčem, přenýtování a přelepení spojek Enkopurem				0,00
	vč.začistění	kpl	6,00	685,00	4 110,00
	vložení nové dilatace - vždy po 8m, mechanické očistění drátěným				0,00
	kartáčem, odstranění nýtů, přelepení spoje páskou a znova montáž				0,00
	Enkopur.izolace. V tomto případě vznikne dilatační spojení které umožní				0,00
	pohyb žlabu díky rozdílu teplot	kpl	6,00	650,00	3 900,00
					0,00
	Oprava poškozené střešní krytiny (Eternit.šablony) nad místech zatékání				0,00
	- pánské a dámské záchody				0,00
	demontáž poškozených šablon (předpoklad cca 2m2), výměna asfalt.				0,00
	lepenky a montáž nových šablon	kpl	2,00	4 800,00	9 600,00
					0,00
	Kontrola a výměna jednotlivých poškozených šablon v ploše střechy,před-				0,00
	pokládám,35opravovaných míst,cca480m2	kpl	60,00	740,00	44 400,00
					0,00
	Zamezení hnízdění holubů pod střešním přesahem - jedná se o prostor				0,00
	nad oplechováním nosné zdi vikýře. Vyčistění od holubinců, mechanické				0,00
	očistění plechů a nalepeni protiholub.bodel	kpl	2,00	5 200,00	10 400,00
					0,00
3	Doprava, úklid a odvoz nepořádku	kpl	1,00	3 750,00	3 750,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Převod - celkem				80 840,00

[redacted]