



## Dodatek č. 2 KRPJ-78600-16/ČJ-2019-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-78600-10/ČJ-2019-1600VZ






uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:






Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Pověřený pracovník:  tel.   
e-mail: 

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

#### 2. Zhotovitel:

H&B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
zastoupená: Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti  
IČO: 25835661  
DIČ: CZ25835661  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
pověřený pracovník zhotovitele:   
tel.:   
e-mail: 

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé



II.

Dne 03. 09. 2019 byla uzavřena Smlouva o dílo KRPJ-78600-10/ČJ-2019-1600VZ, jejímž předmětem je realizace opravy střech na objektech Územního odboru PČR Žďár nad Sázavou, a dále Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2019 (dále jen „dílo“).

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

Původní znění:

4.1 Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 8. 2019 a na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2019 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

I. etapa SO 01 Budova A:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1.844.232,32 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>387.288,78 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>2.231.521,10 Kč</b>

slovy: Dvamiliónydvěstětřicetjednatisícipětsetdvacetjednakorunčeských 10/100

II. etapa SO 02 Budova B

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1.480.611,97 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>310.928,51 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>1.791.540,48 Kč</b>

slovy: Jedenmiliónsedmsetdevadesátjedentisícipětsetčtyřicetkorunčeských 48/100  
Celkem za obě etapy:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>3.324.844,29 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>698.217,30 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>4.023.061,59 Kč</b>

slovy: Čtyřmiliónydvacetřitísícšedesátjednakorunčeských 59/100

**Nové znění článku IV. odst. 4.1 zní:**

4.1 Cena předmětu díla sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 8. 2019, na základě uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 1. 2019 a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů nově činí:

I. etapa SO 01 Budova A:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1.844.232,32 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>387.288,78 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>2.231.521,10 Kč</b>

slovy: Dvamiliónydvěstětřicetjednatisícipětsetdvacetjednakorunčeských 10/100

II. etapa SO 02 Budova B

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1.548.891,83 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>325.267,28 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>1.874.159,11 Kč</b>

slovy: Jedenmiliónosmsetšedesátčtyřitísícjednostopadesátdevětkorunčeských 11/100



Celkem za obě etapy:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>3.393.124,15 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>712.556,07 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>4.105.680,22 Kč</b>

slovy: Čtyřmiliónyjednostopěttisícšestsetosmdesátkorunčeských 22/100

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 03.09.2019 č. j. KRPJ-78600-10/ČJ-2019-1600VZ a z Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2019 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

**Příloha:** Položkový rozpočet méněprací a víceprací k datu 2. 6. 2020

V Jihlavě dne 4.6.2020

Ve Vsetíně dne - 3 -06- 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
plk. RNDr. Ondřej Sedláček  
náměstek ředitele odboru ekonomiku

  
Ing. Ondřej Hurta  
na základě plné moci

Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Kraje Vysočina  
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

 H & B delta, s.r.o.  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 25835661, DIČ: CZ 25835661 



## MNP a VCP k 2.6.2020 - II.etapa budova B

Stavba : S-19-140

Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou

Zhotovitel : H & B delta, s.r.o.  
Bobrky 382  
75501 Vsetín

IČO : 25835661  
DIČ : CZ25835661

Objednatel : Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  
Vrchlického 2627/46  
587 24 Jihlava

IČO : 72052147  
DIČ :

### Méněpráce

Celkem bez DPH : 354 481,59.- Kč  
Celkem včetně DPH 21% 428 922,72.- Kč

### Vícepráce

Celkem bez DPH: 377 619,45.- Kč  
Celkem včetně DPH 21% 456 919,53.- Kč

### Vícepráce stožár

Celkem bez DPH: 45 142,00.- Kč  
Celkem včetně DPH 21% 54 621,82.- Kč

### Rozdíl pro dodatek:

Celkem bez DPH : 68 279,86.- Kč  
Celkem včetně DPH 21% 82 618,63.- Kč



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřifazený díl	HSV			12 400,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 441,38	5
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			693,65	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			5 000,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			52 386,62	15
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			2 796,58	1
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			12 796,88	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 944,90	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 424,25	3
765	Krytina skládaná	PSV			147 549,36	42
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 047,97	18
Cena celkem					354 481,59	100

## Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	04	VCP a MNP budova B
R:	2	MNP budova B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 0</b>						<b>12 400,00</b>	
<b>Nepřirazený díl</b>							
	1	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	248,00000	50,00	12 400,00
"ochrana stávající izolace v nosné stolice krovu"8*28 :							
"ochrana klempířských prvků na okapové hraně v místě osazení shozu"4*6 :							
248						248,00000	
<b>Díl: 94</b>						<b>17 441,38</b>	
<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
	2	941211211	Příplatek k lešení rámovému lehkému š 0.9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 276,00000	2,20	7 207,20
252*13						3 276,00000	
	3	944121222	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutýčkovému za první a ZKD den použití	m	2 184,00000	0,51	1 113,84
"vstup do objektu B"21*4*2 :							
168*60 Přepočtené koeficientem množství :							
168*13						2 184,00000	
	4	944711214	Příplatek k záchytné střeše š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	39,00000	3,64	141,96
39						39,00000	
	5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	359,13500	25,00	8 978,38
"střešna B"33,1*10,85 :							
359 135						359,13500	
<b>Díl: 99</b>						<b>693,65</b>	
<b>Přesun hmot a manipulace se suti</b>							
	6	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,34700	1 050,00	364,35
0,347						0,34700	
	7	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,04100	70,00	72,87
24,042*3 Přepočtené koeficientem množství :							
1,041						1,04100	
	8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,34700	239,00	82,93
0,347						0,34700	
	9	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 170 201	t	0,34700	500,00	173,50
0,347						0,34700	
<b>Díl: VRN3</b>						<b>5 000,00</b>	
<b>Zařízení staveniště</b>							
	10	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
"stavba"1 :							
1						1,00000	
<b>Díl: 713</b>						<b>52 386,62</b>	
<b>Izolace tepelné</b>							
	11	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	245,73500	40,00	9 829,40
	12	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,17500	992,00	173,60
	13	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	245,73500	30,00	7 372,05

### Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	04	VCP a MNP budova B
R:	2	MNP budova B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
"půda střecha B"33,1*10,85-(4,5*25,2) :						
245,735				245,74000		
14	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	245,73500	40,00	9 829,40
15	998713181	Přípiatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,17500	529,00	92,58
16	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	270,30900	65,00	17 570,09
"půda střecha B"33,1*10,85-(4,5*25,2) :						
245,735*1 1 'Přepočtené koeficientem množství :				270,309		
270,309				270,31000		
17	63148155	deska tepelné izolační minerální univerzální ?=0.033-0.035 tl 120mm	m2	25,06500	300,00	7 519,50
"půda střecha B"33,1*10,85-(4,5*25,2) :						
245,735*0,102 'Přepočtené koeficientem množství :				25,065		
25,065				25,07000		
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotníka - vnitřní kanalizace</b>				<b>2 796,58</b>
18	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,00000	151,00	604,00
4				4,00000		
19	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00390	662,00	2,58
0,0039				0,00390		
20	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	3,00000	730,00	2 190,00
3				3,00000		
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>12 796,88</b>
21	741420001	Montáž drát nebo lana hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	17,59900	181,00	3 185,42
17,599				17,59900		
22	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	5,00000	164,00	820,00
23	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	5,00000	128,00	640,00
24	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,00000	647,00	647,00
25	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,04123	4 150,00	171,10
0,04123				0,04123		
26	998741181	Přípiatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04123	657,00	27,09
0,04123				0,04123		
27	10.342.596	Tyč DEHN 106125 3m: piast	KS	5,00000	900,00	4 500,00
"Stožár"5 :						
5				5,00000		
28	10.344.640	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi 8/11mm DEHN	M	18,47900	50,00	923,95
18,479				18,47900		
29	10.471.335	Jímací tyč101/ALU	KS	1,00000	600,00	600,00
1				1,00000		
30	10.596.565	Držák OBO ISAV 1000R distanční izolovaný	KS	5,00000	250,00	1 250,00
"Stožár"5 :						



### Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	04	VCP a MNP budova B
R:	2	MNP budova B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	5			5,00000		
31	35433406	podložka cupalová AL-CU M8	kus	4,00000	8,08	32,32

4 4,00000

<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>27 944,90</b>				
32	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	23,40000	106,00	2 480,40

"střecha B":  
 "přístavba" (10,7+0,5\*2)\*2 :  
 23,4 23,40000

33	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	23,40000	32,90	769,86
----	-----------	---------------------------------	----	----------	-------	--------

"střecha B":  
 "přístavba" (10,7+0,5\*2)\*2 :  
 23,4 23,40000

34	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,97900	1 160,00	1 135,64
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

0,979 0,97900

35	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,87165	1 510,00	1 316,19
----	-----------	------------------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

0,87165 0,87165

36	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,87165	573,00	499,46
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

0,87165 0,87165

37	60514105	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3	2,76700	6 790,00	18 787,93
----	----------	--------------------------------------------------------------	----	---------	----------	-----------

"plocha střechy" (5,43/Cos(28))\*33,1\*2)/0,315 :  
 "hřeben" (30,1-10,85)\*2 :  
 "nároží" (Sqrt((5,43/Tg(28))^2+(5,43\*Tg(28))^2))\*4 :  
 "okap" (30,1+10,85)\*2\*2 :  
 1537,195\*0,03\*0,05 :  
 2,306\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
 2,767 2,77000

38	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,70200	4 210,00	2 955,42
----	----------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

"střecha B":  
 "přístavba" (10,7+0,5\*2)\*2\*0,025 :  
 0,585\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
 0,702 0,70000

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>10 424,25</b>
-----------------	------------------------------	------------------

39	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,12620	1 910,00	241,04
----	-----------	---------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

40	754011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	67,04670	150,00	10 057,01
----	-----------	-----------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

67,0467 67,04670

41	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,12620	1 000,00	126,20
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

<b>Díl: 765</b>	<b>Krytina skládaná</b>	<b>147 549,36</b>
-----------------	-------------------------	-------------------

42	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	4,15380	1 100,00	4 569,18
----	-----------	----------------------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

### Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	04	VCP a MNP budova B
R:	2	MNP budova B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,1538		4,15380		
43	765121221	Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepícím	m	2,45000	751,00	1 839,95
44	765121401	Montáž krytiny betonové oprávací střešních tašek v místě prostupu do 0,25 m2	kus	3,00000	154,00	462,00
		3		3,00000		
45	765121402	Montáž krytiny betonové oprávací střešních tašek v místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,00000	308,00	616,00
		2		2,00000		
46	765121411	Montáž krytiny betonové olemování prostupů těsnícím pásem "kotvení stožaru"2*1,5 :	m	3,00000	95,40	286,20
		3		3,00000		
47	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	510,00000	32,30	16 473,00
48	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	1,00000	154,82	154,82
49	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	5,00000	503,00	2 515,00
50	765125351	Montáž střešní stoupační plošiny délky do 450 mm pro betonovou krytinu	kus	6,00000	291,00	1 746,00
51	765125352	Montáž střešní stoupační plošiny délky do 900 mm pro betonovou krytinu	kus	2,00000	306,00	612,00
52	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2	kus	5,00000	208,00	1 040,00
		5		5,00000		
53	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	4,15380	548,00	2 276,28
54	1225471000	BRAMAC Stoupační plošina š. 880 mm Tmavohnědá	kus	2,00000	1 575,00	3 150,00
		2		2,00000		
55	1225471020	BRAMAC Stoupační plošina š. 410 mm Tmavohnědá	kus	6,00000	981,00	5 886,00
		6		6,00000		
56	1225471040	BRAMAC Držák stoupační plošiny Tmavohnědá "střecha"(4+1+1)*2 :	kus	12,00000	270,00	3 240,00
		12		12,00000		
57	1225471040	BRAMAC Držák stoupační plošiny Tmavohnědá	kus	4,00000	270,00	1 080,00
		4		4,00000		
58	39101	Difuzní fólie Bramac UNI-2S RESISTANT 0,121	role	0,12100	4 894,00	592,17
				0,12100		
59	59243961.A	taška Classic Protector Plus půlená 1/2	kus	204,00000	40,80	8 323,20
		204		204,00000		
60	59243973.A	taška Classic Protector Plus hromosvodová	kus	33,00000	279,00	9 207,00
		33		33,00000		
61	59244022	komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový) "prostupy kabelové"1 :	kus	1,00000	885,00	885,00
		1		1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	04	VCP a MNP budova B
R:	2	MNP budova B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	BRM.125	okno střešní Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)	kus	5,00000	113,30	566,50

5 5,00000

63	BRM.143	napojení komina Wakaflex 280 mm 1role = 5m	kus	0,60000	2 150,00	1 290,00
----	---------	--------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

"kotvení stožáru"2\*1,5/5 :

0,6 0,60000

64	BRM.61.2	taška Classic Protector Plus hřebenáč s jednou přichytkou	kus	66,00000	124,00	8 184,00
----	----------	-----------------------------------------------------------	-----	----------	--------	----------

56 66,00000

65	BRM.61.2	taška Classic Protector Plus hřebenáč s jednou přichytkou	kus	5,00000	124,00	620,00
----	----------	-----------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

5 5,00000

66	BRM.512	pás větrací nároží - Metaroll, 1 role/5 m	kus	1,33900	2 173,00	2 909,65
----	---------	-------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

1,339 1,33900

67	BRM.613	pás větrací hřebene a nároží - Figaroll, 1 role/5 m	kus	19,47500	1 296,00	25 239,60
----	---------	-----------------------------------------------------	-----	----------	----------	-----------

19,475 19,47500

68	BRM.81.1	taška Classic Protector Plus protisněhová s hákem	kus	511,00000	69,70	35 616,70
----	----------	---------------------------------------------------	-----	-----------	-------	-----------

511 511,00000

69	BRM.91.1	taška Classic Protector Plus nosná stoupací plošiny (bez držáku)	kus	16,00000	276,00	4 416,00
----	----------	------------------------------------------------------------------	-----	----------	--------	----------

16 16,00000

70	BRM0007894URS	taška průchozí pro kabely	kus	1,00000	2 215,00	2 215,00
----	---------------	---------------------------	-----	---------	----------	----------

1 1,00000

71	BRM0007843URS	přichytka tašky pozinkovaná (7 cm)	kus	511,00000	3,01	1 538,11
----	---------------	------------------------------------	-----	-----------	------	----------

511 511,00000

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>65 047,97</b>
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

72	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,21840	1 360,00	297,02
----	-----------	---------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

73	767-001	Dodávka montáž - kovový žebřík dl. 3.50m , osová šířka 450mm , pro sklon 70°	kus	5,00000	6 500,00	32 500,00
----	---------	------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

5 5,00000

74	767851104	Montáž lávek kominových - kompletní celé lávky	m	2,00000	1 570,00	3 140,00
----	-----------	------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

75	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,21840	508,00	110,95
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

75	39180	Kominová lávka UNI 100 je prvek pro zajištění bezpečného pohybu po střeše rohová.	sada	2,00000	14 500,00	29 000,00
----	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	---------	-----------	-----------

"střecha B"2 :

2 2,00000

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-19-140**      **Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou**

Objekt: **04**      **VCP a MNP budova B**

Rozpočet: **1**      **VCP budova B**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**      IČO: **25835661**  
**Bobrky 382**      DIČ: **CZ25835661**  
**75501**      **Vsetín**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	205 149,76
PSV	171 069,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	1 400,00
<b>Celkem</b>	<b>377 619,45</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	377 619,45 CZK
Základní DPH	21 %	79 300,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **456 919,53 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			8 292,05	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			182 233,44	48
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 624,27	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			53 501,51	14
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 273,50	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			114 294,68	30
ON	Ostatní náklady	ON			1 400,00	0
Cena celkem					377 619,45	100

## Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	04	VCP a MNP budova B
R:	1	VCP budova B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úprava povrchů vnitřních</b>						<b>8 292,05</b>
1	519996-45VL	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií - pouze montáž	m2	199,73500	30,00	5 992,05
		245,735-46		199,73500		
2	519996-45	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	46,00000	50,00	2 300,00
		"ochrana stávající izolace v nosné stěnce krovu" 6*28 :				
		"ochrana klempířských prvků na okapové hraně v místě osazení shozu" 4*6 :				
		46		46,00000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>182 233,44</b>
3	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	688,00000	100,00	68 800,00
		skutečná výměra : 940		940,00000		
		v zadání : -252		-252,00000		
4	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	32 336,00000	2,20	71 139,20
		940*47		44 180,00000		
		-252*47		-11 844,00000		
5	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	688,00000	60,00	41 280,00
		688		688,00000		
6	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	3,00000	167,00	501,00
7	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	141,00000	3,64	513,24
		47*3		141,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>14 624,27</b>
8	979092111	Vykližení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	2,84796	5 135,00	14 624,27
		87,9*0,6*0,054		2,84796		
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>53 501,51</b>
9	762342204	Montáž kontralat: přibitím ( vyrovnávací prkna )	m2	407,12000	14,00	5 699,68
		dle množství kontralatí : 407,12		407,12000		
10	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,01440	1 160,00	3 496,70
		dle navýšení kubatury řeziva : 3,0144		3,01440		
11	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,13147	1 510,00	4 728,52
12	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,13147	573,00	1 794,33
13	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S*0-13 průřez 40/60, 30/100	m3	5,56440	6 790,00	37 782,28
		skutečná výměra laťování : 1700*0,04*0,06		4,08000		
		vyrovnávací prkna : 494,8*0,03*0,1		1,48440		
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>3 273,50</b>
14	764311609VL	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	3,80000	710,00	2 698,00
15	764-VL02	Oakpní zarážka 600mm r.š. 100	ks	2,00000	215,00	430,00
16	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,05000	1 910,00	95,50

## Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	04	VCP a MNP budova B
R:	1	VCP budova B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 754 prováděný bez použití mechanizace	t	0,05000	1 000,00	50,00
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>114 294,63</b>
18	765901311	Páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm dle množství kontralatí : 494,8	m	494,80000	56,20	27 807,76
				494,80000		
19	765125402	Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro betonovou krytinu	kus	44,00000	220,00	9 580,00
20	765125403	Montáž mříže sněholamu pro betonovou krytinu	m	21,00000	134,00	2 814,00
21	BRM.132.1	taška Classic Protector Plus hřebenač hromosvodový s jednou přichytkou 4	kus	4,00000	289,00	1 156,00
				4,00000		
22	1225472240	BRAMAC Mříž sněholamu 3 m Tmavohnědá "sléřcha B"2 : 7	kus	7,00000	312,00	2 184,00
				7,00000		
23	1225472300	BRAMAC Držák mříže sněholamu Tmavohnědá 40	kus	40,00000	296,00	11 840,00
				40,00000		
24	59243967.A	taška Classic Protector Plus odvětrávací	kus	7,00000	247,00	1 729,00
25	BRM.91.1	taška Classic Protector Plus nosná pro mříž sněholamu 44	kus	44,00000	819,00	36 036,00
				44,00000		
26	BRM1*PROTECT	taška Classic Protector Plus základní 1/1 33,5x42cm 428	kus	428,00000	41,90	17 933,20
				428,00000		
27	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1,89000	1 100,00	2 079,00
28	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	1,89000	548,00	1 035,72
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 400,00</b>
29	ON-VL01	Demontáž stožáru vč. likvidace 2	ks	2,00000	700,00	1 400,00
				2,00000		





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
111	Nerezová lanka pro uchycení stožáru	HSV			30 142,00	67
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 000,00	33
Cena celkem					45 142,00	100

### Položkový rozpočet

S:	S-19-140	Oprava střech – ÚO PČR Žďár nad Sázavou
O:	03	VCP a MNP budova A
R:	5	VCP ukotvení stožáru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 111</b>		<b>Nerezová lanka pro uchycení stožáru</b>				<b>30 142,00</b>
1	111-VL01	Dodávka nerezové lanko d. 5 mm 4*14,5+4*20	m	138,00000	54,00	7 452,00
2	111-VL02	Oplechování patek pro uchycení lanek TiZn - horolezeckou technikou	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00
3	111-VL03	Očka pro uchycení lanek na patkách	ks	4,00000	350,00	1 400,00
4	111-VL04	Napínáky na lanka	ks	8 00000	260,00	2 080,00
5	908	Hzs-práce výškových specialistů montáž lanek : 8 hod demontáž lanek : 2 hod.	h	10,00000	721,00	7 210,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>15 000,00</b>
6	94593110	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách stožár 1x, patka 4x	kus	5,00000	3 000,00	15 000,00