KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Česká Třebová

Datum: 07.05.2020

Zadavatel:

IČ: 64827500

Eko Bi s.r.o., Česká Třebová

DIČ: CZ64827500

Uchazeč: Vladimír Ureš ml.
Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

IČ: 72009454
DIČ: CZ7607293672

Projektant:

IČ:

ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **450 035,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 035,12	21,00%	94 507,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **544 542,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová

Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Eko Bi s.r.o., Česká Třebová

Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

Uchazeč: Vladimír Ureš ml., Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**450 035,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová
Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Eko Bi s.r.o., Česká Třebová
Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Uchazeč: Vladimír Ureš ml., Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**450 035,12**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	111301111R00	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	67,500			
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		135*0,5		67,500			
2	K		sejmutí ornice zem.tř. 2 s vrstvou ornice do 15 cm	m3	10,350			
			sejmutí ornice zem.tř. 2 s vrstvou ornice do 15 cm					
	VV		135*0,5*0,1+36*0,5*0,2		10,350			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,000			
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		10*1		10,000			
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	53,000			
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		53*1		53,000			

5		113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	6,000	[redacted]		
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva					
	VV		6*1		6,000			
6	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	99,000			
	VV		93*0,5*2+6*0,5*2		99,000			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
7	K	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	111,050			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		118*0,35*1+93*0,5*1,5		111,050			
6	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	19,000			
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
7	K	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000			
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
8	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	10,000			
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení					
9	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	10,000			
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění					
10	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky	m	960,000			
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					

11	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění	m	960,000			
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
12	K	131201201R00	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	22,000			
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		20*1*1*1,1		22,000			
13	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	63,298			
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		118*0,35*0,4+10*0,35*0,45+53*0,35*0,45+36*0,35*0,3+135*0,35*0,7		63,298			
14	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	63,298			
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
15	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	54,075			
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		93*0,5*0,65+6*0,5*0,75+36*0,5*1,2		54,075			
16	K	131201209R00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm STROJNĚ v hornině tř. 3	m3	54,075			
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,423			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		118*0,35*0,5+10*0,35*0,45+53*0,35*0,45+93*0,5*1,2+6*0,5*1,15+36*0,5*1,2		111,423			
18	K	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	222,846			

	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			[redacted]		
19	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,423			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
20	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,423			
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
21	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	111,423			
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV							
22	K	174101104	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ruční	m3	106,223			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		63,298+54,07526+22-20*0,8*0,8*1,1-19,07		106,223			
24	K	180406111R00	Založení trávníku parkového drnováním v rovině	m2	67,500			
	PP		Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu					
24	K	182001111R00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	220,500			
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		135*1,5+36*0,5		220,500			
25	K	199000001	Křižovatka se silovým kabelem	kus	7,000			
26	K	199000002	Křižovatka s plynovodem	kus	15,000			
	PP		Křižovatka plynovodem					
27	K	199000003	Křižovatka s vodovodem a kanalizací	kus	26,000			
	PP		Křižovatka s vodovodem a kanalizací					
28	K	199000004	Křižovatka se sdělovacím vedením	kus	22,000			

	PP		Křižovatka se sdělovacím vedením					
	D	2	Zakládání					
29	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	130,850			
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8					
	VV		118*0,35+10*0,35+53*0,35+93*0,5+6*0,5+36*0,5+20*1*1		130,850			
30	K	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	13,001			
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		20*0,8*0,8*1,1-0,25*0,25*3,14/4*20*1,1		13,001			
31	K	299000001	Prostup základem - pro stožár	kus	20,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
32	K	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	19,070			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		(118+10+53+36+135)*0,35*0,1+(93+6+36)*0,5*0,1		19,070			
	D	5	Komunikace pozemní					
33	K	564871111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	135,000			
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		(93+6+36)*0,5*2		135,000			
34	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	111,050			
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	VV		118*0,35+93*0,5*1,5		111,050			
34	K	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	6,000			
			Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože zkameniva těženého					
35	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	63,000			

	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2			[redacted]	
36	K	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	422,000	
	PP		Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm			
	VV		(118+93)*2		422,000	
	D	8	Trubní vedení			
37	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	530,000	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm			
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	397,000	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
38	K	900000001	kabelový kanál z bet. žlabů KZ1 s víkem KD1(10/10/50cm)	m	52,000	
39	K	900000002	Kabelový prostup z PVC roury světl. do 12,5cm	m	92,000	
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	19,000	
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15			
41	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	464,200	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm			
	VV		(118+93)*2*1,1		464,200	
42	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,900	
	PP		Bourání základů z betonu prostého			
	VV		5*0,6*0,6*0,5		0,900	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			

43	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení tras podzemních vedení	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
44	K	012103002	Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy do100m	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
45	K	012103003	Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy nad 100m	m	387,000	[redacted]	[redacted]	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
46	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. do 100m	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
47	K	01220302	Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. nad 100m	m	802,000	[redacted]	[redacted]	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					