Smlouva o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:
Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
statutární zástupce : MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
IČ : 00669806
DIČ : CZ00669806
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu : 117047603/0300

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
Obchodní jméno : S T A V E B N Í M O N T Á Ž E spol. s r.o.
právní forma : společnost s ručením omezeným
statutární orgán oprávněný uzavřít smlouvu : Jiří Boubín, jednatel
sídlo : Klatovská třída 5/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ : 45356815
DIČ : CZ45356815
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1857 dne 2. července 1992
Bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4200152402/6800

(dále jen „ zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele
- ve věcech smluvních: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
- ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení přípravy a realizace stavebních oprav, FN Plzeň, tel.: 377 402 691, mobil 702 167 595.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele
- ve věcech smluvních:
  Jiří Boubín, jednatel
- ve věcech technických:
  Jaroslav Mík, Luboš Netrval, Josef Šipatka

uzavírají tuto smlouvu o provedení díla: **SKLADY DOKUMENTACE V PROSTORÁCH OBJEKTŮ 30, 31 a 32 (BÝVALÁ ZDS)**

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo v rozsahu této smlouvy, dle zadání investora a PD, zpracované firmou IGEM inženýrská a.s., se sídlem Barrandova 26, 326 00 Plzeň v lednu 2016.
2. Rozsah předmětu plnění smlouvy je blíže specifikován položkovým rozpočtem a cenovou nabídkou, zpracovaných na základě zadání objednatele, které jsou jako přílohy nedílnou součástí této smlouvy.
3. Veškeré odchylky od předmětu díla daného cenovou nabídkou zhotovitele mohou být prováděny zhotovitelem pouze s písemným souhlasem objednatele. Takové odsouhlasené práce se objednavatel zavazuje zaplatit.
4. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce. Konkrétně se jedná o vybudování zařízení a provoz staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou.
5. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na celý rozsah stavby dle této smlouvy o dílo.
6. Místo plnění: Objekty 30, 31 a 32 v areálu bývalé Záchranné služby, Edvarda Beneše 19, Plzeň.

Článek 3

Cena díla a způsob jejího placení

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bez DPH činí 4.511.676,- Kč. Tuto cenu považují smluvní strany za maximální. Cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele nutné ke kvalitnímu provedení díla. K ceně díla bude připočten DPH v zákonné výši.
2. Pro případ, že poskytované stavební a montážní práce tvořící předmět této smlouvy jsou zatříděny do kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, se zhotovitel zavazuje vůči objednateli – plátci daně, postupovat v režimu přenesení daňové povinnosti a to ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit. Cenu lze změnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě požadavku objednatele.
4. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od projektové dokumentace a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody prováděné na díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. Objednatel takovéto oprávněné náklady zhotoviteli uhradí.
5. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po předání díla. Objednatel může pozastavit 10% smluvní ceny bez DPH až do úplného odstranění vad a nedodělků.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů po dni prokazatelného doručení faktury objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky na účet zhotovitele.
7. Jestliže faktura nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Článek 4

Doba plnění díla

1. Zahájení prací: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Dokončení díla: nejpozději do 15. září 2016.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby. Objednateli či oprávněné osobě přísluší kdykoliv právo vstupu na stavbu, kde je dílo prováděno s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, smlouvou a technickými normami.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce nebo části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření částí díla 3 pracovní dny před jejich zakrytím, a to formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
3. Po předání díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do pěti dnů.
4. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do odstranění všech vad a nedodělků stavební deník. Stavební deník bude veden ve smyslu § 157, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Záznamy do stavebního deníku má právo provádět objednatel, případně jím zmocněná osoba. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou měsíčně.
5. Dílo bude převzato předávacím protokolem.

Článek 6

Splnění díla

1. Dílo je splněno jeho písemným předáním objednateli v místě, které bylo sjednáno jako místo plnění. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě, či v souhrnu, brání nebo ztěžují užívání objednateli.
2. Před předáním a převzetím díla je objednatel nebo osoba jím zmocněná povinna předmět díla prohlédnout a případné zjevné vady zapsat do protokolu o předání a převzetí.
3. O výsledku přejímky sepíší smluvní strany zápis, kde objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá. Pokud ne, tak uvede důvody nepřevzetí a dohodne se zhotovitelem termín odstranění závad či nedodělků s novým termínem předání díla.
4. Při přejímce konečného díla této smlouvy o dílo předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných zkouše, prohlášení o shodě zhotovitele, certifikáty a atesty.
5. Objednatel, ani třetí osoby, nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla užívat, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 7

Záruka za dílo

1. Zhotovitel provede dílo v souladu v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a dle platných technických norem, které se vztahují k použitým materiálům a prováděným pracím. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu po dobu minimálně **60** měsíců od převzetí díla objednatelem. U výrobků zakomponovaných ve stavbě se záruční lhůty řídí zárukami, poskytovanými výrobci.
2. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny neodbornou manipulací objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby, či neodvratitelnými událostmi.
3. Reklamace budou uplatňovány písemně, odesláním do sídla zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, bezprostředně po zjištění závady. V případě pochybností se má za to, že reklamace byla doručena do 3 pracovních dnů po jejím prokazatelném odeslání.
   Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli ve lhůtě do 5 dnů na adresu uvedenou v reklamaci, zda reklamaci uznává nebo zda ji zamítá a z jakého důvodu.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
   a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,
   b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby, neučiní-li tak zhotovitel na základě dohody o odstranění vady v dohodnutém termínu,
   c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad, či nedodělků.

Článek 8

Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z fakturované částky za každý den prodlení. V případě zpoždění zhotovitele s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, činí smluvní pokuta 2 000 Kč za každou vadu a den zpoždění.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotoviteli, zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

Článek 9

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší než 30 dní, aniž by zhotovitele předem na tuto skutečnost neupozornil a nedohodl se na úpravě placení.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s ukončením díla o více než 30 kalendářních dnů nebo svévolného přerušení prací po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného finančního plnění. Objednatel se zavazuje v platební lhůtě toto plnění plnit.
5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

Článek 10

Ostatní smluvní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou.
3. Všechny případné spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou obě strany snažit přednostně vyřešit smírnou cestou. Pokud se toto nepodaří, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
5. Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (podmínky smlouvy, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.).

V Plzni dne .....

V Plzni dne 18.7.2016

Přílohy: dle textu

Za objednatele:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN

Za zhotovitele:

.....
jméno a funkce
Jiří Boubín, jednatel
S T A V E B N Í M O N T Á Ž E spol. s r.o.

Rekapitulace nákladů stavby

Stavba : **SKLADY DUKUMENTACE V PROSOTRÁCH OBJEKTU 30,31 A 32 (BÝVALÁ ZDS)**

Datum : 14.6.2016

Objednávatel : Fakutní nemocnice Plzeň

Zhotovitel : Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň

Kód	Zakázka	ZRN+VON	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
HLAVNÍ ROZSAH					
VON	**Vedlejší a ostatní náklady stavby**	**130 000**	**130 000**	**27 300**	**157 300**
F.1.1	**Architektonicko stavební řešení**	**3 044 291**	**3 044 291**	**639 301**	**3 683 592**
F.1.4.1	**Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu**	**1 337 385**	**1 337 385**	**280 851**	**1 618 236**
	Celkem HLAVNÍ ROZSAH	**4 511 676**	**4 511 676**	**947 452**	**5 459 128**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SKLADY DUKUMENTACE V PROSOTRÁCH OBJEKTU 30,31 A 32 (BÝVALÁ ZDS)		
Objekt:	**Vedlejší a ostatní náklady**		
Místo:	Plzeň	Datum:	29.01.2016
Objednavatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň	IČ:	45356815
		DIČ:	CZ45356815
Projektant:	INGEM inženýrská a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	134 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**134 000,00**

DPH základní	21,00%	ze	134 000,00	28 140,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**162 140,00**

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS.

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: SKLADY DUKUMENTACE V PROSOTRÁCH OBJEKTU 30,31 A 32 (BÝVALÁ ZDS)
Objekt: **Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Plzeň Datum: 29.01.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**134 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	134 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**134 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SKLADY DUKUMENTACE V PROSOTRÁCH OBJEKTU 30,31 A 32 (BÝVALÁ ZDS)
Objekt: **Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Plzeň Datum: 29.01.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**134 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							134 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							134 000,00
1	K		Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	soub	1,000	88 500,00	88 500,00
2	K		Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K		Zajištění vydání rozhodnutí o užívání stavby - kolaudačního souhlasu (v rámci této činnosti zajistí zhotovitel stavby všechny potřebné dokumenty a povolení a na závěr zajistí vydání kolaudačního souhlasu)	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K		Pasportizace objektu a přilehlích ploch dotčených stavbou před započetím realizace stavby	soub	1,000	4 500,00	4 500,00
5	K		Provedení kopané sondy hloubky cca 1,6m a prověření únosnosti základové spáry, zda dosahuje minimální únosnosti 400 kPa	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
6	K						
7	K						
8							
9							
10							
11							
12							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31831

Stavba: **FN Plzeň sklady dokumentace**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.1.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň

IČ: 45356815
DIČ: CZ45356815

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**3 044 291,00**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**3 044 291,00**	**639 301,11**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 683 592,11**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31831

Stavba: **FN Plzeň sklady dokumentace**

Místo: Datum: 31.1.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**3 044 291,00**	**3 683 592,11**	
01	**Úpravy prostor objektů 30, 31 a32**	3 044 291,00	3 683 592,11	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

01 - Úpravy prostor objektů 30, 31 a32

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**3 044 291,00**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	3 044 291,00	21,00%	639 301,11
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 683 592,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Úpravy prostor objektů 30, 31 a32

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 044 291,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 266 617,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	257 253,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	599 084,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	357 817,89
997 - Přesun sutě	28 711,20
998 - Přesun hmot	23 750,70
PSV - Práce a dodávky PSV	1 777 673,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 174,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	191,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	60 264,37
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 578,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	132,25
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 244,00
751 - Vzduchotechnika	8 503,83
763 - Konstrukce suché výstavby	27 756,73
764 - Konstrukce klempířské	8 560,42
766 - Konstrukce truhlářské	244 747,26
767 - Konstrukce zámečnické	460 719,15
771 - Podlahy z dlaždic	10 247,14
776 - Podlahy povlakové	39 487,18

777 - Podlahy lité	73 339,45
781 - Dokončovací práce - obklady	5 464,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	588 651,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	222 612,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Úpravy prostor objektů 30, 31 a32

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 044 291,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 266 617,69	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				257 253,26	
106	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	8,181	3 400,80	27 821,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		"1.NP" (3,1*3,1-2,2*2,075)*0,25+(3,1*3,1-2,2*2,75)*0,2		1,973			
	VV		"2.NP" (4*3,9+6,3*3,9-2,2*2,075*2)*0,2		6,208			
	VV		Součet		8,181			
57	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,234	3 627,00	848,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		(1,3*0,2*0,3)*3		0,234			
56	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,420	25 600,00	10 752,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		"1.NP" (1,3*2)*3*0,0095+(2,6*2*4)*0,00832		0,247			
	VV		"2.NP" (2,6*2*4)*0,00832		0,173			
	VV		Součet		0,420			
62	K	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	13,000	141,20	1 835,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 7		7,000			
	VV		"2.NP" 6		6,000			
	VV		Součet		13,000			
107	K	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek nepálených tl 150 mm	m2	2,000	638,80	1 277,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm					
	VV		"2.NP" (2)		2,000			
153	K	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	275,120	780,45	214 717,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stěny z přesných pórobetonových tvárnic YTONG nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3					
	VV		"1.NP" (19,3*3,9-2,2*2,75-2*0,4*0,55)*2		137,560			
	VV		"2.NP" (19,3*3,9-2,2*2,75-2*0,4*0,55)*2		137,560			
	VV		Součet		275,120			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				599 084,64	
58	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	23,140	96,75	2 238,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"2.NP - skladba 5" (6,25+5,58)		11,830			
	VV		"2.NP - skladba 3" (2,9*3,9)		11,310			
	VV		Součet		23,140			
41	K	6113254221R	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	2 335,438	112,60	262 970,32	
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 20%					
	VV		"1.NP - spisovna strop a průvlaky" (27*18,7+26,2*18,7)+(27*2+26,2*2)*(0,55*2)		1 111,880			
	VV		"2.NP - spisovna strop a průvlaky" (27*18,7+26,2*18,7)+(27*2+26,2*2)*(0,55*2)+(4,575*6,1)+(76,22)+7,55		1 223,558			
	VV		Součet		2 335,438			
63	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	48,188	156,00	7 517,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		"1.NP" (6*3,9)		23,400			
	VV		"2.NP po otlučených obkladech" (3,8*2+2,95*2)*1,5-0,8*1,5+(1)*1,5+(1,625+1,2)*1,5		24,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		48,188			
60	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,000	127,90	3 197,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		"potažení přechodů materiálů a překladů cca" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
59	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	123,555	76,85	9 495,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"2.NP" (3,8*2+2,95*2)*3,9-1,6+(2,1*2+3*2)*3,9-1,6*4+(1,625*2+2*2)*3,9-1,2*2-1,6+(0,9*4+1,1*4)*3,9-1,2*2		137,505			
	VV		"2.NP - plocha nového obkladu" ((1,1*1,5)+(1*1,5)+(0,9*4+1,2*4)*1,5-0,6*1,5*2)*-1		-13,950			
	VV		Součet		123,555			
109	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	597,990	161,60	96 635,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.NP" (3,1*3,1-2,2*2,075)*2+(2*(19,3*3,9-2,2*2,75-2*0,4*0,55))*2+(2,2+2,75*2)*2*0,15		287,520			
	VV		"2.NP" (4*3,9+6,3*3,9-2,2*2,075*2)+(2*(19,3*3,9-2,2*2,75-2*0,4*0,55))*2+(2,2+2,75*2)*2*0,15		308,470			
	VV		"2.NP" (2)		2,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		597,990			
108	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	14,000	296,40	4 149,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	VV		"1.NP" 3*2+1		7,000			
	VV		"2.NP" 3*2+1		7,000			
	VV		Součet		14,000			
61	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,600	432,12	1 555,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		"1.NP" (2*2)*0,3*3		3,600			
42	K	6123254221R	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	1 861,605	97,50	181 506,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy20%					
	VV		"1.NP - spisovna stěny" (27*2+18,7*2)*3,9-(3*3)+(26,2*2+18,7*2)*3,9-3*3+(0,6*2+0,4*2)*3,9*14		797,880			
	VV		"2.NP - spisovna stěny" (27*2+18,7*2)*3,9-(4*3,9)+(26,2*2+18,7*2)*3,9-6,3*3,9+(0,6*2+0,4*2)*3,9*14+(4,575*2+6,1*2)*3,9+(2,5*2+3,1*2)*3,9		902,655			
	VV		"2.NP - chodba" (13*2+8,8*2)*3,9-6,3*3,9+4*3,9		161,070			
	VV		Součet		1 861,605			
71	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	291,900	75,95	22 169,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"kolem oken z vnitřní a vnější strany" ((1,5+1,8*2)*27+(2,4+1,8*2)*1)*2		287,400			
	VV		"začištění prostupů VZT" (9*0,5)		4,500			
	VV		Součet		291,900			
131	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	42,900	47,75	2 048,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	VV		"1.NP" (1,5*11)		16,500			
	VV		"2.NP"(1,5*16+2,4)		26,400			
	VV		Součet		42,900			
54	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	364,25	1 821,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		1+3+1		5,000			
55	*M*	*5533111701M*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P*	*kus*	*5,000*	*520,25*	*2 601,25*	
	VV		1+3+1		5,000			
75	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	4,000	41,75	167,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
76	*M*	*5534141301M*	*vnitřní plastová mřížka 400/130mm bílá*	*kus*	*4,000*	*252,70*	*1 010,80*	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				357 817,89	
128	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	2 118,015	44,35	93 933,97	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží					
	VV		"1.NP - spisovna" (27*18,7+26,2*18,7)		994,840			
	VV		"2.NP" (27*18,7+26,2*18,7)+76,22		1 071,060			
	VV		"2.NP - skladba 5" (6,25+5,58)		11,830			
	VV		"2.NP - skladba 2" (6,1*4,75)		28,975			
	VV		"2.NP - skladba 3" (2,9*3,9)		11,310			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet		2 118,015			
149	K	9539426271R	Osazování hasících přístrojů	kus	18,000	95,15	1 712,70	
150	*M*	*449321130*	*přístroj hasicí ruční práškový*	*kus*	*18,000*	*790,60*	*14 230,80*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Přístroje hasicí ruční práškové PG 6					
151	K	9539426272R	Požárně bezpečnostní značení (tabulky označení únikových cest, atd..)	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	
2	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	23,400	71,75	1 678,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"1.NP" (6)*3,9		23,400			
44	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	124,020	55,30	6 858,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"2.NP" (6*3+2,8+2,7+6+1,2+1,1)*3,9		124,020			
43	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2 065,900	100,65	207 932,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		"1.NP - spisovna" (27*18,7+26,2*18,7)		994,840			
	VV		"2.NP" (27*18,7+26,2*18,7)+76,22		1 071,060			
	VV		Mezisoučet		2 065,900			
99	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,600	78,00	280,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" (2*2)*0,3*3		3,600			
23	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	77,220	86,60	6 687,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		"1.NP" (1,5*1,8*11)		29,700			
	VV		"1.NP" (1,5*1,8*16+2,4*1,8)		47,520			
	VV		Součet		77,220			
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	54,400	153,50	8 350,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"1.NP" (1,6*16)		25,600			
	VV		"2.NP" (1,6*18)		28,800			
	VV		Součet		54,400			
19	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	30,312	102,20	3 097,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
	VV		"1.NP" (3*3,04+3*3,15)		18,570			
	VV		"2.NP"(4,12*2,85)		11,742			
	VV		Součet		30,312			
32	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,980	589,70	1 167,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"1.NP" (1*2,2*0,3)*3		1,980			
24	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,400	131,80	1 107,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"1.NP" (1,4*2*3)		8,400			
27	K	9760852111R	Vybourání mřížek větracích do 0,4m2	kus	12,000	33,25	399,00	
	VV		"1.NP" 3*2		6,000			
	VV		"2.NP" 3*2		6,000			
	VV		Součet		12,000			
46	K	9780131411R	Otlučení vrchní štukové vrstvy	m2	112,717	42,90	4 835,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP" (3,8*2+2,95*2)*3,9-1,6+(2,1*2+3*2)*3,9-1,6*4+(1,625*2+2*2)*3,9-1,2*2-1,6+(0,9*4+1,1*4)*3,9-1,2*2		137,505			
	VV		"2.NP - odpočet plochy otlučených obkladů" ((3,8*2+2,95*2)*1,5-0,8*1,5+(1)*1,5+(1,625+1,2)*1,5)*-1		-24,788			
	VV		Součet		112,717			
10	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	36,788	55,30	2 034,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		"1.NP" (6)*2		12,000			
	VV		"2.NP" (3,8*2+2,95*2)*1,5-0,8*1,5+(1)*1,5+(1,625+1,2)*1,5		24,788			
	VV		Součet		36,788			
	D	997	Přesun sutě				28 711,20	
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,210	180,10	10 663,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	296,050	7,70	2 279,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		59,21*5 'Přepočtené koeficientem množství		296,050			
36	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,447	140,40	5 819,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		59,21*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		41,447			
38	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	8,882	730,10	6 484,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
	VV		59,21*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,882			
37	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,882	390,00	3 463,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		59,21*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,882			
	D	998	Přesun hmot				23 750,70	
158	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	135,486	175,30	23 750,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 777 673,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 174,04	
124	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší	m2	11,830	386,10	4 567,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"2.NP - skladba 5" (6,25+5,58)		11,830			
125	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší	m2	13,950	396,25	5 527,69	CS ÚRS 2016 01
	VV		"2.NP" (1,1*1,5)+(1*1,5)+(0,9*4+1,2*4)*1,5-0,6*1,5*2		13,950			
	VV		Součet		13,950			
126	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,118	667,70	78,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				191,90	
102	K	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	2,000	95,95	191,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek DN 100					
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				60 264,37	
155	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,000	305,75	3 363,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	VV		2*(4,5+0,5+0,5)		11,000			
154	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	40,700	416,45	16 949,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50					
	VV		16,7+3+18+3		40,700			
156	K	7221302361R	Napojení na stávající ocelové potrubí požární vody DN 65 - uzavření systému, vypuštění, vysazení nové odbočky,napuštění systému a jeho odzkoušení	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	
29	K	72217080111R	Lokální demontáž a zaslepení stávajících rozvodů vody a kanalizace	hod	16,000	249,60	3 993,60	
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm					
	VV		"1.NP" 8		8,000			
	VV		"2.NP" 8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
157	K	7222541261R	Hydrant vnitřní nástěnný DN 25	soubor	4,000	8 502,00	34 008,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 578,00	
11	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	118,55	474,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
144	K	7251120021R	Montáž a dodávka WC kombi včetně napojení na stávající rozvody a připojovacích armatur	soubor	2,000	2 652,00	5 304,00	
12	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	87,35	174,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	78,00	312,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
143	K	7252116031R	Montáž a dodávka umyvadla včetně napojení na stávající rozvody a připojovacích armatur	soubor	2,000	1 606,80	3 213,60	
15	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	149,75	149,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
16	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	82,70	82,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
14	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	123,25	123,25	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
17	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 litrů	soubor	1,000	584,25	584,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
140	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	46,95	234,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		3+2		5,000			
145	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	1 326,00	2 652,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
141	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	18,000	13,65	245,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech připojovacích dimenzí					
146	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	135,500	0,20	27,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				132,25	
30	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	5,000	26,45	132,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38					
	VV		"1.NP" 2,5*2		5,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 244,00	
147	K	7352112431R	Registr trubkový žebrový obloukový - pouze zpětná montáž včetně úpravy napojení na stávající rozvody	soubor	1,000	2 964,00	2 964,00	
100	K	735211824	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m čtyřpramenný	kus	1,000	184,85	184,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových D 76/3/156 stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 4					
	VV		1		1,000			
148	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,143	665,35	95,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	751	Vzduchotechnika				8 503,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	1,000	920,40	920,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm					
138	*M*	*4291410501M*	*ventilátor diagonální do kruhového potrubí TD - 500/160*	*kus*	*1,000*	*2 208,15*	*2 208,15*	
	P		*Poznámka k položce:* *skříň má 2 hrdla pro nasunutí potrubí*					
134	K	751311012	Mtž vyústi lineární podhledové do 0,200 m2	kus	4,000	146,65	586,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2					
139	*M*	*4299078001M*	*výústka na potrubí 225x75*	*kus*	*4,000*	*351,00*	*1 404,00*	
	PP		dle popisu v projektové dokumentaci					
135	K	7513980411R	Mtž a dodávka protidešťové žaluzie potrubí	kus	1,000	530,40	530,40	
	PP		dle popisu v projektové dokumentaci					
133	K	7515111821R	Mtž a dodávka potrubí plech, kruhové, včetně tvarovek D 160	m	9,000	280,80	2 527,20	
	PP		dle popisu v projektové dokumentaci					
137	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	817,700	0,40	327,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				27 756,73	
1	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	278,694	39,80	11 092,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	VV		"1.NP" (6+5,13*2+6,1+6,4+1,9+3,6*2+9+8,2+5,6+3,6*3)*3,9		278,694			
129	K	7631214111R	SDK oplentování stávajícího rozvodu topení	m2	9,960	529,40	5 272,82	
	VV		"1.NP-zakrytí rozvodu" (4,5*0,8)+(4,5+0,8)*1,2		9,960			
5	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	9,960	34,65	345,11	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	VV		"1.NP-zakrytí rozvodu" (4,5*0,8)+(4,5+0,8)*1,2		9,960			
4	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	141,360	77,30	10 927,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném					
	VV		"1.NP" (14,78+15,03+16,63+23,36+3,8+6,81+9,96+1,76+3,5*3,5)		104,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP" (20,22+8,47+8,29)		36,980			
	VV		Součet		141,360			
130	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,118	1 014,00	119,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				8 560,42	
25	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	42,900	39,75	1 705,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"1.NP" (1,5*11)		16,500			
	VV		"2.NP"(1,5*16+2,4)		26,400			
	VV		Součet		42,900			
77	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	42,900	158,35	6 793,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		"1.NP" (1,5*11)		16,500			
	VV		"2.NP"(1,5*16+2,4)		26,400			
	VV		Součet		42,900			
78	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,054	1 146,60	61,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				244 747,26	
104	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	29,760	78,80	2 345,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
	VV		"2.NP" (2,95*2+3,9*2)*2+2,95*0,8		29,760			
26	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	28,000	29,35	821,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m					
	VV		"1.NP" (11)		11,000			
	VV		"2.NP"17		17,000			
	VV		Součet		28,000			
67	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	77,220	345,60	26 687,23	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		"O1" 1,5*1,8*27		72,900			
	VV		"O2" 2,4*1,8*1		4,320			
	VV		Součet		77,220			
68	*M*	*6114001201M*	*okno plastové 1500/1800 ozn.01*	*kus*	*27,000*	*5 382,00*	*145 314,00*	
	PP		dodávka oken v rozsahu dle popisu v tabulce prvků					
69	*M*	*6114001202M*	*okno plastové 2400/1800 ozn.02*	*kus*	*1,000*	*8 580,00*	*8 580,00*	
	PP		dodávka oken v rozsahu dle popisu v tabulce prvků					
81	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	411,85	2 882,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		1+2+1+1+1+1		7,000			
82	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	699,60	2 798,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		1+3		4,000			
83	*M*	*61160080001M*	*dveře vnitřní ozn D1*	*kus*	*1,000*	*3 822,00*	*3 822,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
84	*M*	*61160080002M*	*dveře vnitřní ozn D2*	*kus*	*2,000*	*2 184,00*	*4 368,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
85	*M*	*61160080006M*	*dveře vnitřní ozn D6*	*kus*	*1,000*	*2 106,00*	*2 106,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
86	*M*	*61160080007M*	*dveře vnitřní ozn D7*	*kus*	*3,000*	*6 006,00*	*18 018,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
87	*M*	*61160080008M*	*dveře vnitřní ozn D8*	*kus*	*1,000*	*2 496,00*	*2 496,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
88	*M*	*61160080009M*	*dveře vnitřní ozn D9*	*kus*	*1,000*	*2 418,00*	*2 418,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
89	*M*	*61160080010M*	*dveře vnitřní ozn D10*	*kus*	*1,000*	*6 474,00*	*6 474,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
90	*M*	*61160080011M*	*dveře vnitřní ozn D11*	*kus*	*1,000*	*2 106,00*	*2 106,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
20	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	34,000	16,30	554,27	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		"1.NP" (16)		16,000			
	VV		"2.NP" (18)		18,000			
	VV		Součet		34,000			
21	K	766691917	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl do 4 m2	kus	5,000	36,20	181,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných vratových, plochy do 4 m2					
	VV		"1.NP" (4)		4,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
72	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	27,000	113,90	3 075,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
73	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	154,45	154,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
74	*M*	*6079410101M*	*deska parapetní plastová š.1800 včetně koncovek*	*m*	*42,900*	*171,60*	*7 361,64*	
	VV		1,5*27+2,4		42,900			
70	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 425,700	0,90	2 183,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				460 719,15	
45	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	54,600	201,80	11 018,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných					
	VV		"2.NP" (2,4+4,1+7,5)*3,9		54,600			
3	K	767122811	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných	m2	79,680	160,90	12 820,51	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných					
	VV		"1.NP" (8,4*2)*3,35+(6)*3,9		79,680	0,78		
97	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	5,600	153,63	860,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg					
98	*M*	*1401101601M*	*dodávka zábradlí Z1*	*m*	*5,600*	*1 638,00*	*9 172,80*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
91	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	5,000	1 982,60	9 913,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		4+1		5,000			
92	*M*	*55341155004M*	*dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídlé 80 x 197 cm včetně zárubně D4*	*kus*	*4,000*	*10 750,00*	*43 000,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
93	*M*	*55341155005M*	*dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídlé 80 x 197 cm včetně zárubně D5*	*kus*	*1,000*	*14 310,00*	*14 310,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
95	*M*	*55341155003M*	*dveře ocelové vnitřní 2050 x 2000 cm včetně zárubně D3*	*kus*	*8,000*	*38 470,00*	*307 760,00*	
	PP		v rozsahu dle popisu v tabulce výrobků včetně doplňků					
94	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	8,000	3 548,40	28 387,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
105	K	7679919111R	Repase větracích mřížek včetně opravy nátěru	kus	18,000	663,00	11 934,00	
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		"2.NP" 9		9,000			
	VV		Součet		18,000			
101	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000	13,95	279,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		"odříznutí kotevních šroubů" 20*1		20,000			
28	K	7679967011R	Demontáž potrubí vzduchotechniky	m	163,200	27,30	4 455,36	
	VV		"1.NP" (22+3,2*4+22+3,2*4+6+2*3)		81,600			
	VV		"2.NP" (22+3,2*4+22+3,2*4+6+2*3)		81,600			
	VV		Součet		163,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 539,100	1,50	6 808,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 247,14	
9	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	8,000	14,90	119,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	VV		"1.NP" (8)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	57,710	51,75	2 986,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		"1.NP" (3,8+6,81+9,96+1,76+3,5*3,5)		34,580			
	VV		"2.NP" (11,3+6,25+5,58)		23,130			
	VV		Součet		57,710			
123	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	11,830	225,40	2 666,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2			0,78		
	VV		"2.NP - skladba 5" (6,25+5,58)		11,830			
120	*M*	*5976102601M*	*dodávka keramické dlažby*	*m2*	*13,013*	*171,60*	*2 233,03*	
	VV		11,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,013			
121	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	11,830	180,95	2 140,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
122	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,288	351,80	101,32	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	776	Podlahy povlakové				39 487,18	
113	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	40,285	166,90	6 723,57	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"2.NP - skladba 2" (6,1*4,75)		28,975			
	VV		"2.NP - skladba 3" (2,9*3,9)		11,310			
	VV		Součet		40,285			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	145,510	30,80	4 481,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"1.NP" (14,78+15,03+16,63+23,36)		69,800			
	VV		"2.NP" (8,47+8,26+20,22+27,9+10,86)		75,710			
	VV		Součet		145,510			
114	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	40,285	120,15	4 840,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		"2.NP - skladba 2" (6,1*4,75)		28,975			
	VV		"2.NP - skladba 3" (2,9*3,9)		11,310			
	VV		Součet		40,285			
115	*M*	*2841105401M*	*dodávka vinylové podlahové krytiny*	*m2*	*44,314*	*412,00*	*18 257,37*	
	P		*Poznámka k položce:* *nášlapná vrstva 0,80 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/34/43, otlak 0,05 mm, třída otěru T, B fl S1*					
	VV		40,285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,314			
7	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	160,000	7,55	1 208,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"1.NP" 75		75,000			
	VV		"2.NP"85		85,000			
	VV		Součet		160,000			
116	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	35,300	79,55	2 808,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"2.NP - skladba 2" (6,1+4,75)*2		21,700			
	VV		"2.NP - skladba 3" (2,9+3,9)*2		13,600			
	VV		Součet		35,300			
117	*M*	*2834216001M*	*soklík vinylové podlahy*	*m*	*38,830*	*27,30*	*1 060,06*	
	VV		35,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,830			
118	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,385	280,80	108,11	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	777	Podlahy lité				73 339,45	
110	K	7775519321R	Lokální vyspravení podlahy vyrovnávací stěrkou do tl.3mm v rozsahu do 10%	m2	2 065,900	35,50	73 339,45	
	VV		"1.NP - spisovna" (27*18,7+26,2*18,7)		994,840			
	VV		"2.NP" (27*18,7+26,2*18,7)+76,22		1 071,060			
	VV		Mezisoučet		2 065,900			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 464,55	
47	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	13,950	214,50	2 992,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	VV		"2.NP" (1,1*1,5)+(1*1,5)+(0,9*4+1,2*4)*1,5-0,6*1,5*2		13,950			
48	*M*	*5976100001M*	*dodávka keramického obkladu vnitřních stěn*	*m2*	*15,345*	*156,00*	*2 393,82*	
	PP		Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) ALLEGRO l.j. (cen.sk. 76)					
	VV		13,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,345			
49	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,223	351,80	78,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				588 651,03	
127	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	9,000	83,45	751,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	VV		"2.NP - nátěr stávajícího ocelového schodiště a zábradlí" (4,5)*2		9,000			
64	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,480	64,95	2 174,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubní" (1+2+1+3+1+1+1+1)*(2*2+0,8)*0,35		18,480			
	VV		"2.NP - nátěr stávajícího ocelového schodiště a zábradlí" (4,5)*2		9,000			
	VV		"nátěr stávajícího přemisťovaného topného registru"6		6,000			
	VV		Součet		33,480			
65	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,480	61,15	2 047,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,480	62,70	2 099,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
40	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	40,000	52,35	2 094,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	VV		"1.NP" (20*2)		40,000			
112	K	7839471611R	Krycí dvojnásobný nátěr betonové podlahy	m2	2 065,900	280,50	579 484,95	
	VV		"1.NP - spisovna" (27*18,7+26,2*18,7)		994,840			
	VV		"2.NP" (27*18,7+26,2*18,7)+76,22		1 071,060			
	VV		Mezisoučet		2 065,900			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				222 612,01	
39	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	4 220,833	20,95	88 426,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"1.NP - spisovna stěny" (27*2+18,7*2)*3,9-(3*3)+(26,2*2+18,7*2)*3,9-3*3+(0,6*2+0,4*2)*3,9*14		797,880			
	VV		"1.NP - spisovna strop a průvlaky" (27*18,7+26,2*18,7)+(27*2+26,2*2)*(0,55*2)		1 111,880			
	VV		"2.NP - spisovna strop a průvlaky" (27*18,7+26,2*18,7)+(27*2+26,2*2)*(0,55*2)+(4,575*6,1)+(76,22)+7,55+3,9*6,1		1 247,348			
	VV		"2.NP - spisovna stěny" (27*2+18,7*2)*3,9-(4*3,9)+(26,2*2+18,7*2)*3,9-6,3*3,9+(0,6*2+0,4*2)*3,9*14+(4,575*2+6,1*2)*3,9+(2,5*2+3,1*2)*3,9		902,655			
	VV		"2.NP - chodba" (13*2+8,8*2)*3,9-6,3*3,9+4*3,9		161,070			
	VV		Součet		4 220,833			
51	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	4 942,378	27,15	134 185,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"1.NP - spisovna stěny" (27*2+18,7*2)*3,9-(3*3)+(26,2*2+18,7*2)*3,9-3*3+(0,6*2+0,4*2)*3,9*14		797,880			
	VV		"1.NP - spisovna strop a průvlaky" (27*18,7+26,2*18,7)+(27*2+26,2*2)*(0,55*2)		1 111,880			
	VV		"2.NP - spisovna strop a průvlaky" (27*18,7+26,2*18,7)+(27*2+26,2*2)*(0,55*2)+(4,575*6,1)+(76,22)+7,55+3,9*6,1		1 247,348			
	VV		"2.NP - spisovna stěny" (27*2+18,7*2)*3,9-(4*3,9)+(26,2*2+18,7*2)*3,9-6,3*3,9+(0,6*2+0,4*2)*3,9*14+(4,575*2+6,1*2)*3,9+(2,5*2+3,1*2)*3,9		902,655			
	VV		"2.NP - chodba" (13*2+8,8*2)*3,9-6,3*3,9+4*3,9		161,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP" (3,8*2+2,95*2)*3,9-1,6+(2,1*2+3*2)*3,9-1,6*4+(1,625*2+2*2)*3,9-1,2*2-1,6+(0,9*4+1,1*4)*3,9-1,2*2		137,505			
	VV		"2.NP - plocha nového obkladu" ((1,1*1,5)+(1*1,5)+(0,9*4+1,2*4)*1,5-0,6*1,5*2)*-1		-13,950			
	VV		"1.NP" (3,1*3,1-2,2*2,075)*2+(2*(19,3*3,9-2,2*2,75-2*0,4*0,55))*2+(2,2+2,75*2)*2*0,15		287,520			
	VV		"2.NP" (4*3,9+6,3*3,9-2,2*2,075*2)+(2*(19,3*3,9-2,2*2,75-2*0,4*0,55))*2+(2,2+2,75*2)*2*0,15		308,470			
	VV		"2.NP" (2)		2,000			
	VV		Součet		4 942,378			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016_014

Stavba: **FN SPISOVNY**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3.2.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň

IČ: 45356815
DIČ: CZ45356815

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."

Cena bez DPH **1 337 385,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**1 337 385,00**	**280 850,85**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **1 618 235,85**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_014

Stavba: **FN SPISOVNY**

Místo: Datum: 3.2.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 337 385,00**	**1 618 235,85**	
D.1.4.1	**SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**	1 337 385,00	1 618 235,85	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

D.1.4.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."

Cena bez DPH **1 337 385,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 337 385,00	21,00%	280 850,85
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 618 235,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D.1.4.1 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 337 385,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 000,00
D - Ostatní elektro	23 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	25 163,40
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	12 900,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	3 263,40
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	6 000,00
M - Práce a dodávky M	1 289 221,60
21-M - Elektromontáže	1 276 800,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 420,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D.1.4.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 337 385,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 000,00	
	D	D	Ostatní elektro				23 000,00	
1	K	D00000001	demontáž stávající elektroinstalace	hod	80,000	250,00	20 000,00	
	PP		demontáž stávající elektroinstalace					
2	K	D00000002	zakreslení skutečného provedení	hod	10,000	300,00	3 000,00	
	PP		demontáž stávající elektroinstalace					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 163,40	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				12 900,00	
3	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 201601
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
4	K	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 201601
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 000,00	
5	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
6	K	743992300	Měření zemnící síť délky pásku do 500 m	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m					
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				3 263,40	
7	K	747233210	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
8	*M*	*358224050*	*jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3*	*kus*	*1,000*	*331,00*	*331,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-40B-3					
	P		*Poznámka k položce:* *EAN: 8590125340249*					
9	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových	kus	1,000	95,40	95,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
10	*M*	*35800R005*	*elektroměr přímý 3.fázový digitální nalištu*		*1,000*	*2 750,00*	*2 750,00*	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				6 000,00	
11	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
	D	M	Práce a dodávky M				1 289 221,60	
	D	21-M	Elektromontáže				1 276 800,80	
12	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	30,000	27,01	810,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z půdorysů*					
13	*M*	*345715210.1*	*krabice univerzální z PH KU 68/2-1903*	*kus*	*30,000*	*5,10*	*153,00*	
	PP		krabice univerzální z PH KU 68/2-1903					
14	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	18,000	120,25	2 164,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ/víčko KU 68-1902/ KO 68, KO 97/KO 97 V					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z půdorysů*					
15	*M*	*345715210*	*krabice univerzální z PH KU 68/2-1903*	*kus*	*18,000*	*34,00*	*612,00*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903					
	P		*Poznámka k položce:* *EAN 8595057600287*					
16	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	18,000	7,55	135,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otevření nebo uzavření krabic víčkem na závit					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z půdorysů*					
17	K	210020321	Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm	m	1 500,000	159,30	238 950,00	
	PP		Montáž žlabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez víka					
	P		*Poznámka k položce:* *odměřením za použití kreslícího programu ARCHICAD*					
18	*M*	*KO1476*	*drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat.*	*m*	*1 500,000*	*73,80*	*110 700,00*	
	PP		drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat.					
19	K	210020328	Montáž žlabů drátěných typ DZ 60x200mm	m	140,000	178,80	25 032,00	
	PP		Montáž žlabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez víka					
	P		*Poznámka k položce:* *odměřením za použití kreslícího programu ARCHICAD*					
20	*M*	*KO1488*	*drátěný žlab 60x200 žározinek vč.nosného mat.*	*m*	*140,000*	*131,67*	*18 433,80*	
	PP		drátěný žlab 60x200 žározinek vč.nosného mat.					
21	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	168,000	15,30	2 570,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z výkresu rozváděčů v.č.6 za použití programu ARCHICAD*					
22	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	16,000	27,60	441,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2					
23	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	6,000	44,40	266,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení jednopólových					
24	*M*	*345354029*	*přístroj spínače jednopólového bezšroubového*	*kus*	*6,000*	*105,40*	*632,40*	
	PP		přístroj spínače jednopólového bezšroubového					
25	K	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	2,000	57,60	115,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových střídavých					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z půdorysů*					
26	K	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	4,000	44,40	177,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0 S - tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z půdorysů*					
27	*M*	*345354350*	*přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A*	*kus*	*4,000*	*109,60*	*438,40*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		spínače 10 A přístroj spínače přístroj tlačítkového ovladače zapínacího, řazení 1/0,1/0S,1/0So					
28	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	11,000	72,40	796,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedení 2P+PE					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z půdorysů*					
29	*M*	*345511400*	*zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357*	*kus*	*10,000*	*141,20*	*1 412,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvka s kolíkem a krytem, 250V, 10/16A, 250V, 2P+PE,					
30	*M*	*345551041*	*zásuvka 1násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy*	*kus*	*2,000*	*175,30*	*350,60*	
	PP		zásuvka 1násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy					
31	K	210140251	Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů	kus	12,000	98,60	1 183,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ovladačů tlačítkových se zapojením vodičů typ T6 ve skříňce 2 tlačítkových					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem z půdorysů*					
32	*M*	*34500R001*	*Skříňka se dvěma tlačítky-zap.vyp.*	*kus*	*12,000*	*422,50*	*5 070,00*	
33	K	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg	kus	2,000	286,30	572,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace na výkresu rozváděčů v.č.6 za použití programu ARCHICAD*					
34	*M*	*35700R104*	*rozváděč oceloplechový s jističi RS1, specifikace viz příloha*	*kus*	*1,000*	*24 500,00*	*24 500,00*	
	PP		R1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Rozváděč-RS1* *1 Montážní rám, ŠxV=600x760* *2 Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600* *3 Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600* *4 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600* *5 Boční panel, šedá, V=760* *6 Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700* *7 Schránka na dokumentaci A4* *8 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600* *9 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální* *10 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2* *11 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488* *12 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár* *13 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150* *14 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A* *15 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A* *16 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A* *17 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=25A* *18 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče* *19 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.* *20 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S*				
35	*M*	*35700R105*	*rozváděč oceloplechový s jističi RS2, specifika viz příloha*	*kus*	*1,000*	*550,30*	*550,30*	
	PP		Rozváděč-R2					
	P		*Poznámka k položce:* *1 Montážní rám, ŠxV=600x760* *2 Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600* *3 Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600* *4 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600* *5 Boční panel, šedá, V=760* *6 Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700* *7 Schránka na dokumentaci A4* *8 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600* *9 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální* *10 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2* *11 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488* *12 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár* *13 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150* *14 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A* *15 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A* *16 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A* *17 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=25A* *18 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče* *19 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.* *20 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S* *21 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A*				
36	*M*	*354B00003*	*instalační materiál*	*kus*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		instalační materiál					
37	K	210201073	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených do 2 zdrojů s krytem	kus	498,000	285,00	141 930,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
38	*M*	*348332420.1*	*A1 zář.svítidlo 1x58W, elektronický předřadník, IP65*	*kus*	*359,000*	*671,40*	*241 032,60*	
	PP		zář.svítidlo 1x58W, elektronický předřadník, IP65, korpus šedý polykarbonát, vysoce leštěný hliníkový reflektor narrow beam, světelný kryt čirý polykarbonát, průměr svítidla 129mm, délka svítidla 1587mm					
39	*M*	*348332420.2*	*A2 zář.svítidlo 2x58W, elektronický předřadník, IP65*	*kus*	*8,000*	*787,70*	*6 301,60*	
	PP		zář.svítidlo 2x58W, elektronický předřadník, IP65, korpus šedé GRP světelný kryt transparentní PMMA, rozměry svítidla 1577x116x99mm					
40	*M*	*348332420.3*	*B1 zář.svítidlo 2x36W, elektronický předřadník, IP20*	*kus*	*16,000*	*735,70*	*11 771,20*	
	PP		zář.svítidlo 2x36W, elektronický předřadník, IP20, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt vysoce leštěná hliníková parabolická mřížka, rozměry svítidla 1245x360x66mm					
41	*M*	*348332420.4*	*C1 zář.svítidlo 2x26W, elektronický předřadník, IP40*	*kus*	*3,000*	*1 091,80*	*3 275,40*	
	PP		zář.svítidlo 2x26W, elektronický předřadník, IP40, korpsu bílý termo plast, světelný kryt opálový polykarbonát, průměr svítidla 375mm, výška 115mm					
42	*M*	*348332420.6*	*N1 LED nouzové svítidlo 3W/201lm, IP40*	*kus*	*92,000*	*2 145,00*	*197 340,00*	
	PP		LED nouzové svitidlo 3W/201lm, IP40, korpus bílý termoplast, světelný kryt bílý termoplast s optickou čočkou escape route, autotest, samostatnost 1 hodina, SE, rozměry 95x95x48mm					
43	*M*	*348332420.7*	*N2 LED nouzové svítidlo 3,2W, IP65*	*kus*	*4,000*	*1 636,25*	*6 545,00*	
	PP		LED nouzové svitidlo 3,2W, IP65, korpus bílý termoplast, světelný kryt opálový polykarbonát se svěšeným piktogramem, autotest, samostatnost 1 hodina, SE, rozměry 356x136x219mm, vč.piktogramů					
44	*M*	*348332420.8*	*N3 LED nouzové svítidlo 1,2W, IP65*	*kus*	*8,000*	*1 258,75*	*10 070,00*	
	PP		LED nouzové svitidlo 1,2W, IP65, korpus bílý termoplast, světelný kryt opálový polykarbonát, autotest, samostatnost 1 hodina, SE, rozměry 356x136x79mm, dodávka vč.sady piktogramů					
45	*M*	*348332420.9*	*N4 LED nouzové svítidlo 3W/201lm, IP40*	*kus*	*2,000*	*2 145,00*	*4 290,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		LED nouzové svítidlo 3W/201lm, IP40, korpus bílý termoplast, ▫ světelný kryt bílý termoplast s optickou čočkou anti panic,▫ autotest, samostatnost 1 hodina, SE, rozměry 95x95x48mm▫					
46	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY3x2,5 mm2	m	80,000	27,00	2 160,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV vč. uložení CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *odměřením z půdorysů za pozužiti kresícího progaramu ARCHICAD*					
47	*M*	*341117090*	*kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm2*	*m*	*80,000*	*15,62*	*1 249,60*	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm2					
48	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2	m	10,000	27,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV vč.uložení CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *odměřením z půdorysů za pozužiti kresícího progaramu ARCHICAD*					
49	*M*	*341117400*	*kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm2*	*m*	*10,000*	*15,88*	*158,80*	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm2					
50	K	210800125	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	5 550,000	27,00	149 850,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV vč.uložení CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *odměřením z půdorysů za pozužiti kresícího progaramu ARCHICAD*					
51	*M*	*341117080.1*	*kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2*	*m*	*5 550,000*	*10,32*	*57 276,00*	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2					
52	K	210800133	Montáž měděných kabelů CYKY 4x10 mm2	m	50,000	31,80	1 590,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stropě CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *odměřením z půdorysů za pozužiti kresícího progaramu ARCHICAD*					
53	*M*	*341110760*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2*	*m*	*50,000*	*82,44*	*4 122,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 10 RE TP-KK-134/01					
	P		*Poznámka k položce:* *obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				12 420,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	460600061R	Odvoz demontovaných hmot do 1 km na specializovanou skládku	t	2,000	800,00	1 600,00	
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
55	K	460600071	Příplatek k odvozu hmot za každý další 1 km	t	15,000	98,00	1 470,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
56	K	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	3,000	66,50	199,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD* *V.Č.2,3,4*					
57	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	48,000	21,90	1 051,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD* *V.Č.2,3,4*					
58	K	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	46,000	144,00	6 624,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD* *V.Č.2,3,4*					
59	K	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	46,000	32,09	1 476,10	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *odměřením z půdorysů v.č.2,3 za použití programu ARCHICAD*					