

SMLOUVA O DÍLO č. 932/19

uzavřená dle
§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci
„Havarijní oprava márnice na veřejném pohřebišti v Brně-Řečkovících“

DODATEK č. 1

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:
V technických záležitostech:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

**Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace**

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ing. Zdeněk Fiedler

tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Komerční banka a. s., pobočka Brno – město

2. Zhotovitel

Statutární orgán:
Ve věcech smluvních a technických:
Stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JIRMAL, spol. s r.o.,

Veveří 46, 602 00 Brno

IČ: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Bc. Milan Dedík, jednatel

Bc. Milan Dedík, jednatel

Ing. Jaroslav Kratochvíl

tel [REDACTED]

Komerční banka a.s.

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo.

I. Předmět plnění – doplnění:

Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je „Havarijní oprava márnice na veřejném pohřebišti v Brně-Řečkovících“ dle cenové nabídky ze dne 10. října 2019 bez projektové dokumentace.

Na základě provedení prohlídky objektu márnice na hřbitově v Řečkovících dne 12. 5. 2020 po provedení statického zajištění základových konstrukcí bylo zjištěno:

V říjnu 2019 na základě vyjádření statika Ing. Utíkala byly rozšířeny základy na severní straně márnice, prodloužen odvod dešťových vod do terénu mimo márnici a osazeny

3 sádrové terče na trhlinách. Prohlídkou bylo zjištěno, že rozšíření základů mělo pozitivní vliv na sedání stavby márnice. Sádrové terče zůstaly neporušené.

S objednatelem bylo dohodnuto, že opravu márnice v Řečkovících zahájenou v roce 2019 lze v letošním roce dokončit. Dokončení stavební obnovy bude obsahovat:

1. Porušené zdivo svislých trhlin bude stabilizováno pomocí prutů z nerezové oceli šroubovitého tvaru – Helifix, které jsou vloženy do předem připravených drážek, do tmelu Helibond. Následně bude aplikována krycí vrstva pomocí tmele Helibond v tl. 10-15 mm. Přesah výztuže Helifix přes trhlínu – 500 mm na každou stranu. Spára trhliny bude vyškrabána a vytvrzena tmelem Helibond.

Použitý tmel směs styrenbutadienových komponentů s portlandským cementem.

Podrobný postup oprav a návod k jejich provádění je uveden v katalogu firmy Helifix, odkaz zde: <https://www.helifix-cz.cz/aplikace/sesivani-trhlin-aplikace> .

2. Tmelem Helibond budou vyplněny veškeré trhliny na objektu vně i uvnitř.
3. Bude opravena vnější i vnitřní omítka. Vnitřní spáry na stropě budou před výmalbou zapraveny. Vnitřní obklady nebudou vyměňovány.
4. Venkovní fasáda bude omyta, přeštukována a natřena novým fasádním nátěrem. Odlepené kabřincové pásy budou zpětně přilepeny případně nahrazeny pásy novými.

II. Doba plnění – doplnění

- od 06/2020 do 09/2020

III. Cena díla – doplnění

Cena díla dokončení havarijní opravy márnice v Brně Řečkovících je dle přiloženého rozpočtu následující:

Cena:	164 310 Kč
DPH 21 %	34 505 Kč
Celkem:	198 815 Kč

IV. Záruka za jakost a práva z vad – doplnění

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o práce vzniklé na havárii základových stavebních konstrukcí objektu, **nebude na provedení oprav obvodného pláště márnice poskytnut záruku**. Nelze vyloučit, že příčina pohybové deformace celého podloží svahu (viz vyjádření statika z 27.9.2019) nebude pokračovat.

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 19. května 2020

.....

Ing. Alena Říhová
ředitelka

.....

Bc. Milan Dedík
jednatel

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet dle cenové nabídky.